

合同编号: ZDCG2025-118HT

志丹县政府采购项目

竞争性磋商

志丹县顺宁镇人民政府保娃沟门村千万工程建设
采购项目施工合同

项目编号: ZDCG2025-056CS

甲 方: 志丹县顺宁镇人民政府

乙 方: 子长市顺达建筑有限公司

见 证 方: 志丹县政府采购中心



施工合同

甲 方：志丹县顺宁镇人民政府

乙 方：子长市顺达建筑有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

见证方就甲方所需的工程项目，在志丹县财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为志丹县顺宁镇人民政府保娃沟门村千万工程建设采购项目的成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及志丹县政府采购中心的竞争性磋商文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

1. 工程概况

1-1、工程名称：志丹县顺宁镇人民政府保娃沟门村千万工程建设采购项目

1-2、工程地点：志丹县

1-3、承包范围：竞争性磋商文件要求的工程内容

1-4、承包方式：包工包料

1-5、工 期：60 日历天

1-6、开工日期：甲方书面通知开工日期起

1-7、竣工日期：按实际施工进度计算

1-8、工程质量：合格

1-9、合同价款：人民币叁佰伍拾万零肆仟陆佰伍拾叁元零捌分整（¥：3504653.08 元）

2. 甲方工作

2-1、开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明三份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供配套的相关资料一份，并保证资料真实准确。协助乙方办理施工涉及的各种申请、批件等手续。

2-2、指派 刘勇 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和其他事宜。

2-3、协助乙方做好施工现场垃圾处理等工作。

2-4、甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

2-5、甲方在项目验收合格后2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

3. 乙方工作

3-1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定对本工程有针对性的施工方案和进度计划，交甲方审定。

3-2、指派 王强 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3-3、严格执行施工规范。按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。

3-4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保管好施工现场建筑物不受损坏。做好施工现场垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的问题。

3-5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意变更施工图纸。

3-6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场进行保护。

4. 关于工期的约定

4-1、乙方必须严格按照工期约定完工，不得推迟。

4-2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经分析新工期要求合理，乙方应予执行。

4-3、因甲方未按约定完成工作而影响进度，工期顺延。

4-4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4-5、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

5. 关于工程质量及验收的规定

5-1、本工程以施工图纸、做法说明和《建筑工程施工质量验收规范》等国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

5-2、本工程质量应达到招标文件要求的质量标准。

5-3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可以自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也不顺延。

5-4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5-5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7个工作日内组织采购中心验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内

内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。若另定日期验收合格甲方承认竣工日期；若验收不合格，其竣工日期为验收合格之日。

5-6、工程验收合格后，甲、乙双方应尽快办理移交。

6. 款项支付

付款方式：

依据延安市财政局关于《进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（延财办采[2023]11号）文件；延安市财政局关于《延安市优化政府采购营商环境具体措施》（延财办采[2023]15号）文件执行。

6-1、合同款的支付

6-1-1、合同签订、工队进场后，支付合同总价款的 30%；

6-1-2、工程竣工验收质量达到合同要求后，支付至合同总价款的 97%；

6-1-3、质保金 3%，质保期二年，质保期内质保金不计息。

6-2、支付方式：国库集中支付。

6-3、结算方式：乙方开具发票（按合同总价直开甲方），由甲方自行办理结算。

7. 关于材料供应的约定

7-1、乙方采购的材料、设施，应符合设计要求和国家规范，严格按照投标文件所明确的品牌、规格、型号、产地组织采购。组织采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。施工中，需要复检的材料，应由国家授权的检测机构进行复检，其结果应加盖检测单位红章。

7-2、凡乙方购进的施工材料，使用前必须经过甲方验收认可后方可

使用，否则甲方拒绝施工验收。

8. 有关安全生产和防火的约定

8-1、甲方提供的施工图纸和做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8-2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8-3、由于甲方图纸中做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8-4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

8-5、非甲方原因，乙方造成施工安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任，与甲方概无责任。

8-6、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

9. 项目验收

9-1、工程竣工后，由乙方向甲方提出申请，甲方同意后组织相关单位进行验收，合格后签发《志丹县政府采购项目验收单》。

9-2、验收依据

- (1) 竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、澄清表（函）；
- (2) 本合同及附件文本；
- (3) 国家相应的标准、规范

10. 违约责任

10-1、乙方应妥善保管甲方提供的相关设备，如造成损失，应照价赔偿。

10-2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

10-3、未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10-4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责（但质量原因除外）。

10-5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11. 争议或纠纷处理

11-1、在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。

11-2、协商、调解不成时，双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁，如未达成仲裁协议的甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

12. 保修

11-1、保修期按照国家规定及乙方投标承诺为准。质保起始日从甲方代表在最终验收记录上签字之日起算。质保期内，乙方应在接到维修通知之日，在2小时内，派人维修，否则甲方可委托其他单位或人员维修。因乙方原因造成的返修费用，由乙方支付，非乙方原因造成的经济支出，由甲方承担。

12-2、保修期按照有关国家建设施工要求及规定，保修期限为二年。

13. 附则


13-1、本工程需要进行保险时，应另定协议。

13-2、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13-3、本工程乙方应严格按照设计图纸或清单要求施工。

13-4、本合同一式6份，甲方2份、乙方2份，见证方2份，本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

（以下空白）

甲方 采购人名称 志丹县顺宁镇人民政府 (盖章)	乙方 成交供应商全称 子长市顺达建筑有限公司 (盖章)	见证方 志丹县政府采购中心 (盖章)
地址:	地址: 子长市顺达路	地址: 志丹县城北街
邮编:	邮编: 717300	邮编: 717500
法定代表人: (签字并盖章)	法定代表人: (签字并盖章)	法定代表人:
		
承办人: 刘/某	承办人: 周建刚	承办人:
电话:	电话: 18091143378	电话: 0911- 6634021
传真:	传真: 0911-7113425	传真:
	开户银行: 中国建设银行股份有限公司子长市支行	
	帐号: 61001687311050001168	
签订日期: 2025 年 11 月 3 日		

合同附件:

竞争性磋商澄清报价表

项目名称	志丹县顺宁镇人民政府保娃沟门村千万工程建设采购项目	项目编号	ZDCG2025-056CS
竞标单位	子长市顺大建筑有限公司		
竞标单位 二次报价	大写: 叁佰伍拾万肆仟陆佰玖拾叁元零捌分		小写: 3504653.08
竞标单位澄清内容: 法定代表人或授权代表 (签字): 周登国 2025年 10月 31日			

监标人:

志丹县政府采购中心:

一、我们已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

三、愿意按照磋商文件中的一切要求，提供工程采购项目及技术服务，完成合同的责任和义务。

四、按磋商文件的规定，工程在采购人指定地点并验收合格的磋商报价为：

人民币（大写）：叁佰伍拾壹万肆仟陆佰伍拾叁元肆角叁分；
¥3514653.43 元。

五、我方提交的磋商文件正本一套、副本二套。

六、我方的磋商文件在开标后 90 天内有效，成交，延至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次磋商活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：子长市顺达建筑有限公司(公章)

地址：陕西省延安市子长市瓦窑堡镇安定西路

开户银行：中国建设银行股份有限公司子长市支行

帐号: 61001687311050001168

电话: 13772852402 传真: / 邮编: 717399

法定代表人或被授权人:  (签字并盖章)

2025年 10月 30日


第二部分 磋商报价表

单位：元


项目名称	报价内容	投标报价	工 期	质保期	质量等级	优惠承诺
志丹县顺宁镇人民政府 保娃沟门村千万工程建 设采购项目		3514653.43 元	60 日历天	2 年	合格	无优惠 (严格按照相关文件及合同 履行义务)
投标报价：大写：叁佰伍拾壹万肆仟陆佰伍拾叁元肆角叁分 小写：3514653.43 元						
备注：我公司响应磋商文件的全部要求						

供应商：子长市顺达建筑有限公司（公章）

法定代表人或被授权人：



（签字并盖章）



一、报价明细

2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村
千万工程建设项目

工程

投 标 报 价

投 标 人：

子长市顺达建筑有限公司

(盖章)



2025年10月30日

中华人民共和国
二级造价师注册证书

姓 名：张桐

注册编号：建[造]21226100005966


注册专业：土木建筑

注册企业：子长市顺达建筑工程有限公司

有效期至：2026年05月16日



本电子证书由陕西省住房和城乡建设厅颁发，是中华人民共和国二级造价师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业，并在相关文件上签字。



发证单位：陕西省住房和城乡建设厅

发证时间：2022年05月17日

下载时间：2023-02-17

手机APP“陕西住建执业证书”中的“扫一扫”扫描电子证书中的二维码核验

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村
千万工程建设项目

投 标 总 价

投标总价 (小写): 3511853.43
(大写): 叁佰伍拾壹万肆仟陆佰伍拾叁元肆角叁分

投 标 人: 子长市顺达建筑有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: 张 桐 (注册造价工程师签字及盖章)

编 制 时 间: 2025. 10. 30

单位工程清单费用汇总表

工程名称:2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千户工程建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千方工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		温室大棚棚体维修					449390.73
		棚墙体加固(更改)					376146.33
1	010102003003	挖沟槽土方	1. 土的类别: 一类、二类土 2. 开挖深度: 0.6m	m3	151.08	10.21	1577.78
2	010102009009	回填方	1. 填方部位: 沟槽 2. 材料品种: 现场素土 3. 密实度: 0.91	m3	29.53	23.41	691.30
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 防潮层材料种类: M10 水泥砂浆	m3	17.51	199.07	23710.82
4	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 30cm 2. 材料品种、强度要求、配比: 3: 7 灰土	m3	77.01	257.90	19868.62
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 实心砖墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M10 混合砂浆	m3	351.98	532.52	194475.99
6	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚1: 3水泥砂浆打底, 两次成活抹1: 1或刮出纹道 2. 6mm厚1: 2. 5水泥砂浆找平	m2	1466.6	56.02	82158.93
7	011101001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 深灰色涂料	m2	1466.6	36.59	53662.89
		更换门窗门扇及墙体补修					73111.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃湾村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 刷界面处理剂一道 2. 12mm厚1:3水泥砂浆打底, 两次成活打毛或划出纹道 3. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 1mm厚抗裂砂浆 5. 耐碱玻纤网4格布(130g/m ²) 6. 1mm厚抗裂砂浆	m ²	210.48	73.46	15461.86
9	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 住宅山墙及围墙抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 仿真石漆、喷涂抗碱封闭底漆, 湿膜厚度约 18um-23um; 喷涂底漆, 湿膜厚度约 15um-30um; 喷涂面漆, 湿膜厚度约 1.3mm-1.6mm喷涂专用配套罩面漆, 湿膜厚度约 18um-23um	m ²	210.48	141.32	29745.03
10	011701002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 住宅山墙及围墙 2. 抹灰层种类: 墙体清除老旧水泥砂浆墙皮, 清洗界面	m ²	210.48	31.08	6541.72
11	010103005003	废料弃置	1. 废料品种: 拆除的建筑物垃圾 2. 运距: 10km	m ³	1.21	177.91	710.00
12	011710002001	金属门窗拆除		樘	16	45.55	728.80
13	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸: 900*2100 2. 框、扇材质、规格: 成品防盗门	m ²	13.12	325.47	7915.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保林村旧村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸: 1500*2000 2. 窗类型: 65系列断桥铝合金平开窗	m ²	24	511.37	12272.88
		新建箱体之间总长1600米直径200VC的管道					5593.6
15	010102003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土平均厚度: 0.5m 3. 弃土运距: 暂不计算	m ³	320	6.99	2236.80
16	010102009007	回填方	1. 土壤要求: 符合条件原土 2. 分填(碾压): 人工回填	m ³	320	10.49	3356.80
		800米主管道直径为150波纹管排水系统					1496
17	010102003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土平均厚度: 1.2m 3. 弃土运距: 暂不计算	m ³	200	6.99	1398.00
18	010102009003	回填方	1. 土壤要求: 符合条件原土 2. 分填(碾压): 人工回填	m ³	200	10.49	2098.00
		生产道路平铺砂硬化1000平方米					51290
19	011601003001	块料道路面层	1. 标准砖(平铺), 粗砂基层 2. 20mm粗砂垫层 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实, 压实度≥93%	m ²	1000	57.29	57290.00
		平铺原材料堆放场地混凝土硬化200平方米					22096
20	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类: 强度等级: 商砼, C30 2. 厚度: 18cm	m ²	200	93.22	18644.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	011601004001	道路基层	1. 基层厚度: 150mm 2. 基层材质、规格或配合比: 3:7 灰土	m ²	200	17.26	3452.00
		平路基地周边安全围栏1.2米高800米长建设					64000
22	01B001	护栏 (成品塑钢安全围栏)	1. 类型: 安全围栏 2. 高度: 1.2m	m	800	80.00	64000.00
		保娃沟门村组巷道返修沥青混凝土硬化					358909.11
23	011601001001	沥青混凝土道路面层	1. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土 2. 面层厚度: 6cm	m ²	5021.18	57.01	286408.11
24	040203003001	透层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 1kg/m ²	m ²	5021.18	3.73	18729.00
25	011001004001	路面凿毛	1. 材质: 混凝土路面	m ²	5021.18	8.93	44839.11
26	040103005001	废料弃置	1. 废料品种: 路面凿毛的建筑物垃圾 2. 运距: 10km	m ³	50.21	177.91	8932.86
		社区沿街立面改造2000平方米					1940996.72
		1#商铺					250488.35
		店面改造					163604.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟自然村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	010901001001	瓦屋面	1. 灰色树脂瓦3mm厚, 搭接长度不小于200mm, 螺栓M6*90*600固定(屋脊破口处用密封胶封严, 用3mm厚合成树脂正脊瓦(成品)专用防水自攻螺钉, Φ 16热镀锌圆钢避雷针(h=500mm) 2. 屋面檩条C120*50*20*2.5*750 3. 轻钢屋架(60*40*3方钢架, 1.2mm厚50*50不锈钢管立柱*600)	m ²	923	125.00	115375.00
28	010901009001	屋面非结构型隔热板	1. 构件部位: 隔热 2. 构件品种、规格、尺寸: 1200mm*1mm厚铝合金隔热板木纹色烤漆, 自攻螺钉间距500mm	m	168	209.37	35207.76
29	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格: 10mm厚硅酸盐钙板, 自攻螺丝固定	m ²	18.6	166.67	3100.16
30	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌女儿墙 2. 拆除高度: 1.2m	m ³	1.96	113.40	221.06
31	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称: 钢筋混凝土挑檐板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 120mm	m ³	5.88	551.95	3245.47
32	010103005001	废料弃置	1. 废料品种: 路面凿毛的建筑物垃圾 2. 运距: 10km	m ³	7.41	177.91	1319.81
		正立面改造					86881.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县响宁镇保娃沟门村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:100mm*30mm厚EPS线条	m	113.4	19.06	2161.10
34	011502001002	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:150mm*50mm厚EPS线条	m	39.6	21.26	960.70
35	011502001003	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:150mm*100mm厚EPS线条	m	99	29.16	2916.51
36	011101001001	线条刷涂料	1. 刷防护材料、油漆:耐碱网格布、新制抗裂砂浆抹面侧, 涂胡桃色木纹涂料	m	232	58.51	14752.08
37	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 刷界面处理剂 2. 12mm厚1:3水泥砂浆打底, 两次成活打毛或划出纹道 3. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 1mm厚抗裂砂浆 5. 铺耐碱玻纤网格布(130g/m ²) 6. 1mm厚抗裂砂浆	m ²	261.99	73.16	19168.17
38	011103001012	抹灰面油漆	1. 基层类型:住宅住宅正立面 2. 油漆品种、刷法:耐碱、仿真石漆、喷涂抗碱封闭底漆, 湿膜厚度约 18um-23um 喷涂底漆, 湿膜厚度约 15um-50um 喷涂面漆, 湿膜厚度约 1.3um-1.6um 喷涂专用配套罩面漆, 湿膜厚度约 18um-23um	m ²	261.99	141.32	37148.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟白村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	011701002011	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 住宅正立面 2. 抹灰层种类: 墙体清除老旧抹灰、清洗界面	m ²	261.99	31.08	8235.89
40	010103005020	废料弃置	1. 废料品种: 拆除的建筑物垃圾 2. 运距: 10km	m ³	5.3	177.91	942.92
		2#商铺					312560.28
		屋面改造					203819.02
11	010901001002	瓦屋面	1. 灰色树脂瓦3mm厚, 搭接长度不小于200mm, 螺栓M6*90*600固定(屋脊破口处用密封胶封严, 用3mm厚合成树脂止水瓦(成品)专用防水自攻螺钉, Φ16热镀锌圆钢避雷针(h=500mm) 2. 屋面檩条C120*50*2.0*2.5m750 3. 轻钢屋架(60*10*1方钢管架, 1.2mm厚50*50不锈钢管立柱*600)	m ²	1170	125.00	146250.00
42	010901009002	屋面非结构型檐板	1. 构件部位: 檐板 2. 构件品种、规格、尺寸: 1200mm*1mm厚铝合金檐板木纹色烤漆, 自攻螺钉间距500mm	m	206	209.57	43171.42
43	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格: 10mm厚硅酸钙板, 自攻螺钉固定	m ²	48.6	166.67	8100.16
44	011701001002	砖砌体拆拿	1. 砌体名称: 砖砌女儿墙 2. 拆除高度: 1.2m	m ³	2.52	143.10	361.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟旧村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
45	011702002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称: 钢筋混凝土挑檐板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 120mm	m ³	7.56	551.95	4172.71
46	040103005005	废料弃置	1. 废料品种: 路面基层的建筑物垃圾 2. 运距: 10km	m ³	10.08	177.91	1793.33
		正立面改造					108711.26
47	011502001004	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 100mm*30mm/EPS线条	m	151.2	19.06	2881.87
48	011502001005	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 150mm*50mm/EPS线条	m	52.8	21.26	1280.93
49	011502001006	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 150mm*100mm/EPS线条	m	132	29.46	3888.72
50	011104001002	线条刷涂料	1. 刷防护材料、油漆: 耐碱网格布、耐碱抗裂砂浆抹面侧, 涂刷桃色木纹涂料	m	336	58.51	19669.11
51	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 刷界面处理剂 2. 12mm厚1:3水泥砂浆打底, 两次成活 3. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 1mm厚抗裂砂浆 5. 铺耐碱玻纤网格布(130g/m ²) 6. 1mm厚抗裂砂浆	m ²	324.72	73.46	23853.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟1村 千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
52	011403001011	抹灰面油漆	1. 基层类型: 住宅住宅正立面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 仿真石漆、喷涂抗碱封闭底漆, 湿膜厚度约 18um-23um; 喷涂底漆, 湿膜厚度约 45um-50um; 喷涂面漆, 湿膜厚度约 1.3mm-1.6mm; 喷涂专用配套罩面法, 湿膜厚度约 18um-23um	m2	324.72	141.32	45889.43
53	011704002010	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 住宅正立面 2. 抹灰层种类: 墙体清除老旧墙皮、清洗界面	m2	324.72	31.08	10092.30
54	040103005019	废料弃置	1. 废料品种: 拆除的建筑物垃圾 2. 运距: 10km	m3	6.49	177.91	1154.64
		3=商铺					118112.5
		屋面改造					271514.05
55	010901001003	瓦屋面	1. 灰色树脂瓦3mm厚, 搭接长度不小于200mm, 螺栓M6*90*600固定(屋脊破口处用素封膏封严, 用3mm厚合成树脂正脊瓦(成品)专用防水自攻螺钉, Φ16热镀锌圆钢避雷针(h=500mm) 2. 屋面檩条C120*50*20*2.5@750 3. 轻钢屋架(60*10*3方钢架, 1.2mm厚50*50不锈钢管立柱@600)	m2	1586	125.00	198250.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
56	010901009003	屋面非结构型檐板	1. 构件部位: 檐板 2. 构件品种、规格、尺寸: 1200mm*1mm厚铝合金檐板木纹色烤漆, 自攻螺钉间距500mm	m	270	209.57	56583.90
57	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格: 10mm厚硅酸盐钙板, 自攻螺丝固定	m ²	48.6	166.67	8100.16
58	011701001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌女儿墙 2. 拆除高度: 1.2m	m ³	3.12	143.40	190.43
59	011702002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称: 钢筋混凝土挑檐板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 120mm	m ³	10.25	551.95	5657.49
60	010103005006	废料弃置	1. 废料品种: 路面凿毛的建筑物垃圾 2. 运距: 10km	m ³	13.67	177.91	2432.03
		正立面改造					116598.49
61	011502001007	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 100mm*30mm厚EPS线条	m	207.9	19.06	3962.57
62	011502001008	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 150mm*50mm厚EPS线条	m	72.6	24.26	1761.28
63	011502001009	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 150mm*100mm厚EPS线条	m	181.5	29.46	5346.99
64	011401001003	线条刷涂料	1. 刷防护材料、油漆: 耐碱网格布, 耐碱抗裂砂浆抹面侧, 涂刷桃色木纹涂料	m ²	402	58.51	27015.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟白村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
65	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 刷界面处理剂一道 2. 12mm厚1:3水泥砂浆打底, 两次成活打毛或划出纹道 3. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平; 4. 1mm厚抗裂砂浆 5. 铺耐碱玻纤网格布(130g/m ²) 6. 1mm厚抗裂砂浆	m ²	131.04	73.46	31950.69
66	011103001010	抹灰面油漆	1. 基层类型: 住宅住宅正立面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 仿真石漆、喷涂抗碱封闭底漆, 湿膜厚度约 18um-23um; 喷涂底漆, 湿膜厚度约 15um-50um; 喷涂面漆, 湿膜厚度约 1.3mm-1.6mm; 喷涂专用配套罩面漆, 湿膜厚度约 18um-23um	m ²	131.91	141.32	61465.72
67	011701002009	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 住宅正立面 2. 抹灰层种类: 墙体清除老旧墙皮, 清洗界面	m ²	131.91	31.08	13517.94
68	010103005018	废料弃置	1. 废料品种: 拆除的建筑物垃圾 2. 运距: 10km	m ³	8.7	177.91	1547.82
		1=商辅					118112.5
		屋面改造					271511.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保姓沟门村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
69	010901001001	瓦屋面	1. 灰色树脂瓦3mm厚, 搭接长度不小于200mm, 螺栓M6*90@600固定(屋脊破口处用密封胶封严, 用3mm厚合成树脂正脊瓦(成品)专用防水自攻螺钉, $\Phi 16$ 热镀锌圆钢避雷针(h=500mm) 2. 屋面檩条C120*50*20*2.5@750 3. 轻钢屋架(60*10*3方钢管架, 1.2mm厚50*50不锈钢管立柱@600)	m ²	1586	125.00	198250.00
70	010901009001	屋面非结构型檐板	1. 构件部位: 檐板 2. 构件品种、规格、尺寸: 1200mm*1mm厚铝合金檐板木纹色烤漆, 自攻螺钉间距500mm	m	270	209.57	56583.90
71	011203001001	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格: 10mm厚硅酸盐钙板, 自攻螺丝固定	m ²	18.6	166.67	3100.16
72	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌女儿墙 2. 拆除高度: 1.2m	m ³	3.42	143.40	490.43
73	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称: 钢筋砼梁上挑檐板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 120mm	m ³	10.25	551.95	5657.49
74	010103005007	废料弃置	1. 废料品种: 路面施工的建筑垃圾 2. 运距: 10km	m ³	13.67	177.91	2412.03
		正立面改造					146598.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保姓沟村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
75	011502001010	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 100mm*30mm/PSPS线条	m	207.9	19.06	3962.57
76	011502001011	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 150mm*50mm/PSPS线条	m	72.6	21.26	1761.28
77	011502001012	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 150mm*100mm/PSPS线条	m	181.5	29.16	5316.99
78	011101001001	线条刷涂料	1. 刷防护材料、油漆: 耐碱网格布、耐碱抗裂砂浆抹面侧, 涂刮挑色木纹涂料	m	162	58.51	27915.18
79	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 刷界面处理剂 2. 12mm厚1:3水泥砂浆打底, 两次成活 3. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 1mm厚抗裂砂浆 5. 铺耐碱玻纤网格布(130g/m ²) 6. 1mm厚抗裂砂浆	m ²	134.91	73.16	31950.69
80	011103001009	抹灰面油漆	1. 基层类型: 住宅住宅正立面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 仿真石漆、喷涂抗碱封闭底漆, 湿膜厚度约 18um-23um; 喷涂底漆, 湿膜厚度约 15um-50um; 喷涂面漆, 湿膜厚度约 1.3mm-1.6mm 喷涂专用配套罩面漆, 湿膜厚度约 18um-23um	m ²	134.91	111.32	61465.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
81	011704002008	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 住宅正立面 2. 抹灰层种类: 墙体拆除老旧墙皮、清洗界面	m ²	434.94	31.08	13517.94
82	040103005017	废料弃置	1. 废料品种: 拆除的建筑物垃圾 2. 运距: 10km	m ³	8.7	177.91	1547.82
		大门(新建)					100311.8
83	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别: 一类土、二类土 2. 开挖深度: 0.7m 3. 1.85m	m ³	51.06	5.57	284.40
84	010102009010	回填方	1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 原土 3. 密实度: 0.91	m ³	37.77	17.92	676.84
85	010201010001	砂浆层	1. 厚度: 150mm 2. 材料品种、强度要求、配比: 碎石	m ³	2.67	250.24	668.14
86	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格: 毛石 2. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆	m ³	5.75	485.41	2791.11
87	010403003002	石墙	1. 石料种类、规格: 毛石 2. 砂浆强度等级: M10 混合砂浆	m ³	16.75	655.70	10982.98
88	010501001006	基础垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌和料要求: 商砼	m ³	5.88	382.91	2251.51
89	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商砼	m ³	2.15	376.17	921.62
90	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商砼	m ³	13.12	475.27	6378.12
91	010503011003	实心条板	1. 板形式及部位: 50mm厚预制混凝土顶板 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.52	5176.04	2847.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
92	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位: 独立基础 2. 模板形式: 复合模板	m ²	10	37.13	371.30
93	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 2. 模板形式: 复合模板	m ²	3.32	82.84	291.60
94	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 复合模板 2. 柱截面形式: 矩形 3. 高度: ≤3.6m	m ²	45.66	77.50	3538.65
95	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ 10螺纹钢	t	2.705	5207.94	11087.48
96	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ 14螺纹钢	t	0.99	4984.08	4934.24
97	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类: Q235B	t	0.006	11558.21	69.35
98	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 实腹柱 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 构件涂(镀)层要求: 除锈漆两道, 外饰氟碳漆	t	1.841	9521.42	17531.46
99	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 型钢框架梁 2. 钢材品种、规格: Q335B 3. 构件涂(镀)层要求: 除锈漆两道, 外饰氟碳漆	t	1.916	9598.25	18678.19
100	011201003005	墙、柱面勾缝	1. 勾缝类型: 凹缝 2. 勾缝材料种类: 白水泥	m ²	71.66	21.02	1509.35
101	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位: 钢筋混凝土、外立面 2. 面层材料品种、规格: 贴异形仿古砖	m ²	32.48	296.83	9611.04
102	0118004	胡桃色防腐木	1. 规格: 5100mm*500mm	块	2	300.00	600.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃湾村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
103	011508001001	美术字	1. 携字材料材质: 铝板字体, 外饰氟碳漆 2. 字体规格: 600mm*600mm	个	6	198.98	1193.88
		围墙					111111.29
		翻新围墙(暂按2.1m计算, 商铺背面围墙长度按实际情况为准)					172127.76
101	011103001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 原有围墙抹灰面 2. 油漆品种、遍数: 仿真石漆、喷涂抗碱封闭底漆, 湿膜厚度约 18um-23um; 喷涂底漆, 湿膜厚度约 15um-50um; 喷涂面漆, 湿膜厚度约 1.3mm-1.6mm; 喷涂专用配套罩面漆, 湿膜厚度约 18um-23um	m ²	1218	141.32	172127.76
		翻新住宅山墙					201927.02
105	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层面处理: 凿 2. 12mm厚1:3水泥砂浆打底, 两次成活扫毛或划出纹道 3. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平; 4. 1mm厚抗裂砂浆 5. 铺耐碱玻纤网格布(130g/m ²) 6. 1mm厚抗裂砂浆	m ²	1636	26.30	13552.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃湾村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
106	011103001005	抹灰面油漆	1. 基层类型: 住宅山墙及围墙抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 仿真石漆、喷涂抗碱封闭底漆, 湿膜厚度约 18um-23um; 喷涂底漆, 湿膜厚度约 15um-50um; 喷涂面漆, 湿膜厚度约 1.3mm-1.6mm; 喷涂专用配套罩面漆, 湿膜厚度约 18um-23um	m ²	1656	62.81	101013.36
107	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 住宅山墙及围墙 2. 抹灰层种类: 墙体拆除老旧墙皮、清洗界面	m ²	1656	31.08	51468.48
108	010103005009	废料弃置	1. 废料品种: 拆除的建筑物垃圾 2. 运距: 10km	m ³	33.12	177.91	5892.38
		新建围墙(高0.7m) 100m					30308.12
109	010501001002	基础垫层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商砼	m ³	3.6	376.53	1355.51
110	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 模板形式: 复合模板	m ²	20	37.14	742.80
111	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 仿古青砖 2. 墙体类型: 实心砖墙 3. 墙体厚度: 240mm 1. 砂浆强度等级: M10 混合砂浆	m ³	11.1	552.52	7956.29
112	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 勾缝类型: 凹缝 2. 勾缝材料种类: 白水泥	m ²	120	21.02	2522.40

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
113	010503011001	夹心条板	1. 板形式及部位: 50mm厚预制混凝土压顶板 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.4	5476.04	13142.50
114	011104001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 预制混凝土压顶 2. 涂料品种、喷刷遍数: 深灰色涂料	m2	31	36.77	1250.18
115	011702001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 原广场铺装地面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 10cm	m3	3.6	749.49	2698.16
116	010103005010	废料弃置	1. 废料品种: 路面凿毛的建筑物垃圾 2. 运距: 10km	m3	3.6	177.91	640.48
		新建围墙2 (高0.95m) 13.1m					12702.19
117	010501001003	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求: 商砼	m3	1.36	376.53	587.39
118	010503001002	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 模板形式: 复合模板	m2	8.08	37.13	322.29
119	010101002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 仿古青砖 2. 墙体类型: 空花砖墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M10 混合砂浆	m3	7.77	369.39	1421.46
120	010404002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 仿古青砖 2. 墙体类型: 实心砖墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M10 混合砂浆	m3	1.64	532.52	889.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
121	011201003002	墙、柱面勾缝	1. 勾缝类型: 凹缝 2. 勾缝材料种类: 白水泥	m ²	78.12	21.02	1642.08
122	010503011002	实心条板	1. 板形式及部位: 50mm厚预制混凝土顶板 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.52	5176.04	2687.51
123	011101001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 预制混凝土顶板 2. 涂料品种、喷刷遍数: 深灰色涂料	m ²	14.76	36.77	542.73
124	011702001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 原广场铺装地面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 10cm	m ³	1.56	719.49	1169.20
125	040103005011	废料弃置	1. 废料品种: 路面凿上的建筑物垃圾 2. 运距: 10km	m ³	1.56	177.91	277.51
		新建围墙3 (高1.1m) 22.0m					
		新建花池 (高0.6m) 161.5m					21345.9
126	010501001005	基础垫层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商砼	m ³	5.81	376.53	2187.64
127	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 模板形式: 复合模板	m ²	32.3	37.13	1199.30
128	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 仿古青砖 2. 墙体类型: 实心砖墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M10 混合砂浆	m ³	23.26	552.52	12851.62
129	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 勾缝类型: 凹缝 2. 勾缝材料种类: 白水泥	m ²	193.8	21.02	4073.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村
千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 20 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 2023年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程

工程名称: 2023年慈力云数字保险经
万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 2025年忠县县顺宁镇保娃沟门村千万工程项目-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				16000
2.1	定制推杆	项			16000
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费、协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费、协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					16000

注：1. 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2. 其中采用费率计价方式的，取费率数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的填写到“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

综合单价											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	报价依据	其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		分部分项									
		温室大棚棚体 维修									
		棚体加固（ 更改）									
1	010102003003	挖沟槽土方	1. 土的类型：一类土 2. 开挖深度：0.0m	m3	1-51	3.37		4.31	1.57	0.96	10.24
2	010102009009	回填方	1. 填方部位：沟槽 2. 材料品种：现场土 3. 密实度：0.91	m3	1-136	15.35		2.56	3.42	2.08	23.41
3	010101001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 防潮层材料种类：M10水泥砂浆	m3	4-1	195.12	231.13	8.04	38.22	23.26	499.07
1	010301001001	基础垫层	1. 厚度：30cm 2. 材料品种、强度要求：C15、配比：3.7灰土	m3	11-1	71.31	96.99	19.07	23.95	14.58	257.9
5	010101002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：实心砖墙 3. 墙体厚度：240mm 1. 砂浆强度等级：M10 配合比	m3	4-6	226.21	231.91	7.73	15.77	27.86	552.52

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

专业标准：房屋建筑与装饰工程										第 2 页 共 24 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
6	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活且已成型 出投道 2. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	12-2 换	37.97	5.7	0.7	7.24	4.11	56.02
7	011401001001	墙面喷刷涂料	1. 基层处理：抹灰面 2. 喷刷各种涂料：外墙 3. 涂料品种、刷遍数、基层处理	m ²	14-21 换	19.21	11.57		3.59	2.19	36.59
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层处理：抹灰面 2. 12mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活且已成型 出投道 3. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 1mm厚抗裂砂浆 5. 铺贴耐碱玻纤网格布(130g/m ²) 6. 1mm厚抗裂砂浆	m ²	10-21:12-2 换:12-25	17.21	10.96	0.8	8.99	5.17	73.16

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称: 2025年志丹县粮食储备库项目土方工程新建项目房屋建筑与装饰工程										第 1 页 共 24 页	
专业: 房屋建筑与装饰工程											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	消耗依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
15	010102001002	新建硬化路面 厚度160mm 厚度200mm	1. 基层材料: 综合土 2. 碎石平均厚度: 0.1m 3. 碎石厚度: 0.1m	m ²	1-13	2.13		2.81	1.07	0.65	6.99
16	010102001003	回填土	1. 土质要求: 符合设计要求 2. 夯实(碾压): 人工回填	m ³	1-133	8.06			1.51	0.92	10.49
17	010102001001	新建硬化路面 厚度160mm 厚度200mm	1. 基层材料: 综合土 2. 碎石平均厚度: 0.1m 3. 碎石厚度: 0.1m	m ²	1-13	2.13		2.81	1.07	0.65	6.99
18	010102001003	回填土	1. 土质要求: 符合设计要求 2. 夯实(碾压): 人工回填	m ³	1-133	8.06			1.51	0.92	10.49
19	010102001001	新建硬化路面 厚度160mm 厚度200mm	1. 基层材料: 综合土 2. 碎石平均厚度: 0.1m 3. 碎石厚度: 0.1m	m ²	1-13	2.13		2.81	1.07	0.65	6.99

注：本清单综合单价分析表，仅供参考，不可直接用于工程。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

专业名称: 2025年走马县黄羊镇黄羊村千亩万寿菊建设(项目-房屋建筑)										专业名称: 房屋建筑与装饰工程				第 5 页 共 24 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价						合计			
						人工费	材料费	其中		管理费	利润				
								施工机具使用费	税费						
20	011601001001	平整场地(填土、碎石)200毫米	1.填土土质、填土厚度 2.填土厚度、填土厚度 3.厚度:200mm	m ²	18-8	22.91	63.25			1.29	3.61	90.22			
21	011601001001	平整场地(填土、碎石)200毫米	1.填土土质、填土厚度 2.填土厚度、填土厚度 3.厚度:200mm	m ²	2-1.5	2.85	12.12	1.07		0.76	0.46	17.26			
22	011601001001	平整场地(填土、碎石)200毫米	1.填土土质、填土厚度 2.填土厚度、填土厚度 3.厚度:200mm	m	补子111		40					80			
23	011601001001	平整场地(填土、碎石)200毫米	1.填土土质、填土厚度 2.填土厚度、填土厚度 3.厚度:200mm	m ²	18-11 换	3.03	18.07	3.28		1.28	0.78	27.01			
24	011601001001	平整场地(填土、碎石)200毫米	1.填土土质、填土厚度 2.填土厚度、填土厚度 3.厚度:200mm	m ²	18-11 换	3.03	18.07	3.28		1.28	0.78	27.01			
25	011601001001	平整场地(填土、碎石)200毫米	1.填土土质、填土厚度 2.填土厚度、填土厚度 3.厚度:200mm	m ²	18-11 换	3.03	18.07	3.28		1.28	0.78	27.01			
26	011601001001	平整场地(填土、碎石)200毫米	1.填土土质、填土厚度 2.填土厚度、填土厚度 3.厚度:200mm	m ²	18-11 换	3.03	18.07	3.28		1.28	0.78	27.01			

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。


工程量清单综合单价分析表（单价计价）

综合单价											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	其中				合计	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		利润
31	011702002001	钢筋混凝土墙	1. 构件名称: 钢筋混凝土墙 2. 断面尺寸: 120mm	m ²	10-9	121.19			70.21	18.22	551.95
32	0110103005001	现浇板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30	m ²	10-95 换	25.92		104.98	27.98	17.03	177.91
33	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 100mm×10mm, 白色线条	m	10-100	2.56	15.72		0.38	0.29	19.06
34	011503001002	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 150mm×50mm, 白色线条	m	10-100	2.56	20.93		0.48	0.29	24.26
35	011504001003	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 150mm×100mm, 白色线条	m	10-100	2.56	26.13		0.48	0.29	29.46
36	011401001001	乳胶漆	1. 腻子材料品种、规格: 腻子粉 2. 乳胶漆品牌、规格: 乳胶漆, 白色	m ²	14-201:10-10 3	11.01	4.1		7.77	1.73	58.54
37	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 抹灰部位: 内墙 2. 抹灰厚度: 15mm 3. 抹灰砂浆配合比: 1:3 4. 抹灰砂浆强度等级: M7.5 5. 抹灰砂浆厚度: 15mm	m ²	10-91:12-2 换, 1-25	17.21	10.96	0.8	8.99	5.17	73.16

注: 采用总价计价的综合单价形成, 可由此表

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

综合单价											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	报价依据	其中				合计	
						人工费	材料费	施工机械使用费	管理费		
38	011103001012	抹灰面油漆	1.基层类型:普通抹灰面 2.油漆品种:醇酸防锈漆 3.刮腻子:2遍(厚度约18mm) 4.腻子:2遍(厚度约18mm) 5.腻子:2遍(厚度约18mm) 6.腻子:2遍(厚度约18mm) 7.腻子:2遍(厚度约18mm) 8.腻子:2遍(厚度约18mm)	m ²	11-187	73.25	16.08		13.67	8.32	111.32
39	011701002011	立面粉灰砂浆	1.拌合部位:普通抹灰面 2.拌合部位:普通抹灰面 3.拌合部位:普通抹灰面 4.拌合部位:普通抹灰面 5.拌合部位:普通抹灰面 6.拌合部位:普通抹灰面 7.拌合部位:普通抹灰面 8.拌合部位:普通抹灰面	m ²	10-29	24.9			4.16	2.72	31.08
40	040403005029	成材有型	1.材料品种:普通成材 2.规格:100mm	m ³	10-97 类	27.42		101.98	27.98	17.03	177.91
		零星工程									
		零星工程									



注：本清单综合单价由投标人自行编制，不可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	计价依据	综合单价					合计	
						其中						
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润		
16	010103005005	楼地面垫层	1.垫层品种:细石混凝土 2.厚度:100mm	m ²	10-47 楼	27.42		101.98	27.98	17.03	177.91	
17	011202001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:100mm×30mm厚白木线条	m	10-100	2.56	15.73		0.18	0.29	19.06	
18	011203001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:150mm×50mm厚白木线条	m	10-100	2.56	20.93		0.18	0.29	24.26	
19	011203001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:150mm×100mm厚白木线条	m	10-100	2.56	26.13		0.18	0.29	29.16	
20	011103001002	线板吊顶	1.吊顶材料品种、规格:明龙骨石膏板 2.龙骨材料品种、规格:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:石膏板	m ²	11-201,10-10 3	11.61	1.1		7.77	1.73	58.31	
21	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.抹灰部位:内墙 2.抹灰厚度:15mm 3.抹灰材料品种、规格:水泥砂浆 4.抹灰厚度:15mm 5.抹灰厚度:15mm 6.抹灰厚度:15mm	m ²	10-01,10-2 10-12-25	17.21	10.96	0.8	8.99	5.17	73.16	

注:1.本表为工程量清单计价表,用于编制工程量清单。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称: 2025年志丹县粮食储备库项目工程建设项目工程											
专业名称: 房屋建筑与装饰工程											
综合单价											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价来源	其中				合计	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		利润
22	01102001011	抹灰面油漆	1.基层类型:在抹灰上 2.油漆品种、颜色:醇酸防锈底漆、醇酸面漆 3.厚度:1.5mm 4.遍数:2遍 5.腻子:1.5mm厚 6.打磨:1.5mm厚 7.基层处理:基层清理干净	m ²	11-187	23.25	10.08		13.67	8.12	111.32
23	01170102010	墙面抹灰	1.基层类型:在抹灰上 2.抹灰厚度:1.5mm 3.抹灰品种:水泥砂浆 4.厚度:1.5mm 5.遍数:2遍 6.基层处理:基层清理干净	m ²	10-29	23.25			4.66	2.72	31.08
31	01010305019	楼地面	1.面层类型:在楼板上 2.面层厚度:1.5mm 3.面层品种:水泥砂浆 4.厚度:1.5mm 5.遍数:2遍 6.基层处理:基层清理干净	m ²	10-97 换	27.92		101.94	27.26	17.03	177.19



注:采用定额计价时,各分部分项工程,均按定额执行。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2025年志丹县乡村人居环境整治项目-房屋建筑 专业：建筑 房屋建筑与装饰工程 第 12 页 共 24 页

综合单价											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
35	010901001003	瓦屋面	1.灰色陶质瓦3mm厚，搭接长度不小于200mm，顺坡铺设并用铁钉固定（应合格）使用密封胶封固，用3mm厚合成树脂止水带（成品）专用防水密封胶封，φ16快便管同轴顺直并（m=300mm） 2.屋面坡度120mm/1000mm 3.300750 3.轻钢屋架（60mm×60mm）与钢檩条，1.2mm厚300×100全钢桁架立杆（60mm） 1.构造部位：檐板 2.制作品牌、规格、尺寸：120mm×1mm厚合金板板木灰色烤漆，112镀锌钢板500mm 1.基层材料种类、规格、10mm厚白灰基层板，11及基层固定 1.墙体名称：砖砌女儿墙 2.厚度/高度：1.2m 1.构造部位：檐板 2.制作品牌、规格、尺寸：120mm×1mm厚合金板板木灰色烤漆，112镀锌钢板500mm	m ²	清单111	125					125
36	010901006003	屋面女儿墙檐板	1.构造部位：檐板 2.制作品牌、规格、尺寸：120mm×1mm厚合金板板木灰色烤漆，112镀锌钢板500mm	m	0-57 换	59.38	129.86	1.85	11.49	6.99	209.57
37	011205001003	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格、10mm厚白灰基层板，11及基层固定	m ²	0-04	96.72	10.17	0.32	18.13	11.03	166.67
38	011701001003	砖砌女儿墙	1.墙体名称：砖砌女儿墙 2.厚度/高度：1.2m	m ³	10-3	110.28			20.50	12.33	143.1
39	011702002003	砖砌女儿墙压顶板	1.构造部位：檐板 2.制作品牌、规格、尺寸：120mm×1mm厚合金板板木灰色烤漆，112镀锌钢板500mm	m ³	10-4	121.19			20.50	12.33	143.1

注：采用综合单价分析表时，可在此表上

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

综合单价											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	计价依据	其中				合计	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		利润
60	010103005006	灰样套型	1. 灰样品种: 普通灰样 2. 灰样: 10mm	m	10-17 换	27.19		101.96	27.46	17.03	177.64
61	011502001007	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 10mm×10mm×10mm 实木	m	10-100	2.56	15.73		0.18	0.29	19.06
62	011502001008	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 15mm×10mm×10mm 实木	m	10-100	2.56	20.13		0.18	0.29	24.26
63	011502001009	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 15mm×10mm×10mm 实木	m	10-100	2.56	20.13		0.18	0.29	25.16
64	011104003003	线条装饰线	1. 线条材料品种、规格: 10mm×10mm×10mm 实木	m	11-201: 10-10	11.63	4.1		7.77	4.73	58.51
65	011201001009	10mm厚灰样	1. 灰样品种: 普通灰样 2. 灰样: 10mm厚灰样 3. 灰样: 10mm厚灰样 4. 灰样: 10mm厚灰样 5. 灰样: 10mm厚灰样	m	10-112-2 换: 11-25	17.31	10.96	0.6	8.98	5.17	73.16

注: 采用清单计价时, 综合单价应包含管理费、利润等。

工程清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称: 2025年老旧小区改造项目工程										专业/标段: 房屋建筑与装饰工程										综合单价										共中										合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
序号										项目编码										项目名称										项目特征描述										单位										清单依据										人工费										材料费										施工机具使用费										管理费										利润										合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
66										01140201010										抹灰面油漆										1.基层类型:住宅住宅 2.油漆品种、刷漆遍数: 仿石涂料、喷点仿石漆 3.底漆、腻子厚度约 18mm-25mm、腻子底漆、漆膜厚度约 15mm-50mm、漆膜厚度约 15mm-50mm、腻子底漆、漆膜厚度约 15mm-50mm、腻子底漆、漆膜厚度约 15mm-50mm										m ²										11-157										73.25										16.08																				13.67										8.32										111.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
67										011701002009										立面挂花岗岩										1.饰面部位:住宅住宅 2.挂板种类:花岗岩 3.挂板厚度:约 20mm										m ²										10-29										29.9																				8.16										2.72										31.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
68										01060201018										镀锌钢管										1.管径:DN100 2.管长:约 10m										m										10-97 类										27.92										101.28										27.98										17.03										177.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



注:本表为综合单价分析表,仅供参考,不作为合同附件。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称: 2025年志丹县廉租房建设海门村千户工程建设项目-房屋建筑 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	计价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
74	01100805007	硬卧有窗	1. 硬卧品牌: 洛而普正的 2. 规格: 100mm	m ³	10-17 换	27.92		101.48	27.98	17.03	177.91
75	011502001010	成品装饰线条	1. 装饰材料品牌、规格: 100mm*30mm*15mm线条	m	10-100	2.56	15.73		0.18	0.29	19.06
76	011702001011	成品装饰线条	1. 装饰材料品牌、规格: 150mm*50mm*15mm线条	m	10-100	2.56	20.93		0.18	0.29	21.26
77	011502001012	成品装饰线条	1. 装饰材料品牌、规格: 150mm*100mm*15mm线条	m	10-100	2.56	20.13		0.18	0.29	23.16
78	01101000001	线条刷漆	1. 刷漆材料、品牌、规格: 乳胶漆, 颜色: 白色 2. 刷漆部位: 线条表面	m	11-201, 10-10 3	11.61	1.1		7.77	1.73	22.21
79	011201001005	抹灰	1. 抹灰品牌: 洛而普正的 2. 规格: 100mm*100mm*10mm 3. 抹灰部位: 墙面	m ²	10-101, 10-25 3	17.21	10.96	6.8	8.99	5.17	73.16

注: 采用工程量清单计价, 综合单价组成, 可参照附表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	计价依据	综合单价				
						其中				合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
86	010403001001	有草砖	1.有草砖、规格 150×100×60mm 2.砂浆强度等级 M10 水泥砂浆	m ³	1-16	172.46	242.88	13.36	35.38	21.38
87	010403001002	有草	1.有草砖、规格 150×100×60mm 2.砂浆强度等级 M10 水泥砂浆	m ³	1-50	303.62	242.88	13.36	38.38	46.28
88	010401001006	草砖垫层	1.草砖垫层 20mm 2.草砖垫层和材料要求同	m ³	3-1 换	62.13	302.12		11.6	7.88
89	010503001001	地下室墙	1.地下室墙 20mm 2.地下室墙和材料要求同	m ³	3-5 换	19.17	311.83		9.23	5.62
90	010503001001	地下室墙	1.地下室墙 20mm 2.地下室墙和材料要求同	m ³	3-11 换	123.69	313.92		23.16	13.1
91	010503001003	地下室墙	1.地下室墙 20mm 2.地下室墙和材料要求同	m ³	3-12 换	5284.31	1193.24	9	613.69	571.32
92	010503001005	地下室墙	1.地下室墙 20mm 2.地下室墙和材料要求同	m ³	3-17	12.66	30.62	0.40	2.37	1.11
93	010503001001	地下室墙	1.地下室墙 20mm 2.地下室墙和材料要求同	m ³	3-12 换	58.97	32.33	0.42	7.22	4.1
94	010503001004	地下室墙	1.地下室墙 20mm 2.地下室墙和材料要求同	m ³	3-12 换	11.1	23.66	0.40	7.23	4.2
95	010503001001	地下室墙	1.地下室墙 20mm 2.地下室墙和材料要求同	m ³	3-12 换	11.7	23.66	0.40	7.23	4.2

注：本清单综合单价分析表，仅供参考。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

综合单价表										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	计价依据	其中				合计
						人工费	材料费	施工机械使用费	管理费	
96	01050601002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 211 2. 钢筋	t	5.46	129.2	3299.59	63.89	211.22	3881.08
97	01050602001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 211 2. 钢筋	t	5.46	129.2	3299.59	63.89	211.22	3881.08
98	01050603001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 211 2. 钢筋	t	5.46	129.2	3299.59	63.89	211.22	3881.08
99	01050604001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 211 2. 钢筋	t	5.46	129.2	3299.59	63.89	211.22	3881.08
100	01050605001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 211 2. 钢筋	t	5.46	129.2	3299.59	63.89	211.22	3881.08
101	01050606001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 211 2. 钢筋	t	5.46	129.2	3299.59	63.89	211.22	3881.08
102	01050607001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 211 2. 钢筋	t	5.46	129.2	3299.59	63.89	211.22	3881.08
103	01050608001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 211 2. 钢筋	t	5.46	129.2	3299.59	63.89	211.22	3881.08
104	01050609001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 211 2. 钢筋	t	5.46	129.2	3299.59	63.89	211.22	3881.08
105	01050610001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 211 2. 钢筋	t	5.46	129.2	3299.59	63.89	211.22	3881.08

注: 采用综合单价的综合单价分析表, 可参照此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2025年惠来县农村生活污水治理项目-房屋建筑与装饰工程 专业标段：房屋建筑与装饰工程 第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
106	01100401005	抹灰面油漆	1. 基层为现浇混凝土板及 2. 油漆品牌、颜色按设计 要求 3. 腻子、底漆、面漆约 18 mm-25mm 厚 4. 腻子、底漆、面漆约 18 mm-25mm 厚 5. 腻子、底漆、面漆约 18 mm-25mm 厚	m ²	11-157 换	12.87	16.08		2.1	1.16	62.81
107	01170402001	立墙抹灰砂浆	1. 抹灰厚度 15mm 2. 抹灰厚度 15mm 3. 抹灰厚度 15mm	m ²	11-219	23.9			1.16	2.72	31.08
108	010903005009	现浇有梁	1. 现浇有梁 2. 现浇有梁 3. 现浇有梁	m ³	11-015 换	27.92		101.98	27.98	17.03	177.91
109	010501001007	现浇板	1. 现浇板 2. 现浇板 3. 现浇板	m ³	11-016 换	62.13	235.71		11.6	7.06	376.53
110	010505001000	现浇板	1. 现浇板 2. 现浇板 3. 现浇板	m ³	11-017 换	12.66	29.65	0.01	2.37	1.11	37.13

注：采用总价项目的综合单价时，可参照本表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	消耗依据	综合单价				合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
111	0110101002002	水泥砂浆	1. 品种、规格、强度等级 2. 厚度 20mm 3. 砂浆配合比 1:3 4. 砂浆强度等级 M10	m ²	1-6	238.21	251.91	7.71	15.77	27.80
112	011201001001	墙、柱面勾缝	1. 砂浆品种、规格、强度等级 2. 厚度 10mm 3. 砂浆配合比 1:3 4. 砂浆强度等级 M10	m ²	1-14	15.31	1	0.08	2.83	1.75
113	01050101001	实心砖砌	1. 砖品种、规格、强度等级 2. 厚度 240mm 3. 砂浆品种、规格、强度等级 4. 砂浆配合比 1:3 5. 砂浆强度等级 M10	m ³	2-32, 3-29, 5-25, 5-26	3284.41	1193.23	9	615.08	371.32
114	011301001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型、厚度 2. 涂料品种、规格、强度等级 3. 颜色、光泽	m ²	11-217	19.48	11.57		3.62	2.2
115	011702001001	混凝土结构模板	1. 模板名称、规格、厚度 2. 模板类型、规格、厚度 3. 模板支撑系统、规格、厚度 4. 模板拆除、规格、厚度	m ²	10-19	576.3	0.11		107.58	65.17
116	010103003010	材料费	1. 材料品种、规格、强度等级 2. 厚度 10mm 3. 砂浆配合比 1:3 4. 砂浆强度等级 M10	m ³	10-57 条	27.92		101.98	27.98	17.03
117	010601001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级 C15 2. 厚度 100mm 3. 垫层厚度 100mm	m ³	5-1	62.13	255.71		11.6	7.06

注：本清单综合单价分析表，仅供参考。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

综合单价表										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	报价依据	其中				合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	
108	010503001002	基础梁	1. 基础梁截面: 200x300 2. 梁底模板: 复合木胶板 3. 梁侧模板: 复合木胶板 4. 混凝土强度等级: C30	m	37.15	12.68	20.65	0.01	2.37	35.11
109	010503001003	基础梁	1. 基础梁截面: 200x300 2. 梁底模板: 复合木胶板 3. 梁侧模板: 复合木胶板 4. 混凝土强度等级: C30	m	509.89	169.10	341.58	1.02	88.61	509.89
120	010503001004	基础梁	1. 基础梁截面: 200x300 2. 梁底模板: 复合木胶板 3. 梁侧模板: 复合木胶板 4. 混凝土强度等级: C30	m	552.52	236.21	231.91	2.71	15.77	552.52
121	010503001005	基础梁	1. 基础梁截面: 200x300 2. 梁底模板: 复合木胶板 3. 梁侧模板: 复合木胶板 4. 混凝土强度等级: C30	m	21.02	15.41	1	0.08	2.98	21.02
122	010503001006	基础梁	1. 基础梁截面: 200x300 2. 梁底模板: 复合木胶板 3. 梁侧模板: 复合木胶板 4. 混凝土强度等级: C30	m	5176.04	3181.11	1103.29	9	615.08	5176.04
123	010503001007	基础梁	1. 基础梁截面: 200x300 2. 梁底模板: 复合木胶板 3. 梁侧模板: 复合木胶板 4. 混凝土强度等级: C30	m	38.77	19.38	11.37	1	3.62	38.77
124	010503001008	基础梁	1. 基础梁截面: 200x300 2. 梁底模板: 复合木胶板 3. 梁侧模板: 复合木胶板 4. 混凝土强度等级: C30	m	738.19	575.3	0.11	1	107.58	738.19

注：工程量清单综合单价分析表，仅供参考，不可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

综合单价											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	其中				合计	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
125	01040400501	现拌无骨	1.现拌品种:路面面层 2.厚度:10cm	m ³	16-17 条	27.92		101.98	27.98	17.03	177.91
		再建面层									
126	010401001005	基础垫层	1.混凝土垫层:厚度:10cm 2.混凝土材料要求:Ⅱ级	m ³	7-1	62.13	290.71		11.6	7.06	376.50
127	010403001001	零星现浇	1.零星现浇:厚度:10cm 2.现浇形式:复合板底	m ²	7-167	12.06	20.65	0.01	2.37	1.11	37.13
128	010401002005	安全岛	1.安全岛:厚度:10cm 2.现浇形式:复合板底 3.墙体厚度:10cm 4.安全岛高度:100mm 5.安全岛宽度:100mm	m ³	1-6	226.22	231.91	7.71	15.77	27.88	502.52
129	012004002001	垫、打面勾缝	1.垫层:厚度:10cm 2.垫层材料:普通砂	m ²	1-64	18.31	1	0.01	2.58	1.73	21.02
130	010404005013	现拌无骨	1.现拌品种:路面面层 2.厚度:10cm	m ³	16-17 条	27.92		101.98	27.98	17.03	177.91
1	0118012001001	专业措施		项							

注：采用总价计价的综合单价分析表，可据此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程 专业: 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 5 页
 建设项目: 房屋建筑与装饰工程

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一、人工类别							
1	综合一类工	工日	643.8538	155	155	99797.65	99797.65
2	综合一类工	工日	173.9839	155	155	26967.5	26967.5
3	综合二类工	工日	1210.1448	190	190	229927.51	229927.51
4	综合二类工	工日	1.6319	185	185	301.9	301.9
5	综合二类工	工日	108.91	160	160	17425.6	17425.6
6	综合三类工	工日	1871.4372	215	215	402359	402359
	小计					776779.16	776779.16
二、材料类别							
1	热轧带肋钢筋HRB100 Φ10以内	kg	2759.1	3.25	3.21	8967.08	8856.71
2	热轧带肋钢筋HRB100 Φ12~18	kg	1014.75	3.25	3.13	3297.94	3176.17
3	钢丝绳(综合)	kg	0.1083	8.5	8.5	0.92	0.92
4	钢丝绳Φ12.5	m	0.0136	9.17	9.17	0.13	0.13
5	六角空心钢(综合)	kg	3.5118	3.65	3.65	12.83	12.83
6	镀锌槽钢10#	kg	13.2574	4.7	4.7	62.31	62.31
7	型钢(综合)	t	0.4279	3324.67	3371	1422.63	1442.45
8	中厚钢板(综合)	t	3.5863	3808	3470	13656.63	12444.46
9	铝合金槽板木纹色烤漆 1mm	m ²	1162.608	47.19	88	51863.47	102309.5
10	塑料薄膜	m ²	391.6029	1.96	1.96	767.51	767.54
11	麻绳(综合)	kg	0.0178	6.85	6.85	0.12	0.12
12	铝拉铆钉M5×40	100个	38.388	12	12	460.66	460.66
13	沉头木螺钉L35	个	183.645	0.15	0.15	27.55	27.55
14	自攻螺钉ST6×20	100个	71.292	5.49	5.49	391.39	391.39
15	带帽六角螺栓(综合)	kg	6.5893	8.08	8.08	53.24	53.24
16	六角螺栓M6×35	100套	0.3888	13.94	13.94	5.42	5.42
17	对拉螺栓	kg	9.8799	8.08	8.08	79.83	79.83
18	膨胀螺栓M12×110	10套	6.3501	10.62	10.62	67.44	67.44
19	塑料膨胀螺栓	套	173.1912	0.13	0.13	74.17	74.17
20	砂纸	张	544.7975	1.18	1.18	642.86	642.86
21	低合金钢焊条E43(综合)	kg	26.7316	11.5	11.5	307.61	307.61
22	低碳钢焊条J422(综合)	kg	1.4651	9.03	9.03	13.23	13.23
23	电焊条E43(综合)	kg	17.6026	10.93	10.93	520.3	520.3
24	焊丝Φ3.2	kg	63.4702	12.51	12.51	794.01	794.01
25	焊剂	kg	21.4262	32	32	781.64	781.64
26	钢钉	kg	14.3389	7.01	7.01	100.52	100.52

单位工程人材机汇总表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保能沟门村千万工程
 建设项目: 房屋建筑与装饰工程

专业: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	材料类别	单位	数量	单价	合价	备注
27	镀锌铁丝 $\phi 0.7$	kg	19.5513	7.79	152.3	
28	镀锌铁丝 $\phi 1.0$	kg	3.9872	6.23	24.84	
29	铁件(综合)	kg	69.4913	4.82	334.95	
30	铁件	kg	10.6	4.82	51.09	
31	垫铁	kg	6.4586	4.97	32.1	
32	金属结构铁件	kg	51.81	5	274.2	
33	合金钢钻头 $\phi 6 \sim 13$	个	6.5808	4	26.32	
34	合金钢钻头 $\phi 10$	个	1.1661	4	4.67	
35	合金钢钻头一字型	个	2.5106	6	15.06	
36	金刚石(综合)	块	6.9572	19.42	135.11	
37	连接件PD80	个	135.52	0.8	124.12	
38	粗砂	m ³	31.6868	215	6808.36	
39	碎石(综合)	m ³	2.9113	181	522.38	
40	黏土	m ³	90.3679	24.27	2193.23	
41	熟石灰	kg	82509.81	0.32	26403.15	
42	毛石(综合)	m ³	25.245	174.37	4401.97	
43	标准砖240×115×53	千块	34.01	180	6121.8	
44	混凝土实心砖240×115×53	千块	238.0734	180	42853.21	
45	木材(成材)	m ³	0.0018	2065	3.72	
46	板枋材	m ³	0.184	2065	375.86	
47	板枋材松杂	m ³	0.0113	2065	23.33	
48	垫木	m ³	0.2581	2020	521.36	
49	硬垫木	m ³	0.3128	1992	623.11	
50	天然石材饰面板碎拼	m ²	33.1296	320	10601.47	
51	彩钢板 $\delta 0.5$	m ²	219.36	20	4387.2	
52	硅酸钙板 $\delta 10$	m ²	223.56	19.22	4296.82	
53	耐碱玻璃纤维网格布130g/m ²	m ²	3748.1809	2.9	10870.59	
54	标准网格布	m ²	466.5276	3	1399.58	
55	加强网格布	m ²	180.6084	6	1083.65	
56	镀锌钢龙骨	kg	583.2	4.2	2449.44	
57	65-系列断桥铝合金平开窗	m ²	22.7016	419	9511.97	
58	钢制防盗门	m ²	11.7889	500	5894.45	
59	100mm×30mm厚EPS线条(成品)	m	707.616	12.71	9005.03	
60	150mm×50mm厚EPS线条(成品)	m	217.101	12.71	2759.14	
61	150mm×100mm厚EPS线条(成品)	m	617.76	12.71	7849.73	

单位工程人材机汇总表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保能沟门村千万工程
建设内容: 房屋建筑与装饰工程

专业: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	材料名称	单位	数量	单价	合价	备注
62	铝板字, 外饰氟碳漆600*600	个	6.06	16	120	96.96
63	腻子粉(成品)	kg	12063.9029	1.17	1.17	14111.77
64	氟碳漆用光面腻子粉	kg	51.2297	15	15	768.15
65	真石漆	kg	20321.0811	8.8	8.8	178825.51
66	醇酸清漆	kg	1257.5713	13	13	16348.43
67	氟碳罩面清漆	kg	3.603	17	17	189.31
68	丙烯酸聚氨酯底漆	kg	1.7755	23.21	23.21	110.84
69	苯丙乳胶底漆(综合)	kg	45.6624	14.48	14.48	661.19
70	丙烯酸聚氨酯中间漆	kg	9.4706	22.93	22.93	217.16
71	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	1118.377	11	9.6	19857.28
72	苯丙乳胶漆内墙用	kg	109.3025	10.47	10.47	1144.4
73	醇酸防锈漆红丹	kg	7.2931	15.65	15.65	114.14
74	酚醛防锈漆红丹	kg	11.4268	11.47	11.47	208.76
75	环氧富锌底漆(封闭漆)	kg	19.3894	21.55	21.55	117.81
76	金属氟碳漆面漆	kg	10.4341	25.65	25.65	267.63
77	乳化沥青	kg	5121.624	1.24	3.36	21715.69
78	防水密封胶	支	350.976	6.16	6.16	2267.3
79	硅酮耐候密封胶	kg	24.5381	19.99	19.99	190.82
80	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	36.3293	11.15	11.15	105.07
81	柴油	kg	301.2708	7.27	7.27	2190.21
82	油漆溶剂油	kg	0.3833	4.4	4.4	1.69
83	氧气	m3	21.6086	5.06	5.06	109.34
84	丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	8.5131	15.93	15.93	135.61
85	醇酸漆稀释剂	kg	111.775	8.05	8.05	111.29
86	氟碳漆面漆稀释剂	kg	2.8647	10	10	28.65
87	环氧富锌底漆稀释剂	kg	2.0449	25.4	25.4	51.94
88	氟碳漆固化剂	kg	0.9437	33.27	33.27	31.4
89	丙烯酸聚氨酯固化剂	kg	2.5173	12.3	12.3	31.33
90	隔离剂	kg	21.794	4.87	4.87	106.14
91	脱模剂	kg	2.06	3.66	3.66	7.54
92	建筑胶	kg	169.6295	2.88	2.88	188.53
93	干粉式苯板胶	kg	1927.9	1.17	1.17	2255.53
94	塑料粘胶带20mm×10m	卷	6.1115	3.56	3.56	22.82
95	玻璃胶(综合)	支	56.376	5.66	5.66	319.09
96	钢管D18×3.5	kg	5.6285	3.45	3.45	19.42

单位工程人材机汇总表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程
建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

二	材料类别						
97	硬塑料管Φ20	m	60.4995	2.65	2.65	160.32	160.32
98	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.5021	12.65	12.65	6.35	6.35
99	钢支撑及配件	kg	1.7155	4.65	4.65	7.98	7.98
100	橡胶密封条	m	336.8952	0.53	0.53	178.55	178.55
101	橡皮密封条20×1	m	1900.7511	0.88	0.88	1672.66	1672.66
102	彩钢密封胶	kg	7129.2	0.71	0.71	5061.73	5061.73
103	水	m ³	157.9521	5.63	5.63	889.27	889.27
104	电	kW·h	27.3639	0.71	0.71	19.43	19.43
105	钢模板	kg	31.282	4.98	4.98	155.78	155.78
106	复合模板	m ²	53.7768	48	48	2581.29	2581.29
107	零星卡具	kg	0.6573	10.23	10.23	6.72	6.72
108	木支撑	m ³	0.0227	1746.08	1746.08	39.64	39.64
109	水泥砂浆1:3	m ³	0.0123	160.18	160.18	19.47	19.47
110	聚合物抗裂砂浆	kg	9116.8925	0.55	0.55	5030.68	5030.68
111	水泥石灰砂浆1:0.2:2.5	m ³	0.4015	595.88	595.88	239.25	239.25
112	中粒式沥青混凝土	m ³	304.2835	1050	780	319497.68	237341.13
113	其他材料费(占材料费)	元	10405.7806	1	1	10405.78	10405.78
114	树脂瓦屋面(含轻钢屋架及檩条等)	m ²	5265	125	125	658125	658125
115	成品塑钢安全围栏	m	800	80	80	64000	64000
116	胡桃色防腐木	块	2	300	300	600	600
117	材料费调整	元	0.5021	1	1	0.5	0.5
118	预拌混凝土C15	m ³	11.0797	345.13	281.173	3823.94	3115.31
119	预拌混凝土C20	m ³	9.4668	353.98	287.492	3351.06	2721.63
120	预拌混凝土C30	m ³	16.0287	371.68	304.97	5957.56	4886.67
121	预拌细石混凝土C20	m ³	0.2247	389.38	287.492	87.49	64.6
122	预拌抗裂混凝土C30	m ³	36.36	459.4	334.165	16703.78	12161.15
123	干混砌筑砂浆	m ³	0.0821	477.88	259.084	39.23	21.27
124	干混砌筑砂浆DM M10	m ³	111.796	477.88	270.318	53425.07	30223.83
125	干混抹灰砂浆DM M10	m ³	101.7392	477.88	270.318	48619.13	27504.99
126	干混界面砂浆DIF M10	m ³	3.7584	850	270.318	3194.61	1016.08
	小计					1803125.72	1651379.78
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.7846	215	215	168.69	168.69
2	机械人工	工日	109.4857	215	215	23539.43	23539.43
3	汽油	kg	23.9533	8.64	8.64	206.96	206.96
4	柴油	kg	2286.6668	7.27	7.27	16624.07	16624.07

单位工程人材机汇总表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保德沟门村千万工程
建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:2025年志丹县顺宁镇保树湾村1
村1万工程建设项目-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村
千万工程建设项目-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 頁 共 1 頁

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的填写到“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称: 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程
建设项目-给排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

附：

二、偏差表

项目名称：志丹县顺宁镇人民政府保娃沟门村千万工程建设采购项目

序号	名称	规格参数	数量	招标要求 技术数据	投标实际数据	响应说明
1	挖沟槽土方（温室大棚棚体维修）	一类、二类土，开挖深度 0.6m	154.08 m ³	土类别为一类、二类土，开挖深度 0.6m	土类别为一类、二类土（选用优质土方开挖设备，确保开挖质量），开挖深度 0.6m	相同
2	回填方（温室大棚棚体维修）	沟槽填方，现场素土，密实度 0.94	29.53 m ³	填方部位为沟槽，材料为现场素土，密实度 0.94	填方部位为沟槽，采用经筛选的现场优质素土，密实度达 0.95	相同
3	砖基础（温室大棚棚体维修）	标准砖，M10 水泥砂浆防潮层	47.51 m ³	砖品种为标准砖，防潮层材料为 M10 水泥砂浆	砖品种为符合国家一级标准的标准砖，防潮层采用 M10 水泥砂浆	相同
4	基础垫层（温室大棚棚体维修）	30cm 厚，3:7 灰土	77.04 m ³	厚度 30cm，材料为 3:7 灰土	厚度 30cm（采用专业测量工具控制厚度，误差≤1cm），材料为 3:7 灰土（严格按配比搅拌，确保灰土均匀性）	相同
5	实心砖墙（温室大棚棚体维修）	标准砖，240mm 厚，M10 混合砂浆	351.98m ³	砖品种为标准砖，墙体厚度 240mm，砂浆强度等级 M10 混合砂浆	砖品种为高强度标准砖，墙体厚度 240mm（采用双面挂线砌筑，保证墙体垂直度），砂浆强度等级 M10 混合砂浆（采用机械搅拌，确保砂浆强度稳定）	相同
6	墙、柱面一般抹灰（温室大棚棚体维修）	12mm 厚 1:3 水泥砂浆打底，6mm 厚 1:2.5 水泥砂	1466.6 m ²	12mm 厚 1:3 水泥砂浆打底（两次成活扫毛或划出纹道），6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平	12mm 厚 1:3 水泥砂浆打底（两次成活，扫毛纹路均匀），6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平（采用刮尺找平，表面平整度误差≤	相同

		浆找平			2mm)	
7	墙面喷刷涂料(温室大棚棚体维修)	抹灰面外墙,深灰色涂料	1466.6 m ²	基层为抹灰面,涂料品种为深灰色外墙涂料	基层为经过打磨处理的平整抹灰面,涂料采用深灰色外墙涂料	相同
8	墙、柱面一般抹灰(更换耳房门窗及墙体补修)	刷界面处理剂,12mm厚1:3水泥砂浆打底等	210.48 m ²	刷界面处理剂一道,12mm厚1:3水泥砂浆打底(两次成活扫毛或划出纹道),6mm厚1:2.5水泥砂浆找平,1mm厚抗裂砂浆,铺130g/m ² 耐碱玻纤网格布,1mm厚抗裂砂浆	刷界面处理剂一道,12mm厚1:3水泥砂浆打底(两次成活扫毛或划出纹道),6mm厚1:2.5水泥砂浆找平,1mm厚抗裂砂浆,铺130g/m ² 耐碱玻纤网格布,1mm厚抗裂砂浆	相同
9	抹灰面油漆(更换耳房门窗及墙体补修)	住宅山墙及围墙抹灰面,仿真石漆	210.48 m ²	基层为住宅山墙及围墙抹灰面,油漆品种为仿真石漆(喷涂抗碱封闭底漆,湿膜厚度18um-23um;喷涂底漆,湿膜厚度45um-50um;喷涂面漆,湿膜厚度1.3mm-1.6mm;喷涂专用配套罩面漆,湿膜厚度18um-23um)	基层为经过清理打磨的住宅山墙及围墙抹灰面,油漆采用高品质仿真石漆(喷涂抗碱封闭底漆,湿膜厚度20um-22um;喷涂底漆,湿膜厚度47um-49um;喷涂面漆,湿膜厚度1.4mm-1.5mm;喷涂专用配套罩面漆,湿膜厚度20um-22um,漆膜附着力强,仿真效果好)	相同
10	立面抹灰层拆除(更换耳房门窗及墙体补修)	住宅山墙及围墙,清除老旧水泥砂浆墙皮	210.48 m ²	拆除部位为住宅山墙及围墙,抹灰层种类为墙体清除老旧水泥砂浆墙皮并清洗界面	拆除部位为住宅山墙及围墙,采用专业工具拆除老旧水泥砂浆墙皮(避免损伤墙体基层),拆除后彻底清洗界面(确保无灰尘、杂物)	相同

11	废料弃置 (更换耳房门窗及墙体补修)	拆除的建筑物垃圾, 运距 10km	4.21m ³	废料品种为拆除的建筑物垃圾, 运距 10km	废料品种为分类整理后的拆除建筑物垃圾(可回收部分单独存放), 委托具备资质的运输单位运输, 运距 10km(确保按时、合规弃置)	相同
12	金属门窗拆除(更换耳房门窗及墙体补修)	金属门窗	16 樘	拆除金属门窗	采用无损拆除工艺拆除 16 樘金属门窗(避免损坏门窗洞口结构), 拆除后对洞口进行临时防护	相同
13	防盗门(更换耳房门窗及墙体补修)	洞口尺寸 900*2100, 成品防盗门	15.12 m ²	门洞口尺寸 900*2100, 框、扇材质为成品防盗门	门洞口尺寸 900*2100(安装前复核尺寸, 确保精准), 采用符合国家标准 的优质成品防盗门(具有防火、防盗性能, 配备高品质五金配件)	相同
14	金属(塑钢、断桥)窗(更换耳房门窗及墙体补修)	洞口尺寸 1500*2000, 65 系列断桥铝合金平开窗	24 m ²	窗洞口尺寸 1500*2000, 窗类型为 65 系列断桥铝合金平开窗	窗洞口尺寸 1500*2000(安装前清理洞口, 确保平整), 采用 65 系列断桥铝合金平开窗(型材厚度、隔热条性能符合标准, 玻璃为双层中空钢化玻璃, 隔音、保温效果好)	相同
15	挖沟槽土方(新建棚体管道)	综合土, 挖土平均厚度 0.5m	320m ³	土壤类别为综合土, 挖土平均厚度 0.5m, 弃土运距暂不计	土壤类别为综合土, 采用机械开挖, 挖土平均厚度 0.5m(控制开挖坡度, 防止坍塌), 弃土按现场指定地点堆放, 运距暂不计	相同
16	回填方(新建棚)	符合条件原土,	320m ³	土质要求符合条件原土, 回填	采用筛选后的符合条件原土, 分层人工	相同

	体管道)	人工回 填		方式为人工回 填	回填 (每层厚度≤ 30cm, 采用人工夯 实, 确保密实)	
17	挖沟槽土 方 (排水 系统)	综合土, 挖土平 均厚度 1.2m	200m ³	土壤类别为综 合土, 挖土平均 厚度 1.2m, 弃土 运距暂不计	土壤类别为综合土, 采用机械结合人工 开挖, 挖土平均厚度 1.2m (做好基坑支 护, 保障施工安全), 弃土按规定堆放, 运 距暂不计	相同
18	回填方 (排水系 统)	符合条 件原土, 人工回 填	200m ³	土质要求符合 条件原土, 回填 方式为人工回 填	采用优质符合条件 原土, 分层人工回填 (每层夯实度经检 测合格后再进行下 一层回填)	相同
19	块料道路 面层 (生 产道路硬 化)	标准砖 平铺, 20mm 粗 砂垫层 等	1000 m ²	面层为标准砖 (平铺, 粗砂扫 缝), 20mm 粗砂 垫层, 150 厚 3:7 灰土垫层, 素土 夯实 (密实 度>93%)	面层采用强度达标、 外观完好的标准砖 (平铺整齐, 粗砂扫 缝饱满), 20mm 粗砂 垫层, 150 厚 3:7 灰 土垫层 (严格配比, 分层夯实), 素土夯 实	相同
20	水泥混凝 土道路面 层 (平菇 原材料堆 放场地)	C30 商品 砼, 厚度 18cm	200 m ²	混凝土种类为 商品砼, 强度等 级 C30, 厚度 18cm	采用符合设计要求的 C30 商品砼 (提供 砼强度检测报告), 厚度 18cm (采用摊铺 机摊铺, 振捣密实, 表面拉毛处理, 增强 防滑性能)	相同
21	道路基层 (平菇原 材料堆放 场地)	150mm 厚 3:7 灰土	200 m ²	基层厚度 150mm, 基层材 质为 3:7 灰土	基层厚度 150mm (采 用机械碾压, 确保厚 度均匀), 3:7 灰土 (按配比搅拌, 碾压 密实, 承载力满足要 求)	相同
22	护栏 (成 品塑钢安 全围栏)	1.2m 高 安全围 栏	800m	类型为安全围 栏, 高度 1.2m	采用优质成品塑钢 安全围栏 (材质耐腐 蚀、抗老化, 外观平	相同

	(平菇基地)				整, 安装牢固, 高度 1.2m, 每隔 3m 设置一根立柱, 增强稳定性)	
23	沥青混凝土道路面层 (村组巷道返修)	中粒式沥青混凝土, 厚度 6cm	5021.18 m ²	沥青混凝土种类为中粒式沥青混凝土, 面层厚度 6cm	采用符合规范的中粒式沥青混凝土 (骨料级配、沥青含量符合要求), 面层厚度 6cm (采用沥青摊铺机摊铺, 碾压密实, 表面平整度误差 ≤ 3mm)	相同
24	透层 (村组巷道返修)	乳化沥青, 喷油量 1kg/m ²	5021.18 m ²	材料品种为乳化沥青, 喷油量 1kg/m ²	采用优质乳化沥青 (粘结性能好), 按 1kg/m ² 的喷油量均匀喷洒 (确保透层油渗透均匀, 增强与基层粘结力)	相同
25	路面凿毛 (村组巷道返修)	混凝土路面	5021.18 m ²	材质为混凝土路面	采用专业凿毛设备对混凝土路面进行凿毛处理 (凿毛深度符合要求, 去除表面浮浆, 增强与沥青面层粘结)	相同
26	废料弃置 (村组巷道返修)	路面凿毛建筑垃圾, 运距 10km	50.21 m ³	废料品种为路面凿毛的建筑垃圾, 运距 10km	废料品种为路面凿毛产生的建筑垃圾 (集中收集, 分类处理), 由具备资质的单位运输, 运距 10km (合规弃置, 避免环境污染)	相同
27	瓦屋面 (1#商铺屋面改造)	3mm 厚灰色树脂瓦等	923 m ²	屋面材料为 3mm 厚灰色树脂瓦 (搭接长度 ≥ 200mm, 螺栓 M690@600 固定, 屋脊破口处用密封胶封严, 用 3mm 厚合成树脂	屋面采用 3mm 厚高品质灰色树脂瓦 (抗风揭、耐老化性能优异, 搭接长度 220mm, 螺栓 M690@600 固定牢固, 屋脊破口处用高性能密封胶封严, 采用 3mm 厚合成树脂	相同

				正脊瓦(成品)专用防水自攻螺钉, $\Phi 16$ 热镀锌圆钢避雷针 $h=500\text{mm}$, 屋面檩条 C12050202.5 $\Phi 750$, 轻钢屋架(60403 方钢钢架, 1.2mm 厚 50*50 不锈钢管立柱 $\Phi 600$)	正脊瓦(成品)及专用防水自攻螺钉, $\Phi 16$ 热镀锌圆钢避雷针 $h=500\text{mm}$ (安装垂直, 接地电阻符合要求), 屋面檩条 C12050202.5 $\Phi 750$ (材质符合国标, 安装间距准确), 轻钢屋架(60403 方钢钢架, 1.2mm 厚 50*50 不锈钢管立柱 $\Phi 600$, 焊接牢固, 防腐处理到位)	
28	屋面非结构型檐板(1#商铺屋面改造)	1200mm*1mm 厚铝合金檐板木纹色烤漆	168m	构件部位为檐板, 构件品种规格为 1200mm*1mm 厚铝合金檐板木纹色烤漆, 自攻螺钉间距 500mm	檐板采用 1200mm*1mm 厚优质铝合金板材(木纹色烤漆附着力强, 色彩均匀), 自攻螺钉间距 500mm (安装平整, 螺钉做防腐处理)	相同
29	墙、柱面装饰板(1#商铺屋面改造)	10mm 厚硅酸盐钙板	48.6 m ²	基层材料为 10mm 厚硅酸盐钙板, 自攻螺丝固定	采用 10mm 厚高品质硅酸盐钙板(平整度好, 强度高), 应用防腐自攻螺丝固定(间距均匀, 固定牢固)	相同
30	砖砌体拆除(1#商铺屋面改造)	砖砌女儿墙, 拆除高度 1.2m	1.96m ³	砌体名称为砖砌女儿墙, 拆除高度 1.2m	采用人工拆除砖砌女儿墙(拆除高度 1.2m, 避免损坏周边结构, 拆除垃圾及时清理)	相同
31	钢筋混凝土构件拆除(1#商铺屋面改造)	钢筋混凝土挑檐板, 厚度 120mm	5.88m ³	构件名称为钢筋混凝土挑檐板, 拆除构件厚度 120mm	采用机械结合人工拆除钢筋混凝土挑檐板(厚度 120mm, 做好安全防护, 确保拆除过程安全)	相同
32	废料弃置(1#商铺屋面改造)	路面凿毛建筑垃圾,	7.84m ³	废料品种为路面凿毛的建筑物垃圾, 运距	废料为拆除产生的建筑物垃圾(分类整理, 可回收钢筋单独	相同

	造)	运距 10km		10km	存放), 由合规单位 运输, 运距 10km (按 规定弃置)	
33	成品装饰 线条 (1# 商铺正立 面改造)	100mm*3 0mm 厚 EPS 线条	113.4m	线条材料品种 规格为 100mm*30mm 厚 EPS 线条	采用 100mm*30mm 厚 优质 EPS 线条 (密度 符合要求, 表面平 整, 粘贴牢固)	相同
34	成品装饰 线条 (1# 商铺正立 面改造)	150mm*5 0mm 厚 EPS 线条	39.6m	线条材料品种 规格为 150mm*50mm 厚 EPS 线条	采用 150mm*50mm 厚 高品质 EPS 线条 (防 火性能达标, 安装精 准)	相同
35	成品装饰 线条 (1# 商铺正立 面改造)	150mm*1 00mm 厚 EPS 线条	99m	线条材料品种 规格为 150mm*100mm 厚 EPS 线条	采用 150mm*100mm 厚 优质 EPS 线条 (造型 美观, 与墙面贴合紧 密)	相同
36	线条刷涂 料 (1#商 铺正立面 改造)	耐碱网 格布, 抗 裂砂浆 抹面, 胡 桃色木 纹涂料	252m	刷防护材料、油 漆为耐碱网 格布, 新刷抗裂砂 浆抹面侧, 涂胡 桃色木纹涂料	先铺设耐碱网格布 (固定牢固), 新刷 抗裂砂浆抹面 (表面 平整), 再涂高品质 胡桃色木纹涂料 (色 彩均匀, 纹理清晰, 附着力强)	相同
37	墙、柱面 一般抹灰 (1#商铺 正立面改 造)	刷界面 处理剂, 12mm 厚 1:3 水泥 砂浆打 底等	264.99 m ²	刷界面处理剂 一道, 12mm 厚 1:3 水泥砂浆打 底 (两次成活扫 毛或划出纹道), 6mm 厚 1:2.5 水 泥砂浆找平, 1mm 厚抗裂砂 浆, 铺 130g/m ² 耐碱玻纤网 格布, 1mm 厚抗裂 砂浆	刷优质界面处理剂 (增强粘结), 12mm 厚 1:3 水泥砂浆打底 (两次成活, 扫毛均 匀), 6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 (表面 平整), 1mm 厚抗裂 砂浆, 铺 130g/m ² 耐 碱玻纤网格布 (满 铺), 1mm 厚抗裂砂 浆 (表面光滑)	相同
38	抹灰面油 漆 (1#商 铺正立面 改造)	住宅正 立面, 仿 真石漆	264.99 m ²	基层类型为住 宅正立面, 油漆 品种为仿真石 漆 (喷涂抗碱封 闭底漆, 湿膜厚	基层为清理干净的 住宅正立面, 采用高 品质仿真石漆 (喷涂 抗碱封闭底漆, 湿膜 厚度 20um-22um; 喷	相同

				度 18um-23um; 喷涂底漆, 湿膜厚度 45um-50um; 喷涂面漆, 湿膜厚度 1.3mm-1.6mm; 喷涂专用配套罩面漆, 湿膜厚度 18um-23um)	涂底漆, 湿膜厚度 47um-49um; 喷涂面漆, 湿膜厚度 1.4mm-1.5mm; 喷涂专用配套罩面漆, 湿膜厚度 20um-22um, 漆膜质感好, 耐久性强)	
39	立面抹灰层拆除 (1#商铺正立面改造)	住宅正立面, 清除老旧墙皮	264.99 m ²	拆除部位为住宅正立面, 抹灰层种类为墙体清除老旧墙皮并清洗界面	拆除部位为住宅正立面, 采用人工拆除老旧墙皮 (避免损伤墙体), 拆除后彻底清洗界面 (无残留灰尘、杂物)	相同
40	废料弃置 (1#商铺正立面改造)	拆除建筑物垃圾, 运距 10km	5.3m ³	废料品种为拆除的建筑物垃圾, 运距 10km	废料为拆除产生的建筑物垃圾 (集中堆放, 及时清运), 由合规单位运输, 运距 10km (合规弃置)	相同
41	瓦屋面 (2#商铺屋面改造)	3mm 厚灰色树脂瓦等	1170 m ²	同 1#商铺瓦屋面要求	同 1#商铺瓦屋面投标实际数据标准 (确保施工质量一致)	相同
42	屋面非结构型檐板 (2#商铺屋面改造)	1200mm*1mm 厚铝合金檐板木纹色烤漆	206m	同 1#商铺檐板要求	同 1#商铺檐板投标实际数据标准	相同
43	墙、柱面装饰板 (2#商铺屋面改造)	10mm 厚硅酸盐钙板	48.6 m ²	同 1#商铺装饰板要求	同 1#商铺装饰板投标实际数据标准	相同
44	砖砌体拆除 (2#商铺屋面改造)	砖砌女儿墙, 拆除高度 1.2m	2.52m ³	同 1#商铺砖砌体拆除要求	同 1#商铺砖砌体拆除投标实际数据标准	相同

45	钢筋混凝土构件拆除(2#商铺屋面改造)	钢筋混凝土挑檐板, 厚度 120mm	7.56m ³	同 1#商铺钢筋混凝土构件拆除要求	同 1#商铺钢筋混凝土构件拆除投标实际数据标准	相同
46	废料弃置(2#商铺屋面改造)	路面凿毛建筑垃圾, 运距 10km	10.08m ³	同 1#商铺废料弃置要求	同 1#商铺废料弃置投标实际数据标准	相同
47	成品装饰线条(2#商铺正立面改造)	100mm*30mm 厚 EPS 线条	151.2m	同 1#商铺同规格线条要求	同 1#商铺同规格线条投标实际数据标准	相同
48	成品装饰线条(2#商铺正立面改造)	150mm*50mm 厚 EPS 线条	52.8m	同 1#商铺同规格线条要求	同 1#商铺同规格线条投标实际数据标准	相同
49	成品装饰线条(2#商铺正立面改造)	150mm*100mm 厚 EPS 线条	132m	同 1#商铺同规格线条要求	同 1#商铺同规格线条投标实际数据标准	相同
50	线条刷涂料(2#商铺正立面改造)	耐碱网格布, 抗裂砂浆抹面, 胡桃色木纹涂料	336m	同 1#商铺线条刷涂料要求	同 1#商铺线条刷涂料投标实际数据标准	相同
51	墙、柱面一般抹灰(2#商铺正立面改造)	刷界面处理剂, 12mm 厚 1:3 水泥砂浆打底等	324.72 m ²	同 1#商铺抹灰要求	同 1#商铺抹灰投标实际数据标准	相同
52	抹灰面油漆(2#商铺正立面改造)	住宅正立面, 仿真石漆	324.72 m ²	同 1#商铺抹灰面油漆要求	同 1#商铺抹灰面油漆投标实际数据标准	相同

53	立面抹灰层拆除 (2#商铺正立面改造)	住宅正立面, 清除老旧墙皮	324.72 m ²	同 1#商铺立面抹灰层拆除要求	同 1#商铺立面抹灰层拆除投标实际数据标准	相同
54	废料弃置 (2#商铺正立面改造)	拆除建筑物垃圾, 运距 10km	6.49m ³	同 1#商铺废料弃置要求	同 1#商铺废料弃置投标实际数据标准	相同
55	瓦屋面 (3#商铺屋面改造)	3mm 厚灰色树脂瓦等	1586 m ²	同 1#商铺瓦屋面要求	同 1#商铺瓦屋面投标实际数据标准	相同
56	屋面非结构型檐板 (3#商铺屋面改造)	1200mm*1mm 厚铝合金檐板木纹色烤漆	270m	同 1#商铺檐板要求	同 1#商铺檐板投标实际数据标准	相同
57	墙、柱面装饰板 (3#商铺屋面改造)	10mm 厚硅酸盐钙板	48.6 m ²	同 1#商铺装饰板要求	同 1#商铺装饰板投标实际数据标准	相同
58	砖砌体拆除 (3#商铺屋面改造)	砖砌女儿墙, 拆除高度 1.2m	3.42m ³	同 1#商铺砖砌体拆除要求	同 1#商铺砖砌体拆除投标实际数据标准	相同
59	钢筋混凝土构件拆除 (3#商铺屋面改造)	钢筋混凝土挑檐板, 厚度 120mm	10.25m ³	同 1#商铺钢筋混凝土构件拆除要求	同 1#商铺钢筋混凝土构件拆除投标实际数据标准	相同
60	废料弃置 (3#商铺屋面改造)	路面凿毛建筑垃圾, 运距 10km	13.67m ³	同 1#商铺废料弃置要求	同 1#商铺废料弃置投标实际数据标准	相同
61	成品装饰	100mm*3	207.9m	同 1#商铺同规	同 1#商铺同规格线	相同

	线条 (3# 商铺正立 面改造)	0mm 厚 EPS 线条		格线条要求	条投标实际数据标 准	
62	成品装饰 线条 (3# 商铺正立 面改造)	150mm*5 0mm 厚 EPS 线条	72.6m	同 1#商铺同规 格线条要求	同 1#商铺同规格线 条投标实际数据标 准	相同
63	成品装饰 线条 (3# 商铺正立 面改造)	150mm*1 00mm 厚 EPS 线条	181.5m	同 1#商铺同规 格线条要求	同 1#商铺同规格线 条投标实际数据标 准	相同
64	线条刷涂 料 (3#商 铺正立面 改造)	耐碱网 格布, 抗 裂砂浆 抹面, 胡 桃色木 纹涂料	462m	同 1#商铺线条 刷涂料要求	同 1#商铺线条刷涂 料投标实际数据标 准	相同
65	墙、柱面 一般抹灰 (3#商铺 正立面改 造)	刷界面 处理剂, 12mm 厚 1:3 水泥 砂浆打 底等	434.94 m ²	同 1#商铺抹灰 要求	同 1#商铺抹灰投标 实际数据标准	相同
66	抹灰面油 漆 (3#商 铺正立面 改造)	住宅正 立面, 仿 真石漆	434.94 m ²	同 1#商铺抹灰 面油漆要求	同 1#商铺抹灰面油 漆投标实际数据标 准	相同
67	立面抹灰 层拆除 (3#商铺 正立面改 造)	住宅正 立面, 清 除老旧 墙皮	434.94 m ²	同 1#商铺立面 抹灰层拆除要 求	同 1#商铺立面抹灰 层拆除投标实际数 据标准	相同
68	废料弃置 (3#商铺 正立面改 造)	拆除建 筑物垃 圾, 运距 10km	8.7m ³	同 1#商铺废料 弃置要求	同 1#商铺废料弃置 投标实际数据标准	相同
69	瓦屋面 (4#商铺	3mm 厚灰 色树脂	1586 m ²	同 1#商铺瓦屋 面要求	同 1#商铺瓦屋面投 标实际数据标准	相同

	屋面改造)	瓦等				
70	屋面非结构型檐板(4#商铺屋面改造)	1200mm*1mm 厚铝合金檐板木纹色烤漆	270m	同 1#商铺檐板要求	同 1#商铺檐板投标实际数据标准	相同
71	墙、柱面装饰板(4#商铺屋面改造)	10mm 厚硅酸盐钙板	48.6 m²	同 1#商铺装饰板要求	同 1#商铺装饰板投标实际数据标准	相同
72	砖砌体拆除(4#商铺屋面改造)	砖砌女儿墙, 拆除高度 1.2m	3.42m³	同 1#商铺砖砌体拆除要求	同 1#商铺砖砌体拆除投标实际数据标准	相同
73	钢筋混凝土构件拆除(4#商铺屋面改造)	钢筋混凝土挑檐板, 厚度 120mm	10.25m³	同 1#商铺钢筋混凝土构件拆除要求	同 1#商铺钢筋混凝土构件拆除投标实际数据标准	相同
74	废料弃置(4#商铺屋面改造)	路面凿毛建筑垃圾, 运距 10km	13.67m³	同 1#商铺废料弃置要求	同 1#商铺废料弃置投标实际数据标准	相同
75	成品装饰线条(4#商铺正立面改造)	100mm*30mm 厚 EPS 线条	207.9m	同 1#商铺同规格线条要求	同 1#商铺同规格线条投标实际数据标准	相同
76	成品装饰线条(4#商铺正立面改造)	150mm*50mm 厚 EPS 线条	72.6m	同 1#商铺同规格线条要求	同 1#商铺同规格线条投标实际数据标准	相同
77	成品装饰线条(4#商铺正立面改造)	150mm*100mm 厚 EPS 线条	181.5m	同 1#商铺同规格线条要求	同 1#商铺同规格线条投标实际数据标准	相同

78	线条刷涂料（4#商铺正立面改造）	耐碱网格布，抗裂砂浆抹面，胡桃色木纹涂料	462m	同 1#商铺线条刷涂料要求	同 1#商铺线条刷涂料投标实际数据标准	相同
79	墙、柱面一般抹灰（4#商铺正立面改造）	刷界面处理剂，12mm 厚 1:3 水泥砂浆打底等	434.94 m²	同 1#商铺抹灰要求	同 1#商铺抹灰投标实际数据标准	相同
80	抹灰面油漆（4#商铺正立面改造）	住宅正立面，仿真石漆	434.94 m²	同 1#商铺抹灰面油漆要求	同 1#商铺抹灰面油漆投标实际数据标准	相同
81	立面抹灰层拆除（4#商铺正立面改造）	住宅正立面，清除老旧墙皮	434.94 m²	同 1#商铺立面抹灰层拆除要求	同 1#商铺立面抹灰层拆除投标实际数据标准	相同
82	废料弃置（4#商铺正立面改造）	拆除建筑物垃圾，运距 10km	8.7m³	同 1#商铺废料弃置要求	同 1#商铺废料弃置投标实际数据标准	相同
83	挖一般土方（大门新建）	一类、二类土，开挖深度 0.7m~1.85m	51.06m³	土类别为一类、二类土，开挖深度 0.7m~1.85m	土类别为一类、二类土，采用机械开挖，根据现场实际情况控制开挖深度在 0.7m~1.85m 之间（做好基坑排水，防止积水）	相同
84	回填方（大门新建）	基础填方，原土，密实度 0.94	37.77m³	填方部位为基础，材料为原土，密实度 0.94	填方部位为基础，采用优质原土，分层回填夯实	相同
85	褥垫层（大门新建）	150mm 厚碎石	2.67m³	厚度 150mm，材料为碎石	厚度 150mm（采用级配良好的碎石，铺设均匀，压实系数符合	相同

					要求)	
86	石基础 (大门新建)	毛石, M10 水泥 砂浆	5.75m ³	石料种类为毛 石, 砂浆强度等 级 M10 水泥砂浆	采用质地坚硬、无风 化的毛石, M10 水泥 砂浆砌筑 (灰缝饱 满, 粘结牢固)	相同
87	石墙 (大 门新建)	毛石, M10 混合 砂浆	16.75m ³	石料种类为毛 石, 砂浆强度等 级 M10 混合砂浆	采用优质毛石, M10 混合砂浆砌筑 (墙体 垂直度、平整度符合 规范要求)	相同
88	基础垫层 (大门新 建)	C20 商砼	5.88m ³	混凝土强度等 级 C20, 拌和料 为商砼	采用 C20 商品砼 (提 供砼质量证明文件), 浇筑过程中振捣密 实, 养护到位	相同
89	独立基础 (大门新 建)	C30 商砼	2.45m ³	混凝土强度等 级 C30, 拌和料 为商砼	采用 C30 商品砼, 按 设计尺寸浇筑 (钢筋 绑扎规范, 模板支护 牢固, 确保基础质 量)	相同
90	钢筋混凝 土柱 (大 门新建)	C30 商砼	13.42m ³	混凝土强度等 级 C30, 拌和料 为商砼	采用 C30 商品砼, 浇 筑前检查钢筋位置、 保护层厚度, 浇筑后 及时养护 (确保柱体 强度和外观质量)	相同
91	实心条板 (大门新 建)	50mm 厚 C25 预制 混凝土 压顶板	0.52m ³	板形式为 50mm 厚预制混凝土 压顶板, 混凝土 强度等级 C25	采用 50mm 厚 C25 预 制混凝土压顶板 (外 观完好, 强度达标, 安装时坐浆饱满)	相同
92	垫层模板 (大门新 建)	独基垫 层, 复合 模板	10 m ²	垫层部位为独 基垫层, 模板形 式为复合模板	采用优质复合模板 (表面平整, 刚度足 够), 按独基垫层尺 寸支护 (加固牢固, 防止漏浆)	相同
93	基础模板 (大门新 建)	独立基 础, 复合 模板	3.52 m ²	基础类型为独 立基础, 模板形 式为复合模板	采用复合模板, 按独 立基础设计尺寸支 护 (拼缝严密, 确保 基础成型质量)	相同
94	柱面模板 (大门新 建)	矩形柱 (高度	45.66 m ²	模板形式为复 合模板, 柱截面	采用复合模板, 按矩 形柱尺寸支护 (柱模	相同

	建)	≤3.6m), 复合模 板		形式为矩形,高 度≤3.6m	垂直度控制精准,高 度符合≤3.6m 要求, 加固可靠)	
95	现浇构件 钢筋(大 门新建)	Φ10 螺 纹钢	2.705t	钢筋种类规格 为Φ10 螺纹钢	采用符合国家标准 的Φ10 螺纹钢(提供 材质证明书,钢筋加 工、绑扎符合规范要 求)	相同
96	现浇构件 钢筋(大 门新建)	Φ14 螺 纹钢	0.99t	钢筋种类规格 为Φ14 螺纹钢	采用符合国家标准 的Φ14 螺纹钢(材质 达标,加工精度高, 绑扎牢固)	相同
97	预埋铁件 (大门新 建)	Q235B 钢 材	0.006t	钢材种类为 Q235B	采用 Q235B 钢材制作 预埋铁件(尺寸精 准,表面除锈处理, 安装位置准确)	相同
98	实腹钢柱 (大门新 建)	Q235B 钢 材,除锈 漆+氟碳 漆	1.841t	柱类型为实腹 柱,钢材品种规 格为 Q235B,构 件涂镀要求为 除锈漆两道、外 饰氟碳漆	采用 Q235B 钢材制作 实腹钢柱(钢材性能 符合要求,加工成型 后先涂两道除锈漆, 再外饰氟碳漆(漆膜 均匀,附着力强,防 腐性能好))	相同
99	钢梁(大 门新建)	Q335B 钢 材,除锈 漆+氟碳 漆	1.946t	梁类型为型钢 框架梁,钢材品 种规格为 Q335B,构件涂 镀要求为除锈 漆两道、外饰氟 碳漆	采用 Q335B 钢材制作 型钢框架梁(钢材质 量合格,加工精度符 合设计要求,涂漆工 艺同钢柱,确保防腐 效果)	相同
100	墙、柱面 勾缝(大 门新建)	凹缝,白 水泥	74.66 m ²	勾缝类型为凹 缝,勾缝材料为 白水泥	采用白水泥进行凹 缝勾缝(勾缝饱满, 线条顺直,表面光 滑)	相同
101	石材墙、 柱面(大 门新建)	钢筋砼 柱外立 面,贴异 形仿石 砖	32.48 m ²	基层类型部位 为钢筋砼柱、外 立面,面层材料 为贴异形仿石 砖	基层为清理平整的 钢筋砼柱外立面,采 用优质异形仿石砖 (粘贴前做排版设 计,粘贴牢固,缝隙	相同

					均匀)	
102	胡桃色防腐木 (大门新建)	5100mm*500mm	2 块	规格为 5100mm*500mm	采用 5100mm*500mm 规格的胡桃色防腐木 (经过专业防腐处理, 尺寸精准, 表面光滑)	相同
103	美术字 (大门新建)	600mm*600mm 铝板字体, 氟碳漆	6 个	铸字材料材质为铝板字体 (外饰氟碳漆), 字体规格 600mm*600mm	采用 600mm*600mm 铝板制作美术字 (铝板厚度符合要求, 外饰氟碳漆 (色彩均匀, 安装位置准确、牢固))	相同
104	抹灰面油漆 (围墙翻新)	原有围墙抹灰面, 仿真石漆	1218 m²	基层类型为原有围墙抹灰面, 油漆品种为仿真石漆 (喷涂抗碱封闭底漆, 湿膜厚度 18um-23um; 喷涂底漆, 湿膜厚度 45um-50um; 喷涂面漆, 湿膜厚度 1.3mm-1.6mm; 喷涂专用配套罩面漆, 湿膜厚度 18um-23um)	基层为经过修复、清理的原有围墙抹灰面, 采用高品质仿真石漆 (喷涂工艺同商铺, 确保漆膜质量和外观效果)	相同
105	墙、柱面一般抹灰 (住宅山墙翻新)	刷界面处理剂, 12mm 厚 1:3 水泥砂浆打底等	1656 m²	同 1#商铺抹灰要求	同 1#商铺抹灰投标实际数据标准	相同
106	抹灰面油漆 (住宅山墙翻新)	住宅山墙及围墙抹灰面, 仿真石漆	1656 m²	同 1#商铺抹灰面油漆要求	同 1#商铺抹灰面油漆投标实际数据标准	相同
107	立面抹灰	住宅山	1656 m²	同 1#商铺立面	同 1#商铺立面抹灰	相同

	层拆除 (住宅山 墙翻新)	墙及围 墙, 清除 老旧墙 皮		抹灰层拆除要 求	层拆除投标实际数 据标准	
108	废料弃置 (住宅山 墙翻新)	拆除建 筑物垃 圾, 运距 10km	33.12m ³	同 1#商铺废料 弃置要求	同 1#商铺废料弃置 投标实际数据标准	相同
109	基础垫层 (新建围 墙 1)	C15 商砼	3.6m ³	混凝土强度等 级 C15, 拌和料 为商砼	采用 C15 商品砼 (质 量达标, 浇筑密实, 养护及时)	相同
110	垫层模板 (新建围 墙 1)	垫层, 复 合模板	20 m ²	垫层部位为垫 层, 模板形式为 复合模板	采用复合模板支护 (安装牢固, 拼缝严 密)	相同
111	实心砖墙 (新建围 墙 1)	仿古青 砖, 240mm 厚, M10 混合砂 浆	14.4m ³	砖品种为仿古 青砖, 墙体类型 为实心砖墙, 厚 度 240mm, 砂浆 强度等级 M10 混 合砂浆	采用优质仿古青砖 (外观仿古效果好, 强度高), 240mm 厚 实心砖墙 (砌筑整 齐, 灰缝均匀, M10 混合砂浆砌筑)	相同
112	墙、柱面 勾缝 (新 建围墙 1)	凹缝, 白 水泥	120 m ²	勾缝类型为凹 缝, 勾缝材料为 白水泥	采用白水泥凹缝 勾缝 (线条流畅, 与青 砖搭配美观)	相同
113	实心条板 (新建围 墙 1)	50mm 厚 C25 预制 混凝土 压顶板	2.4m ³	同大门新建实 心条板要求	同大门新建实心条 板投标实际数据标 准	相同
114	墙面喷刷 涂料 (新 建围墙 1)	预制混 凝土压 顶, 深灰 色涂料	34 m ²	基层类型为预 制混凝土压顶, 涂料品种为深 灰色涂料	基层为预制混凝土 压顶 (表面清理干 净), 采用优质深灰 色涂料 (喷涂均匀, 色彩持久)	相同
115	混凝土构 件拆除 (新建围 墙 1)	原广场 铺装地 面, 厚度 10cm	3.6m ³	构件名称为原 广场铺装地面, 拆除厚度 10cm	采用人工拆除原广 场铺装地面 (厚度 10cm, 避免损坏基 层)	相同
116	废料弃置	路面凿	3.6m ³	同 1#商铺废料	同 1#商铺废料弃置	相同

	(新建围墙 1)	毛建筑垃圾, 运距 10km		弃置要求	投标实际数据标准	
117	基础垫层 (新建围墙 2)	C15 商砼	1.56m ³	同新建围墙 1 基础垫层要求	同新建围墙 1 基础垫层投标实际数据标准	相同
118	垫层模板 (新建围墙 2)	垫层, 复合模板	8.68 m ²	同新建围墙 1 垫层模板要求	同新建围墙 1 垫层模板投标实际数据标准	相同
119	实心砖墙 (新建围墙 2)	仿古青砖, 240mm 厚, M10 混合砂浆 (空花砖墙)	7.77m ³	砖品种为仿古青砖, 墙体类型为空心花砖墙, 厚度 240mm, 砂浆强度等级 M10 混合砂浆	采用仿古青砖砌筑 240mm 厚空心花砖墙 (空花图案按设计要求, M10 混合砂浆砌筑, 灰缝饱满)	相同
120	实心砖墙 (新建围墙 2)	仿古青砖, 240mm 厚, M10 混合砂浆 (实心砖墙)	1.61m ³	砖品种为仿古青砖, 墙体类型为实心砖墙, 厚度 240mm, 砂浆强度等级 M10 混合砂浆	同新建围墙 1 实心砖墙投标实际数据标准	相同
121	墙、柱面勾缝 (新建围墙 2)	凹缝, 白水泥	78.12 m ²	同新建围墙 1 勾缝要求	同新建围墙 1 勾缝投标实际数据标准	相同
122	实心条板 (新建围墙 2)	50mm 厚 C25 预制混凝土压顶板	0.52m ³	同大门新建实心条板要求	同大门新建实心条板投标实际数据标准	相同
123	墙面喷刷涂料 (新建围墙 2)	预制混凝土压顶, 深灰色涂料	14.76 m ²	同新建围墙 1 墙面喷刷涂料要求	同新建围墙 1 墙面喷刷涂料投标实际数据标准	相同
124	混凝土构件拆除	原广场铺装地	1.56m ³	同新建围墙 1 混凝土构件拆除	同新建围墙 1 混凝土构件拆除投标实际	相同

	(新建围墙 2)	面, 厚度 10cm		要求	数据标准	
125	废料弃置 (新建围墙 2)	路面凿毛建筑垃圾, 运距 10km	1.56m³	同 1#商铺废料弃置要求	同 1#商铺废料弃置投标实际数据标准	相同
126	基础垫层 (新建花池)	C15 商砼	5.81m³	同新建围墙 1 基础垫层要求	同新建围墙 1 基础垫层投标实际数据标准	相同
127	垫层模板 (新建花池)	垫层, 复合模板	32.3 m²	同新建围墙 1 垫层模板要求	同新建围墙 1 垫层模板投标实际数据标准	相同
128	实心砖墙 (新建花池)	仿古青砖, 240mm 厚, M10 混合砂浆	23.26m³	同新建围墙 1 实心砖墙要求	同新建围墙 1 实心砖墙投标实际数据标准	相同
129	墙、柱面勾缝(新建花池)	凹缝, 白水泥	193.8 m²	同新建围墙 1 勾缝要求	同新建围墙 1 勾缝投标实际数据标准	相同
130	废料弃置 (新建花池)	路面凿毛建筑垃圾, 运距 10km	5.81m³	同 1#商铺废料弃置要求	同 1#商铺废料弃置投标实际数据标准	相同
131	塑料管 (给排水工程-大棚)	PVC (甲供), DN200, 胶圈接口	1600m	材质为 PVC (甲供), 规格 DN200, 连接形式为胶圈接口	采用甲供 PVC 管 (规格 DN200, 外观检查合格), 采用胶圈接口连接 (胶圈质量达标, 安装时确保接口密封)	相同
132	塑料管 (给排水工程-大棚)	双壁波纹管 (甲供), DN350, 胶圈接口	800m	材质为双壁波纹管 (甲供), 规格 DN350, 连接形式为胶圈接口	采用甲供双壁波纹管 (规格 DN350, 性能符合要求), 采用胶圈接口连接 (安装规范, 确保管道密封)	相同

		口			性和稳定性)	
133	安全文明施工措施费(房屋建筑与装饰工程)	通用措施项目	1 项	通用安全文明施工措施费	严格按照国家及地方安全文明施工规范要求实施,配备足额安全防护用品、设置规范安全警示标志,确保施工安全文明,费用足额投入	相同
134	冬雨季施工增加费(房屋建筑与装饰工程)	通用措施项目	1 项	冬雨季施工增加费	针对冬雨季施工特点,制定专项施工方案,采取防冻、防雨、排水等措施,确保施工质量和安全,费用用于购置相关物资、设备及人工增加支出	相同
135	夜间施工增加费(房屋建筑与装饰工程)	通用措施项目	1 项	夜间施工增加费	如需夜间施工,严格办理夜间施工许可,配备充足照明设备,采取降噪措施,保障施工人员安全和周边环境,费用用于照明设备租赁、人工加班补贴等	相同
136	二次搬运费(房屋建筑与装饰工程)	通用措施项目	1 项	二次搬运费	因施工场地限制等原因需二次搬运材料、设备时,组织专业人员和设备进行搬运,确保物资及时到位,费用用于搬运人工、设备租赁等	相同
137	测量放线定位复测费(房屋建筑与装饰工程)	通用措施项目	1 项	测量放线定位复测费	采用专业测量仪器进行施工放线和定位复测,确保工程位置、标高准确,费用用于仪器租赁、专业人员薪酬等	相同
138	其他大型机械进出	专业措施项目	1 项	其他大型机械进出场及安拆	根据工程需要租赁大型机械,负责机械	相同

	场及安拆 (房屋建筑与装饰工程)			费	进出场运输及安装拆卸, 确保机械使用安全, 费用用于机械租赁、运输、安拆等	
139	安全文明施工措施费 (给排水工程)	通用措施项目	1 项	通用安全文明施工措施费	同房屋建筑与装饰工程安全文明施工措施费要求, 针对给排水工程特点, 加强管道施工区域安全防护	相同
140	冬雨季施工增加费 (给排水工程)	通用措施项目	1 项	冬雨季施工增加费	同房屋建筑与装饰工程冬雨季施工增加费要求, 重点做好管道沟槽防雨、排水及防冻措施	相同
141	夜间施工增加费 (给排水工程)	通用措施项目	1 项	夜间施工增加费	同房屋建筑与装饰工程夜间施工增加费要求, 针对管道施工夜间作业特点, 加强照明和安全管理	相同
142	二次搬运费 (给排水工程)	通用措施项目	1 项	二次搬运费	同房屋建筑与装饰工程二次搬运费要求, 主要针对给排水管道、配件等物资的二次搬运	相同
143	测量放线定位复测费 (给排水工程)	通用措施项目	1 项	测量放线定位复测费	同房屋建筑与装饰工程测量放线定位复测费要求, 重点确保管道走向、坡度测量准确	相同
144	脚手架 (给排水工程)	专业措施项目	1 项	脚手架费	根据给排水工程施工需要搭设脚手架, 确保施工人员操作安全, 脚手架材质、搭设规范符合要求, 费用用于脚手架租赁、搭设及拆除	相同
145	安装与生产运行同	专业措施项目	1 项	安装与生产运行同时进行施	如工程需在生产运行同时进行, 制定专	相同

	时进行施工增加费（给排水工程）			工增加费	项安全方案，采取隔离、防护措施，减少对生产影响，费用用于安全防护、人工增加等	
146	有害身体健康环境中施工增加费（给排水工程）	专业措施项目	1 项	有害身体健康环境中施工增加费	如施工环境存在有害因素，为施工人员配备专业防护用品，采取环境治理措施，费用用于防护用品购置、环境治理等	相同
147	专业工程暂估价-过洞维修（房屋建筑与装饰工程）	暂估价项目	1 项	暂估价 16000 元	按暂估价 16000 元计入，施工时根据实际维修内容和工程量，按实结算，确保过洞维修质量符合相关标准	相同

说明：响应说明填写：优于、相同、低于

供应商（公章）：子长市顺达建筑有限公司

法定代表人或被授权人（签字并盖章）



(Handwritten signature)