

合同编号：ZDCG2025-084HT

志丹县政府采购项目

竞争性磋商

志丹县双河镇侯市便民服务中心何沟村村集体设施大棚
建设项目（二期）施工合同

项目编号：JRZC-2025066

甲 方：志丹县双河镇侯市便民服务中心

乙 方：陕西济盈建设工程有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

施工合同

甲 方：志丹县双河镇侯市便民服务中心

乙 方：陕西济盈建设工程有限公司

见证方：志丹县政府采购中心

见证方就甲方所需的工程项目，在志丹县财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为志丹县双河镇侯市便民服务中心何沟村村集体设施大棚建设项目（二期）的成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及陕西炬荣招标代理有限公司的竞争性磋商文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

1. 工程概况

1-1、工程名称：志丹县双河镇侯市便民服务中心何沟村村集体设施大棚建设（二期）项目

1-2、工程地点：志丹县王南沟村、何沟

1-3、承包范围：竞争性磋商文件要求的工程内容

1-4、承包方式：包工包料

1-5、工 期：50 日历天

1-6、开工日期：甲方书面通知开工日期起

1-7、竣工日期：按实际施工进度计算

1-8、工程质量：合格

1-9、合同价款：人民币壹佰柒拾万零叁佰元整（¥：1700300.00 元）

2. 甲方工作

2-1、开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明三份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供配套的相关资料一份，并保证资料真实准确。协助乙方办理施工涉及的各种申请、批件等手续。

2-2、指派 李飞 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和其他事宜。

2-3、协助乙方做好施工现场垃圾处理等工作。

2-4、甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

2-5、甲方在项目验收合格后2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

3. 乙方工作

3-1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定对本工程有针对性的施工方案和进度计划，交甲方审定。

3-2、指派 张浩 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3-3、严格执行施工规范。按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。

3-4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物不受损坏。做好施工现场垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的问题。

3-5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意变更施工图纸。

3-6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场进行保护。

4. 关于工期的约定

4-1、乙方必须严格按照工期约定完工，不得推迟。

4-2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经分析新工期要求合理，乙方应予执行。

4-3、因甲方未按约定完成工作而影响进度，工期顺延。

4-4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4-5、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

5. 关于工程质量及验收的规定

5-1、本工程以施工图纸、做法说明和《建筑工程施工质量验收规范》等国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

5-2、本工程质量应达到招标文件要求的质量标准。

5-3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可以自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也不顺延。

5-4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5-5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织采购中心验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。若另定日期验收合格甲方承认竣工日期；若验收不合格，其竣工日期为验收合格之日。

5-6、工程验收合格后，甲、乙双方应尽快办理移交。

6. 款项支付

付款方式：

依据延安市财政局关于《进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（延财办采[2023]11号）文件；延安市财政局关于《延安市优化政府采购营商环境具体措施》（延财办采[2023]15号）文件执行。

6-1、合同款的支付

6-1-1、合同签订、工队进场后，支付合同总价款的 40%；

6-1-2、工程竣工验收质量达到合同要求后，支付合同总价的 60%；

6-2、支付方式：国库集中支付。

6-3、结算方式：乙方开具发票（按合同总价直开甲方），由甲方自行办理结算。

7. 关于材料供应的约定

7-1、乙方采购的材料、设施，应符合设计要求和国家规范，严格按照投标文件所明确的品牌、规格、型号、产地组织采购。组织采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。施工中，需要复检的材料，应由国家授权的检测机构进行复检，其结果应加盖检测单位红章。

7-2、凡乙方购进的施工材料，使用前必须经过甲方验收认可后方可使用，否则甲方拒绝施工验收。

8. 有关安全生产和防火的约定

8-1、甲方提供的施工图纸和做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8-2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8-3、由于甲方图纸中做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8-4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

8-5、非甲方原因，乙方造成施工安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任，与甲方概无责任。

8-6、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

9. 违约责任

9-1、乙方应妥善保管甲方提供的相关设备，如造成损失，应照价赔偿。

9-2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9-3、未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9-4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责（但质量原因除外）。

9-5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

10. 争议或纠纷处理

10-1、在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。

10-2、协商、调解不成时，双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁，如未达成仲裁协议的甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

11. 保修

11-1、保修期按照国家规定及乙方投标承诺为准。质保起始日从甲方代表在最终验收记录上签字之日起算。质保期内，乙方应在接到维修通知之日，在2小时内，派人维修，否则甲方可委托其他单位或人员维修。因乙方原因造成的返修费用，由乙方支付，非乙方原因造成的经济支出，由甲方承担。

11-2、保修期按照有关国家建设施工要求及规定，保修期限为一年。





12. 附则

12-1、本工程需要进行保险时，应另定协议。

12-2、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

12-3、本工程乙方应严格按照设计图纸或清单要求施工。

12-4、本合同一式8份，甲方4份、乙方2份，见证方2份，本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

甲方	乙方	见证方
采购人名称 志丹县双河镇侯市便民服 务中心  (盖章)	成交供应商全称 陕西济盈建设工程有限公司  (盖章)	 志丹县政府采购中心 (盖章)
地址:	地址:	地址: 志丹县城北街
邮编:	邮编:	邮编: 717500
法定代表人: (签字并盖章) 	法定代表人: (签字并盖章) 	法定代表人: 
被授权代表: 	被授权代表: 	承办人: 
电话: 13509110841	电话: 13772250444	电话: 0911- 6634021
传真:	传真:	传真:
	开户银行: 中国农业银行延安南 区支行	
	帐号: 26902601040019667	
签订日期: 2025年9月17日		

合同附件:


第3部分 响应报价表

3.1 磋商报价总表

项目名称	志丹县双河镇侯市便民服务中心何沟村村集体设施大棚建设项目(二期)工程项目
供应商名称	陕西济盈建设工程有限公司
报价(小写元)	1702507.67
报价(大写元)	壹佰柒拾万零贰仟伍佰零柒元陆角柒分
工期	50 天
质量目标	合格
说明	无

供应商(公章): 陕西济盈建设工程有限公司

法定代表人/被授权人(签字或盖章)



注:

- 1、本表价应保证磋商响应文件的正、副本中仍有此表,且一致。
- 2、此表中任何信息与响应文件其他处不一致时以此表为准。
- 3、此表为规范格式,严格按此表格填列,不填列或不按此表格填列,按无效标对待。
- 4、已标价工程量清单后附。

3.2 已标价工程量清单



造价委托协议书

委托人名称：（甲方）陕西济盈建设工程有限公司

受托人名称：（乙方）陕西恩丞项目管理集团有限公司

我公司因参与志丹县双河镇侯市便民服务中心何沟村村集体设施大棚建设项目(二期)工程项目磋商响应活动，现委托乙方代理本工程的响应造价编制工作，乙方现委派注册造价工程师徐卫全权代理负责上述工作，并签字盖章事项。

甲方（单位公章）：陕西济盈建设工程有限公司



乙方（单位公章）：陕西恩丞项目管理集团有限公司



2025年9月6日

中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

姓名：徐卫

注册编号：建[造]21256100012577

注册专业：工程造价

注册企业：陕西恩丞项目管理集团有限公司

有效期至：2029年04月30日



本电子证书由陕西省住房和城乡建设厅颁发，是中华人民共和国二级造价工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业，并在相关文件上签章。



实时数据，扫码验证

发证单位：陕西省住房和城乡建设厅

发证时间：2021年08月

下载时间：2021年08月17日

扫描电子证书中的二维码核验

投标报价扉页

工程名称：志丹县双河镇侯市便民服务中心何村村集体设施大棚建设项目(二期)工程项目

投 标 总 价

投标总价（小写）： 1702507.67
壹佰柒拾万贰仟伍佰零柒元
陆角柒分
（大写）：

投 标 人： 陕西济盈建设工程有限公司 （盖章）



法定代表人或其授权人：



编 制 人：



（注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间：


分部分项工程项目清单计价表

工程名称：105米日光温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		大棚土建					51212.16
1	AB001	土墙 [项目特征] 1. 土墙堆砌 [工作内容] 1. 挖土 2. 运土 3. 堆砌		m	125	220.00	27500.00
2	010403004001	背坡基础 [项目特征] 1. 梁截面: $\Phi 200 \times 600$ mm 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	1	745.15	745.15
3	010407001001	后坡顶部 [项目特征] 1. 构件的类型: 背坡基础上部位 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	7.86	570.37	4197.92
4	010403004002	地梁 [项目特征] 1. 梁截面: 240*240mm 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	5.64	1370.68	7730.64
5	050201001001	大棚内走道(含门洞) [项目特征] 1. 路面规格、宽度、材料种类: 混凝土路面100mm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 路面铺筑 3. 路面养护		m2	101.5	82.11	8334.17




分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 105米日光温室大棚

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	010407002001	散水	1. 面层厚度:60厚 混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ²	52.5	51.51	2704.28
		大棚钢架					52004.07
7	AB002	地桩螺栓 [项目特征] 1. 规格:Φ76*4成品地桩螺栓 2. 机械植入 3. 地桩周边1.0米均压实, 压实系数>0.97 [工作内容] 1. 机械植入		m	82.93	35.00	2902.55
8	010416001001	背坡预埋钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装		t	0.026	5152.20	133.96
9	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 后坡预埋铁件L50*50, 5mm 2. 纵向通长角铁50*50, 5mm [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装		t	0.806	10882.28	8771.12
10	010606001001	椭圆管拱架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Φ75*30*2.0mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装		t	4.106	5231.88	21482.10




分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 105米日光温室大棚

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	010603003001	立柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 内部立柱Φ60*2.0mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	1. 钢柱 2. 钢材品种、规格: Φ60*2.0mm 3. 其他说明: 满足图纸设计及相关规范要求	t	0.549	5259.55	2887.49
12	010604001001	立柱通梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 口60*40*2.0mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装		t	0.151	7650.68	1155.25
13	010606002001	横拉杆(设5道) [项目特征] 1. 钢材品种、规格: Φ25*1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装		t	0.459	7650.68	3511.66
14	AB003	卷膜杆 [项目特征] 1. 与棚同长规格为Φ25*1.5镀锌圆管, 连接处缩口100m对接, 上至固膜卡固定过在其上, 固膜卡间距0.8米 [工作内容] 1. 安装		t	0.182	7650.68	1392.42
15	AB004	卷帘杆 [项目特征] 1. 规格为Φ73*5油杆 [工作内容] 1. 安装		t	0.906	7650.68	6931.52
16	AB005	卷帘机支架 [项目特征] 1. 规格为Φ73*5油杆 [工作内容] 1. 安装		t	0.075	7650.68	573.80



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：105米日光温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	AB006	钢丝 [项目特征] 1. 26#镀锌成品采购 2. 安装		t	0.2	11311.02	2262.20
		大棚配套设施					93043.39
18	AB007	覆毡PE布 [项目特征] 1. 土墙外覆盖一层, 400g/m ² *7m 2. 定制安装 [工作内容] 1. 安装		m ²	967	5.67	5482.89
19	AB008	保温被 [项目特征] 1. 4层丝绵防水型保温被, 单块保温被宽3米, 长为拱长加0.8米, 带粘扣, 保温被用卡槽固定在卷轴上 2. 定制安装 [工作内容] 1. 安装		m ²	1665	12.50	20812.50
20	AB009	背坡保温被 [项目特征] 1. 背坡处, 长3.6米, 宽3米, 长220+14米 2. 6层棉被(双层) [工作内容] 1. 安装		m ²	630	12.50	7875.00
21	AB010	竹胶板 [项目特征] 1. 后坡竹胶板 2. 定制安装 [工作内容] 1. 安装		m ²	210	2.95	619.50
22	AB011	12丝PO膜及固定件 [项目特征] 1. 0.12mm厚PO薄膜, 分三块布置, 顶部通风口以上为一块大膜, 以下一块大膜, 底部裙膜一块。 2. 根据现场施工情况而定安装 [工作内容] 1. 安装		m ²	1665	4.50	7492.50




分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 105米日光温室大棚

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	AB012	卡槽 [项目特征] 1. 镀锌1.0mm 2. 制作 3. 安装		m	735	8.50	6247.50
24	AB013	卡簧 [项目特征] 1. 优质漫塑 2. 采购 3. 安装		m	950	8.50	8075.00
25	AB014	钢丝网片 [项目特征] 1. $\Phi 73 \times 5$ 油杆 2. 定制安装 [工作内容] 1. 安装		m ²	210	13.50	2835.00
26	AB015	防虫网 [项目特征] 1. 26#镀锌 2. 定制安装 [工作内容] 1. 安装		m ²	210	1.05	220.50
27	AB016	固定压膜带 [项目特征] 1. 采用30mm宽, 尼龙固定丝压膜带, 间距2.0米, 两端用地锚 2. 安装 [工作内容] 1. 安装		m	790	0.50	395.00
28	AB017	电动卷膜器 [项目特征] 1. 底部卷膜器, 顶部卷膜器 2. 成品采购 2. 安装 [工作内容] 1. 安装		台	1	350.00	350.00
29	AB018	智能放风机 [项目特征] 1. 成品采购 2. 安装 [工作内容] 1. 安装		套	1	3000.00	3000.00




分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 105米日光温室大棚

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	AB019	卷帘机 [项目特征] 1. 全钢大五轴免维护 卷帘机 2. 成品采购安装		台	1	2150.00	2150.00
31	AB020	卷帘电机 [项目特征] 1. 380V/2. 2KW		台	1	350.00	350.00
32	AB021	轨道车 [项目特征] 1. 包含车、轨道、遥 控设备		套	1	3000.00	3000.00
33	01B001	滴灌系统		m2	880	3.85	3388.00
34	AB022	施肥机LXSF-S2 [项目特征] 1. 工业级 304 不锈钢 水泵; 2. 单通道注肥流量 0 -400L; 3. 双通道, 手动隔膜 肥料阀调节大小; 4. 定时控制, 支持水 肥切换; 5. 外控自动搅拌控制 ; 6. 配套2套200L母液桶		套	2	5850.00	11700.00
35	AB023	首部配套管路管件 [项目特征] 1. 包含首部连接管件 及过滤器		批	2	850.00	1700.00
36	01B002	配电系统	1. 包括下列内容: 配电箱、卷帘机 、卷膜器电缆、 开关、插座等	项	1	3850.00	3850.00
37	031001006001	管道及配件		项	1	3500.00	3500.00
		耳房					14569.98
38	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 1.1m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输		m3	17	7.00	119.00




分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 105米日光温室大棚

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实		m3	12.54	10.18	127.66
40	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240厚砖砌 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输		m3	2.27	622.56	1413.21
41	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:120砖砌 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输		m3	3.51	785.23	2756.16
42	010401001001	带形基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆		m3	1.59	460.45	732.12
43	010403004003	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	0.6	593.32	355.99




分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 105米日光温室大棚

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
44	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装		t	0.044	5152.20	226.70
45	010601001001	钢屋架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 热镀锌管60*40*2mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装		t	0.036	7650.68	275.42
46	010606002002	钢檩条 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 热镀锌管60*40*2mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装		t	0.108	7650.68	826.27
47	010701002001	型材屋面 [项目特征] 1. 型材品种、规格、品牌、颜色: 彩钢夹芯板 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝		m ²	15.7977640263	1231.56	1231.56
48	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 钢防盗门2*2.2m [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		m ²	4.4	735.96	3238.22




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：105米日光温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
49	020406001001	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 塑钢窗1*1.2m [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		樘	1	305.71	305.71	
50	020101001001	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆楼地面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹面层		m ²	12.68	2.90	36.77	
51	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 外砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层		m ²	29.29	59.28	1736.31	
52	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 内砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层		m ²	29.29	40.59	1188.88	
合 计								210829.60




分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2720平方米连栋薄膜大棚

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010101002001	挖土方		m3	408	5.58	2276.64
2	010103001001	土(石)方回填 1. 推土机推土不碾压		m3	408	3.43	1399.44
3	AB005	地桩螺栓 [项目特征] 1. 规格: $\Phi 76 \times 4$ 成品地桩螺栓 2. 机械植入 3. 地桩周边1.0米均压实, 压实系数 >0.97 [工作内容] 1. 机械植入		m	237.87	35.00	8325.45
4	010403004001	地圈梁	1. 梁截面: 240×240 2. 混凝土强度等级: C25	m3	14.75	1699.38	25065.86
5	010407002001	散水	1. 面层厚度: 60厚混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m2	128	51.51	6593.28
6	010603003001	钢管柱 1. 钢柱: 方钢管: $100 \times 50 \times 3$, $50 \times 50 \times 2$ 2. 钢柱地板	1. 钢材品种、规格: 热镀锌钢管 $100 \times 50 \times 3$; $50 \times 50 \times 2$	t	4.145	7650.68	31712.07
7	010606001001	钢支撑 1. 柱间支撑	1. 钢材品种、规格: 方钢管: $50 \times 50 \times 2$, $30 \times 50 \times 1.5$ 、直径 40×2 、 25×1.5 、 32×2 、 3 2. 热镀锌管	t	8.564	8163.44	69911.70
8	010601001001	钢屋架 1. 拱形屋架 2. 水平支撑 3. 系杆	1. 钢材品种、规格: 椭圆管 $25 \times 50 \times 2$	t	5.45	8163.44	44490.75
9	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格: 镀锌天沟 400×2 槽型 2. 天沟形式: 镀锌铁皮	t	2.656	8163.44	21682.10
10	AB003	卷膜杆 1. $\Phi 25 \times 1.5$		t	0.939	7650.68	7183.99
11	AB004	压膜带 1. 3cm加厚		m	5000	0.95	4750.00



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2720平方米连栋薄膜大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	010702001001	15丝PO膜 1. 卷材品种、规格:大 棚15丝po膜		m ²	4552	2.50	11380.00
13	010501002001	铝合金门 1. 洞口尺寸: 1950*20 00		樘	2	1250.00	2500.00
14	AB006	卡槽 [项目特征] 1. 镀铝锌1.0mm 2. 制作 3. 安装		m	2052	8.50	17442.00
15	AB008	卡槽 [项目特征] 1. 镀铝锌0.7mm 2. 制作 3. 安装		m	1032	8.50	8772.00
16	AB007	卡簧 [项目特征] 1. 优质漫塑 2. 采购 3. 安装		m	4009.2	8.50	34078.20
17	AB009	防虫网 [项目特征] 1. 26#镀锌 2. 定制安装 [工作内容] 1. 安装		m ²	1328	1.05	1394.40
18	AB010	电动卷膜器 [项目特征] 1. 底部卷膜器, 顶部 卷膜器 2. 规格: 220V, 150W		台	13	580.00	7540.00
19	010902004001	屋面排水管		m	40	32.87	1314.80
20	AB011	拉幕电机 [项目特征] 1. 380V/0.75KW		台	2	1850.00	3700.00
21	01B001	内遮阳系统		项	1	20000.00	20000.00
22	01B002	遮阳网 1. 规格型号: 65%铝铂 遮阳网		m ²	3130	4.85	15180.50
23	01B003	内保温系统		项	1	21850.00	21850.00
24	01B004	折叠保温被		m ²	4368	15.00	65520.00


分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1796平方米连栋薄膜大棚

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010101002001	挖土方		m3	269.4	5.58	1503.25
2	010103001001	土(石)方回填 1. 推土机推土不碾压		m3	269.4	3.43	924.04
3	AB001	地桩螺栓 [项目特征] 1. 规格: $\Phi 76 \times 4$ 成品地桩螺栓 2. 机械植入 3. 地桩周边1.0米均压实, 压实系数 >0.97 [工作内容] 1. 机械植入		m	147.76	35.00	5171.60
4	010403004001	地圈梁	1. 梁截面: 240*240 2. 混凝土强度等级: C25	m3	10.83	1699.38	18404.29
5	010407002001	散水	1. 面层厚度: 60厚混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m2	94	51.51	4841.94
6	010603003001	钢管柱 1. 钢柱: 方钢管: 100*50*3, 50*50*2 2. 钢柱地板	1. 钢材品种、规格: 热镀锌钢管100*50*3; 50*50*2	t	2.785	7650.68	21307.14
7	010606001001	钢支撑 1. 柱间支撑	1. 钢材品种、规格: 方钢管: 50*50*2、30*50*1.5、直径40*2、25*1.5、32*2、3 2. 热镀锌管	t	6.47	8163.44	52817.46
8	010601001001	钢屋架 1. 拱形屋架 2. 水平支撑 3. 系杆	1. 钢材品种、规格: 椭圆管25*50*2	t	3.619	8163.44	29543.49
9	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格: 镀锌天沟400*2槽型 2. 天沟形式: 镀锌铁皮	t	1.706	8163.44	13926.83
10	AB002	卷膜杆 1. $\Phi 25 \times 1.5$		t	0.532	7650.68	4070.16
11	AB003	压膜带 1. 3cm加厚		m	2850	0.95	2707.50



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1796平方米连栋薄膜大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	010702001001	15丝PO膜 1. 卷材品种、规格:大 棚15丝po膜		m2	3066	2.50	7665.00
13	010501002001	铝合金门 1. 洞口尺寸: 1950*20 00		樘	1	1250.00	1250.00
14	AB004	卡槽 [项目特征] 1. 镀铝锌1.0mm 2. 制作 3. 安装		m	1960	8.50	16660.00
15	AB005	卡槽 [项目特征] 1. 镀铝锌0.7mm 2. 制作 3. 安装		m	1200	8.50	10200.00
16	AB006	卡簧 [项目特征] 1. 优质漫塑 2. 采购 3. 安装		m	3200	8.50	27200.00
17	AB007	防虫网 [项目特征] 1. 26#镀锌 2. 定制安装 [工作内容] 1. 安装		m2		1.05	930.30
18	AB008	电动卷膜器 [项目特征] 1. 底部卷膜器, 顶部 卷膜器 2. 规格: 220V, 150W		台		580.00	9280.00
19	010902004001	屋面排水管		m	48	32.87	1577.76
20	AB009	拉幕电机 [项目特征] 1. 380V/0.75KW		台	2	1850.00	3700.00
21	01B001	内遮阳系统		项	1	20000.00	20000.00
22	01B002	遮阳网 1. 规格型号: 65%铝铂 遮阳网		m2	2073	4.85	10054.05
23	01B003	内保温系统		项	1	21850.00	21850.00
24	01B004	折叠保温被		m2	2980	15.00	44700.00


分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚设施配套

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		蓄水池					58850
1	AB001	蓄水池1 [项目特征] 1. 砖砌蓄水池, 容量50立方米, 深度2米, 成品混凝土盖板 2. 200厚C25抗渗混凝土底板, Φ 8单层双向@150 3. 20厚1: 2防水砂浆抹灰 4. 120厚C25抗渗混凝土底板, Φ 8单层双向@150 5. 素土夯实 \geq 93% [工作内容] 1. 挖土 2. 砌筑 3. 防水		个	1	58850.00	58850.00
		供水管网					50160.22
2	030801005001	塑料管PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PE 4. 规格: DN50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验		m	333	56.94	18961.02



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 连栋大棚设施配套

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
3	010101006001	管沟土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖沟平均深度: 0.5m 3. 回填要求: 松填 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 挡土板支拆 3. 回填		m	333	68.94	22957.02
4	040504001001	砌筑检查井 [项目特征] 1. 材料: 砖砌 2. 井深、尺寸: $\Phi 700$ 3. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深: [工作内容] 1. 挖土, 垫层铺筑 2. 砌筑 3. 井盖及井座制作、安装		座	2	4121.09	8242.18
		排水工程					247989.53
5	040201013001	排水沟 1. 挖土方 2. 断面: 上宽600, 下宽400, 高500 3. 混凝土强度等级: C25 5混泥土		m	106	253.68	26890.08
6	040501006001	塑料管道铺设 1. 管道材料名称: 双壁波纹管 2. 管材规格: DN500 3. 埋设深度: 1.5米 4. 接口形式: 胶圈接口		m	70	394.43	27610.10
7	040204001001	人行道块料铺设 1. 侧铺砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度: 150厚3: 7灰土		m ²	1285	70.83	91016.55
8	040201013002	L型排水沟 1. 挖土方 2. 断面: 上宽600, 下宽400, 高500 3. 混凝土强度等级: C25 5混泥土		m	280	122.16	34204.80

