

合同编号: ZDCG2025-095HT

志丹县政府采购项目

竞争性磋商

志丹县金丁镇 2025 年中央预算内以工代赈投资项目
施工合同

项目编号: HC-ZFCG-2025-027

甲 方: 志丹县金丁镇人民政府

乙 方: 陕西云中峰建设工程有限公司

见 证 方: 志丹县政府采购中心

施工合同

甲 方：志丹县金丁镇人民政府

乙 方：陕西云中峰建设工程有限公司

见证方：志丹县政府采购中心

见证方就甲方所需的工程项目，在志丹县财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为志丹县金丁镇 2025 年中央预算内以工代赈投资项目的成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及华春建设工程项目管理有限责任公司的竞争性磋商文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

1. 工程概况

1-1、工程名称：志丹县金丁镇 2025 年中央预算内以工代赈投资项目

1-2、工程地点：志丹县

1-3、承包范围：竞争性磋商文件要求的工程内容

1-4、承包方式：包工包料

1-5、工 期：180 日历天

1-6、开工日期：甲方书面通知开工日期起

1-7、竣工日期：按实际施工进度计算

1-8、工程质量：合格

1-9、合同价款：人民币陆佰零壹万叁仟元整（¥：6013000.00 元）

2. 甲方工作

2-1、开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明三份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供配套的相关资料一份，并保证资料真实准确。协助乙方办理施工涉及的各种申请、批件等手续。

2-2、指派 王世华 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和其他事宜。

2-3、协助乙方做好施工现场垃圾处理等工作。

2-4、甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

2-5、甲方在项目验收合格后2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

3. 乙方工作

3-1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定对本工程有针对性的施工方案和进度计划，交甲方审定。

3-2、指派 王世华 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3-3、严格执行施工规范。按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。

3-4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物不受损坏。做好施工现场垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的问题。

3-5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意变更施工图纸。

3-6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场进行保护。

4. 关于工期的约定

4-1、乙方必须严格按照工期约定完工，不得推迟。

4-2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经分析新工期要求合理，乙方应予执行。

4-3、因甲方未按约定完成工作而影响进度，工期顺延。

4-4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4-5、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

5. 关于工程质量及验收的规定

5-1、本工程以施工图纸、做法说明和《建筑工程施工质量验收规范》等国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

5-2、本工程质量应达到招标文件要求的质量标准。

5-3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可以自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也不顺延。

5-4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5-5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7个工作日内组织采购中心验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。若另定日期验收合格

甲方承认竣工日期；若验收不合格，其竣工日期为验收合格之日。

5-6、工程验收合格后，甲、乙双方应尽快办理移交。

6. 款项支付

付款方式：

依据延安市财政局关于《进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（延财办采[2023]11号）文件；延安市财政局关于《延安市优化政府采购营商环境具体措施》（延财办采[2023]15号）文件执行。

6-1、合同款的支付

6-1-1、合同签定、工队进场后，支付合同总价款的 30%；

6-1-2、完成工程总量的 80%，再支付合同总价的 40%，

6-1-3、工程竣工验收质量达到合同要求后，再支付合同总价款的 27%；留质保金 3%，质量缺陷责任期两年满后支付。

6-2、支付方式：国库集中支付。

6-3、结算方式：乙方开具发票（按合同总价直开甲方），由甲方自行办理结算。

7. 以工代赈劳务政策及报酬发放

7-1、乙方在保证工程质量的同时，必须坚持以工代赈工程项目“能使用人工的尽量不用机械，能用当地群众务工的尽量不用专业队伍”劳务用工原则，吸纳金丁镇为主的群众参与工程建设按月足额发放劳务报酬；劳务报酬发放占比不低于项目总投资的 40.16% (241.5 万元)，按月发放劳务报酬；劳务报酬发放情况登记造册，作为工程项目竣工验收的重要依据。

7-2、若乙方未履行或履行合同义务不符合金丁镇为主的群众参与工程项目建设，向群众发放劳务报酬不低于 241.5 万元约定的，应承担违约

任,违约责任包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。

7-3、乙方应及时如实向甲方报送以工代赈政策任务的相关各类表、卡、册等资料。

7-4、所有工程材料在进场时必须提供第三方检测机构出具的质量检测报告

8. 关于材料供应的约定

8-1、乙方采购的材料、设施,应符合设计要求和国家规范,严格按照投标文件所明确的品牌、规格、型号、产地组织采购。组织采购的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。施工中,需要复检的材料,应由国家授权的检测机构进行复检,其结果应加盖检测单位红章。

8-2、凡乙方购进的施工材料,使用前必须经过甲方验收认可后方可使用,否则甲方拒绝施工验收。

9. 有关安全生产和防火的约定

9-1、甲方提供的施工图纸和做法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

9-2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

9-3、由于甲方图纸中做法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

9-4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例,导

致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

9-5、非甲方原因，乙方造成施工安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任，与甲方概无责任。

9-6、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

10. 项目验收

10-1、工程竣工后，由乙方向甲方提出申请，甲方同意后组织相关单位进行验收，合格后签发《志丹县政府采购项目验收单》。

10-2、验收依据：

- (1) 竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、澄清表（函）；
- (2) 本合同及附件文本；
- (3) 国家相应的标准、规范

11. 违约责任

11-1、乙方应妥善保管甲方提供的相关设备，如造成损失，应照价赔偿。

11-2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

11-3、未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

11-4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责（但质量原因除外）。

11-5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12. 争议或纠纷处理

12-1、在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。

12-2、协商、调解不成时，双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁，如未达成仲裁协议的甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

13. 保修

13-1、保修期按照国家规定及乙方投标承诺为准。质保起始日从甲方代表在最终验收记录上签字之日起算。质保期内，乙方应在接到维修通知之日，在2小时内，派人维修，否则甲方委托其他单位或人员维修。因乙方原因造成的返修费用，由乙方支付，非乙方原因造成的经济支出，由甲方承担。

13-2、保修期按照有关国家建设施工要求及规定，质量缺陷责任期为二年。

14. 附则






14-1、本工程需要进行保险时，应另定协议。

14-2、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

14-3、本工程乙方应严格按照设计图纸或清单要求施工。

14-4、本合同一式6份，甲方2份、乙方2份，见证方2份，本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

(以下空白)

甲 方	乙 方	见证方
采购人名称 志丹县金丁镇人民政府 (盖章)	成交供应商全称 陕西云中峰建设工程有限公司 (盖章)	志丹县政府采购中心 (盖章)
地址:	地址:	地址: 志丹县城北街
邮编: 717505	邮编: 710000	邮编: 717500
法定代表人: (签字并盖章) 	法定代表人: (签字并盖章) 	法定代表人: 
承办人: 	承办人: 	承办人: 
电话: 0911-6982001	电话: 029-82552832	电话: 0911- 6634021
传真: 0911-6982001	传真: 029-82552832	传真:
	开户银行: 交通银行股份有限公司 西安凤城五路支行	
	帐号: 611301092013001129645	
签订日期: 2025年 9月 26日		

合同附件:

项目名称	志丹县2025年中央预算内项目代建项目
磋商总报价（元）	大写：陆万叁仟元整 小写：603000.00元
工期	180日历天
质量标准	合格
其他说明事项	

注：此表不需要装订于标书，供应商打印若干张并盖公章，现场进行二次磋商报价）

供应商（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：2025.8.16

一、磋商响应函

华春建设工程项目管理有限责任公司:

我单位收到贵公司项目名称：志丹县金丁镇 2025 年中央预算内以工代赈投资项目、项目编号：HC-ZFCG-2025-027。采购文件，经详细研究，我们决定参加本次采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照采购文件中的要求，提供相应的技术服务，完成合同的责任和义务。

二、按采购文件的规定，我公司的磋商响应报价为：人民币（大写）：陆佰零贰万贰仟伍佰捌拾贰元零角零分（¥ 6022582.00 元），并对磋商响应报价负法律责任。

三、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务，保证合同签订生效后工期为：180日历天。

四、我方提交的响应文件正本一份、副本二份、电子版三份。

五、我方已详细阅读了采购文件，并完全同意采购文件的各项商务要求及实质性要求。

六、开标后在规定的响应有效期内撤回响应文件,我们愿接受有关处罚决定。

七、同意向贵方提供可能要求的，与本次采购有关的任何证据或资料。我们完全理解最低响应报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的评审结论和成交结果。

八、我方的响应文件在开标后有有效期为 90 个日历天，若我方成交，响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

九、有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称：陕西云中峰建设工程有限公司（公章）

法定代表人或授权代表: _____ (签字或盖章)

地址：陕西省西安市东新城世纪大道国润城丝路金融中心 1210

开户银行: 交通银行股份有限公司西安凤城五路支行

帐 号: 611301092013001129645

电 话: 029-82552832

邮 编: 710000

2025 年 9 月 15 日


二、报价一览表

项目名称	志丹县金丁镇 2025 年中央预算内以工代赈投资项目
磋商总报价 (元)	大写: <u>陆佰零贰万贰仟伍佰捌拾贰元零角零分</u> 小写: 6022582.00 元
工期	180 日历天
质量标准	合格
项目经理姓名及证号	董振振陕 261212253594
其他说明事项	

供应商 (公章): 陕西云中峰建设工程有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章):

日期: 2025 年 9 月 15 日



三、工程量清单计价表

志丹县金丁镇 2025 年中央预算内以工代赈投资项目工程

投 标 总 价

投标总价(小写): 6022582.00 元

(大写): 陆佰零贰万贰仟伍佰捌拾贰元零角零分

投 标 人: 陕西云中峰建设工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人或其授权人: 仓 苏 (签字或盖章)

编制时间: 2025 年 9 月 15 日

工程量清单表

合同段：志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目


标表2

清单 第100章 总则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	14680	14680
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	17616	17616
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	8500	8500
102-3	安全生产费	总额	1	90402	90402
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	24000	24000
105	施工标准化				
105-1	施工驻地	总额	1	9500	9500
105-2	工地试验室	总额	1	5000	5000
清单 第100章 合计 人民币 169698 元					

工程量清单表

合同段：志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目

标表2

清单 第200章 路基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（人工）	m3	4476	34.32	153616
-b	挖土方（机械）	m3	8952	13.01	116466
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-a	灰土砂砾换填	m3	1611	194.77	313774
-b	路基水毁处置	m3	379	480.06	181943
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	现浇混凝土	m3	328.78	663.35	218096
207-4	跌水与急流槽				
-c	现浇混凝土	m3	79.2	694.99	55043
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙（M7.5浆砌片石）				
-a	浆砌片（块）石	m3	1994	487.03	971138
清单 第200章 合计 人民币 2010076 元 					

工程量清单表

合同段：志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目

标表2

[illegible]

清单 第400章 合计 人民币 103377 元

工程量清单表

合同段：志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目

标表2

[illegible]

清单 第600章 合计 人民币 102441 元

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 205-1-a
项目名称: 灰土砂砾换填

单位: m3 数量: 1611.000 单价: 194.77 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目		拖拉机带铧犁拌和		拖拉机带铧犁拌和石灰砂砾基层(石灰剂量5%, 压实厚度20cm)		合计	
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.83	16.6	133.713	14158.87	133.713	14158.87
5503003	熟石灰	t	376.70	22.21	178.902	67392.21	178.902	67392.21
5503007	砂砾堆方	m3	82.52	249.63	2010.770	165928.71	2010.770	165928.71
7801001	其他材料费	元	1.00	301	2424.555	2424.56	2424.555	2424.56
7901001	设备摊销费	元	1.00	2.1	16.916	16.92	16.916	16.92
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1162.49	0.3	2.417	2809.16	2.417	2809.16
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	634.96	0.19	1.530	971.77	1.530	971.77
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12Z/15	台班	572.30	0.25	2.014	1152.47	2.014	1152.47
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18Z/21	台班	731.23	0.8	6.444	4712.05	6.444	4712.05
8007043	容量10000L以内洒水车	台班	1088.47	0.37	2.980	3244.02	2.980	3244.02
9999001	机械小计	元	1.00	21485	173058.000	173058	173058.000	173058

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 205-1-a

项目名称: 灰土砂砾换填

单位: m3

数量: 1611.000

单价: 194.77

元

摊消费:

元

标表4-3

代	工程 项目	拖拉机带铧犁拌和	拖拉机带铧犁拌和石灰砂砾基层(石灰剂量5%, 压实厚度20cm)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合计
号	工程 细目	拖拉机带铧犁拌和	拖拉机带铧犁拌和石灰砂砾基层(石灰剂量5%, 压实厚度20cm)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	定额 单位	1000m2	1000m2	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	工程 数量	8.055	8.055	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	定额 表号	2~1~3~7	2~1~3~7	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	其他材料费	元										
	其他机械使用费	元										
	设备购置费	元										
	措施费 I	元		27412.917	1.98%	543.87						543.87
	措施费 II	元		173058.312	0.82%	1415.62						1415.62
	企业管理费	元		173058.312	2.56%	4425.1						4425.1
	规费	元		16043.876	33.36%	5352.24						5352.24
	利润	元		179442.902	7.42%	13314.66						13314.66
	税金	元		287862.224	9%	25907.6						25907.6
	合计	元				313769.82						313769.82
	单位单价	元				38953.42						38953.42
	每 m3 单价	元				194.77						194.77

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 207-1-c
项目名称: 现浇混凝土

单位: m3 数量: 328.780 单价: 663.35 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目		开 挖 沟 槽		混 凝 土 边 沟、排 水 沟、截 水 沟、急 流 槽		合 计					
	工 程 细 目		人 工 开 挖 沟 槽 土 方		现 浇 混 凝 土 边 沟、排 水 沟							
	定 额 单 位		1000m3天然密实方		10m3实体							
	工 程 数 量		0.329		32.878							
	定 额 表 号		1~3~1~1		1~3~4~5							
工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	金额(元)
1001001	人 工	工日	105.89	200.1	65.793	6966.81	12	394.536	41777.42			48744.23
2003026	组合钢模板	t	4424.78				0.026	0.855	3782.43			3782.43
2009028	铁件铁件	kg	4.34				7.8	256.448	1112.99			1112.99
3001001	石油沥青	t	4513.27				0.013	0.427	1929.03			1929.03
3005004	水	m3	4.85				12	394.536	1913.5			1913.5
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	126.21				5	164.390	20747.66			20747.66
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	174.76				8.36	274.860	48034.55			48034.55
5509001	32.5级水泥	t	353.98				3.213	105.637	37393.39			37393.39
7801001	其他材料费	元	1.00				15.7	516.185	516.18			516.18
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	188.85				0.27	8.877	1676.43			1676.43
9999001	定额基价	元	1.00	21257	6992.000	6992	3752	123367.000	123367			130360

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 207-1-c
项目名称: 现浇混凝土

单位: m3
数量: 328.780
单价: 663.35
元
摊消费: 元
标表4-3

代 号	工程 项目		开挖沟槽				混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽				合 计			
	工程 细 目		人工开挖沟槽土方				现浇混凝土边沟、排水沟							
	定 额 单 位		1000m3天然密实方				10m3实体							
	工 程 数 量		0.329				32.878							
	定 额 表 号		1~3~1~1				1~3~4~5							
工料机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	元		6992.4673	1.94%	135.65	43510.16	1.94%	844.1					979.75
	措施费Ⅱ	元		6992.467	1.2%	83.98	123367.498	1.2%	1481.64					1565.62
	企业管理费	元		6992.467	3.75%	262.5	123367.498	3.75%	4631.22					4893.71
	规费	元		6966.808	33.36%	2324.13	42717.409	33.36%	14250.53					16574.66
	利润	元		7474.598	7.42%	554.62	130324.455	7.42%	9670.08					10224.69
	税金	元		10327.681	9%	929.49	189761.141	9%	17078.5					18007.99
	合计	元				11257.17			206839.64					218096.82
	单位单价	元				34237.14			6291.13					40528.27
	每 m3 单价	元				34.24			629.11					663.35

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 207-4-C
项目名称: 现浇混凝土

单位: m3 数量: 79.200 单价: 694.99 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目		开挖沟槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			合 计			
	工 程 细 目		人工开挖沟槽土方			现浇混凝土急流槽						
	定 额 单 位		1000m3天然密实方	10m3								
	工 程 数 量		0.079	7.920								
	定 额 表 号		1~3~1~1	1~3~4~15								
	工料机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人 工	工日	105.89	200.1	15.848	1678.14	14.1	111.672	11824.95		127.520	13503.08
2003026	组合钢模板	t	4424.78				0.02	0.158	700.89		0.158	700.89
2009028	铁件铁件	kg	4.34				6.1	48.312	209.67		48.312	209.67
3001001	石油沥青	t	4513.27				0.013	0.103	464.69		0.103	464.69
3005004	水	m3	4.85				12	95.040	460.94		95.040	460.94
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	126.21				5	39.600	4997.92		39.600	4997.92
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	174.76				8.36	66.211	11571.07		66.211	11571.07
5509001	32.5级水泥	t	353.98				3.213	25.447	9007.71		25.447	9007.71
7801001	其他材料费	元	1.00				14.9	118.008	118.01		118.008	118.01
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	188.85				0.27	2.138	403.84		2.138	403.84
9999001	定额基价	元	1.00	21267	1684.000	1684	3939	31195.000	31195		32879.000	32879

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 207-4-c

项目名称: 现浇混凝土

单位: m3

数量: 79.200

单价: 694.99

元 摊消费:

元

标表4-3

代 号	工程 项目		开挖沟槽		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽		现浇混凝土急流槽		合 计	
	工程 细 目	单位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量
	定 额 单 位									
	工 程 数 量									
	定 额 表 号									
	工料机名称									
	其他材料费	元								
	其他机械使用费	元								
	设备购置费	元								
	措施费 I	元								
	措施费 II	元								
	企业管理费	元								
	规费	元								
	利润	元								
	税金	元								
	合计	元								
	单位单价	元								
	每 m3 单价	元								

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 209-3-a

项目名称: 浆砌片 (块) 石

单位: m3

数量: 1994.000

单价: 487.03

元 摊消费:

元 标表4-3

代 号	工 程 项 目		石砌挡土墙				机械挖基坑土、石方				挡土墙防渗层、泄水层及填内心				石砌挡土墙		
	工 程 细 目	定 额 单 位	工料机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
号																	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 209-3-a

项目名称: 浆砌片(块)石

单位: m3

数量: 1994.000

单价: 487.03

元 摊消费:

元

标表4-3

代 号	工程 项目		石砌挡土墙		机械挖基坑土、石方		挡土墙防渗层、泄水层及填内心		石砌挡土墙				
	工程 细目	工程 细目	浆砌片石挡土墙墙身	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方	挡土墙砂砾泄水层	浆砌块石挡土墙墙身	浆砌块石挡土墙墙身	浆砌块石挡土墙墙身	浆砌块石挡土墙墙身				
	定额单位	10m3实体	1000m3	100m3	10m3实体	10m3实体	10m3实体	10m3实体	10m3实体				
	工程数量	159.520	1.017	2.393	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880				
	定额表号	1~4~16~7	4~1~3~3	1~4~26~2	1~4~16~8	1~4~16~8	1~4~16~8	1~4~16~8	1~4~16~8				
工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
9999001	定额基价	元	1.00	2287	364802.000	364802	14511	14757.000	14757	22941.000	2346	93551.000	93551
	其他材料费	元											
	其他机械使用费	元											
	设备购置费	元											
	措施费 I	元		127918.210	1.94%	2481.61	14756.6957	2.76%	407.71	8646.4307	1.94%	584.32	
	措施费 II	元		364802.231	1.2%	4381.28	14756.115	0.52%	76.88	22941.353	1.2%	1123.55	
	企业管理费	元		364802.231	3.75%	13694.68	14756.115	2.94%	433.54	22941.353	3.75%	3511.9	
	规费	元		119085.588	33.36%	39726.95	12439.14	33.36%	4149.7	8614.702	33.36%	27955.553	9325.97
	利润	元		385359.796	7.42%	28593.7	15674.24	7.42%	1163.03	24245.838	7.42%	98770.539	7328.77
	税金	元		606144.84	9%	54553.04	20878.18	9%	1879.04	39906.721	9%	224028.782	20162.59
	合计	元				660697.88			22757.22				244191.37
	单位单价	元				4141.79			22379.01				6123.15
	每 m3 单价	元				331.34			11.41				122.46

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 209-3-a 项目名称: 浆砌片 (块) 石 单位: m3 数量: 1994.000 单价: 487.03 元 摊销费: 元 标表4-3

代 号	工程 项目														合 计			
	工程 细目																	
	定额 单位																	
	工程 数量																	
	定额 表号																	
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
9999001	定额基价	元	1.00									496051.000	496051	496051				
	其他材料费	元																
	其他机械使用费	元																
	设备购置费	元																
	措施费	措施费 I	元											3641.38				
		措施费 II	元											5857.23				
	企业管理费	元												18501.33				
	规费	元												56076.49				
	利润	元												38884.54				
	税金	元												80186.27				
	合计	元												971144.79				
	单位单价	元												50822.79				
	每 m3 单价	元												487.03				

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 304-1-a
项目名称: 厚250mm

单位: m2 数量: 27266.000 单价: 53.72 摊消费: 元 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目		工 程 细 目		稳 定 土 拌 和 机 拌 和		稳 定 土 拌 和 机 拌 和 水 泥 石 灰 土 砂 基 层		(土: 石灰: 砂: 水泥=10:7:80:3, 压		1000m2		27.266		2~1~6~23改		合 计	
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	其他材料费	元																
	其他机械使用费	元																
	设备购置费	元																
	措施费 I	元		109928.348	1.98 %	2180.98												2180.98
	措施费 II	元		853446.798	0.82 %	6981.2												6981.2
	企业管理费	元		853446.798	2.56 %	21822.64												21822.64
	规费	元		51507.59	33.36 %	17182.93												17182.93
	利润	元		884431.606	7.42 %	65624.83												65624.83
	税金	元		1343671.84	9 %	120930.45												120930.45
	合计	元				1464602.0												1464602.09
	单位单价	元				53715.33												53715.33
	每 m2 单价	元				53.72												53.72

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 308-1															元															摊消费:															元															标表4-3																																																																																																																																																					
项目名称: 透层 (乳化沥青)															单位: m2															数量: 24058.000															单价: 6.27															元															元																																																																																																																																						
代 号															工程 项目															透层、黏层、封层																																																																																																																																																																																			
															工程 细 目															乳化沥青粒料基层透层																																																																																																																																																																																			
															定 额 单 位															1000m2																																																																																																																																																																																			
															工 程 数 量															24.058																																																																																																																																																																																			
															定 额 表 号															2~2~16~2																																																																																																																																																																																			
															工料机名称															单位															单价(元)															定额															数量															金额(元)															定额															数量															金额(元)															数量															金额(元)																																												
3001005															乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阳离子类乳化改性沥青															t															3716.81															1.391															33.465															124381.85																																																												33.465															124381.85																																												
8003040															容量8000L以内沥青洒布车LS-7500															台班															818.92															0.07															1.684															1379.11																																																												1.684															1379.11																																												
9999001															定额基价															元															1.00															4695															112953.000															112953																																																												112953.000															112953																																												
															其他材料费															元																																																																																																																																																																																			
															其他机械使用费															元																																																																																																																																																																																			
															设备购置费															元																																																																																																																																																																																			
															措施费 I															元																														1404.304															1.98%															27.86																																																																											27.86																																												
															措施费 II															元																														112953.119															0.82%															923.96																																																																											923.96																																												
															企业管理费															元																														112953.119															2.56%															2888.21																																																																											2888.21																																												
															规费															元																														178.325															33.36%															59.49																																																																											59.49																																												
															利润															元																														116793.149															7.42%															8666.05																																																																											8666.05																																												
															税金															元																														138326.531															9%															12449.39																																																																											12449.39																																												
															合计															元																																																																																																																								150775.92																																																											
															单位单价															元																																																																																																																																							6267.18																																												
															每 m2 单价															元																																																																																																																																							6.27																																												

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 309-2-a
项目名称: 厚40mm

项目名称: 厚40mm		单位: m2		数量: 24058.000		单价: 76.14		元		摊消费:		元		标表4-3	
代 号	工 程 项 目	沥青混合料路面铺装				中粒式沥青混凝土(商)				合 计					
	工 程 细 目	生产能力300t/h以内设备拌和, 机械摊铺沥青混凝土混合料(中粒式)				中粒式沥青混凝土(商)									
	定 额 单 位	1000m3路面实体				m3									
	工 程 数 量	0.962				1,058.552									
	定 额 表 号	2~2~14~31				1513006									
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	105.89	43.1	41.476	4391.89							41.476	4391.89	
1513006	中粒式沥青混凝土(商)中粒式沥青混凝土(商)	m3	1475.73					1	1562136.94				1058.552	1562136.94	
8003056	最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带自动找平)LT-16A	台班	808.14	10.77	10.364	8375.71							10.364	8375.71	
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	1075.11	19.38	18.650	20050.55							18.650	20050.55	
8003066	机械自身质量9~16吨轮胎式压路机YL16	台班	638.46	9.7	9.335	5959.71							9.335	5959.71	
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1088.47	0.4	0.385	418.98							0.385	418.98	
9999001	定额基价	元	1.00	41403	39843.000	39843	893	1059.000	945615				985458.000	985458	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 309-2-a
项目名称: 厚40mm

单位: m2 数量: 24058.000 单价: 76.14 元 摊销费: 元 标表4-3

工程 项目		沥青混合料路面铺装				中粒式沥青混凝土(商)				合计			
代 号	工程 细 目	生产拌和, 机械摊铺沥青混凝土(中粒式)				中粒式沥青混凝土(商)							
	定 额 单 位	1000m3路面实体				m3							
	工 程 数 量	0.962				1.058.552							
	定 额 表 号	2~2-14~31				1513006							
	工料机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额
	其他材料费	元											
	其他机械使用费	元											
	设备购置费	元											
	措施费 I	元		39843.1998	1.98 %	790.47						790.47	
	措施费 II	元		39842.372	0.82 %	325.91						325.91	
	企业管理费	元		39842.372	2.56 %	1018.77						1018.77	
	规费	元		11565.417	33.36 %	3858.22						3858.22	
	利润	元		41977.525	7.42 %	3114.73						73279.37	
	税金	元		48304.135	9 %	4347.37						151254.51	
	合计	元				52651.51						1831860.23	
	单位单价	元				54714.23						56395.03	
	每 m2 单价	元				2.19						76.14	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 314-3

项目名称: 消力池

单位: 座

数量: 4.000

单 价: 1498.50

摊消费:

元

表 4-3

代 号	工程 项目		雨水井、检查井								合 计	
	工程 细 目		现浇井身混凝土(雨水井、检查井)									
	定 额 单 位		10m3									
	工 程 数 量		0.600									
	定 额 表 号		1~3~6~1									
	工料机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)	
1001001	人工	工日	105.89	17	10.200	1080.08				10.200	1080.08	
2001001	HPB300钢筋	t	3539.82	0.046	0.028	97.7				0.028	97.7	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	3.98	1.8	1.080	4.3				1.080	4.3	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.29	1	0.600	2.57				0.600	2.57	
2009030	铁钉混合规格	kg	4.09	15.4	9.240	37.79				9.240	37.79	
3005004	水	m3	4.85	12	7.200	34.92				7.200	34.92	
4003002	模板中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1637.17	1.25	0.750	1227.88				0.750	1227.88	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	126.21	5	3.000	378.63				3.000	378.63	
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	174.76	8.36	5.016	876.6				5.016	876.6	
5509001	32.5级水泥	t	353.98	3.213	1.928	682.4				1.928	682.4	
7801001	其他材料费	元	1.00	182	109.200	109.2				109.200	109.2	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	188.85	0.26	0.156	29.46				0.156	29.46	
8099001	小型机具使用费	元	1.00	91	54.600	54.6				54.600	54.6	
9999001	定额基价	元	1.00	6442	3865.000	3865				3865.000	3865	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 314-7-b
项目名称: 水泥混凝土拦水带

单位: m 数量: 246.000 单价: 15.82 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目		机械铺筑拦水带						合 计			
	工 程 细 目		机械铺筑水泥混凝土拦水带									
	定 额 单 位		10m3									
	工 程 数 量		0.738									
	定 额 表 号		1~3~8~1									
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量				
	其他材料费	元										
	其他机械使用费	元										
	设备购置费	元										
	措施费	措施费 I	元	554.7063	1.94 %	10.76					10.76	
		措施费 II	元	2298.457	1.2 %	27.6					27.6	
	企业管理费	元		2298.457	3.75 %	86.28					86.28	
	规费	元		475.914	33.36 %	158.77					158.77	
	利润	元		2423.107	7.42 %	179.8					179.8	
	税金	元		3570.004	9 %	321.3					321.3	
	合计	元				3891.3					3891.3	
	单位单价	元				5272.77					5272.77	
	每 m 单价	元				15.82					15.82	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1
 项目名称: 单孔钢筋混凝土圆管涵 (1-0.8)
 单位: m
 数量: 40.000
 单价: 2584.43
 元
 摊消费:
 元
 标表4-3

代 号	工程 项目		机械挖基坑土、石方				浆砌片石			浆砌片石			浆砌片石		
	工程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方				浆砌片石基础、护底、截水墙			浆砌片石实体式台、墙			浆砌片石锥坡、沟、槽、池		
	定 额 单 位		1000m3				10m3			10m3			10m3		
	工 程 数 量		0.086				1.440			4.320			12.800		
	定 额 表 号		4~1~3~3	4~1~3~3			4~5~2~1			4~5~2~4			4~5~2~7		
工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
其他材料费		元													
其他机械使用费		元													
设备购置费		元													
措施费		元		1253.7402	2.76%	34.64	1107.2651	2.52%	27.88	3923.3138	2.52%	98.79	3923.3138	2.52%	319.77
措施费 II		元		1253.74	0.52%	6.53	3062.923	1.54%	47.08	10099.447	1.54%	155.23	10099.447	1.54%	480.64
企业管理费		元		1253.74	2.94%	36.84	3062.923	4.92%	150.76	10099.447	4.92%	497.1	31271.398	4.92%	1539.18
规费		元		1056.88	33.36%	352.58	1041.45	33.36%	347.43	3682.43	33.36%	1228.46	12103.65	33.36%	4037.78
利润		元		1331.748	7.42%	98.82	3288.638	7.42%	244.02	10850.56	7.42%	805.11	33610.982	7.42%	2493.94
税金		元		1773.896	9%	159.65	5208.277	9%	468.75	16917.449	9%	1522.57	52527.474	9%	4727.47
合计		元				1933.55			5677.02			18440.02			57254.95
单位单价		元				22379.02			3942.38			4268.52			4473.04
每 m 单价		元				48.34			141.93			461			1431.37

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1
 项目名称: 单孔钢筋混凝土圆管涵 (1-0.8)
 单位: m
 数量: 40.000
 单价: 2584.43
 元
 摊销费:
 元
 标表4-3

代 号	工程 项目		排水管道铺设						合 计					
	工程 细目		铺设混凝土排水管 (φ 800mm以内)											
	定 额 单 位		100m											
	工 程 数 量		0.400											
	定 额 表 号		1~3~5~16											
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
1001001	人工	工日	105.89	18.1	7.240	766.64				171.321	18141.21			
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	3.98							2.592	10.32			
2003008	钢管无缝钢管	t	3805.31							0.017	65.76			
2009030	铁钉混合规格	kg	4.09							0.432	1.77			
3005004	水	m3	4.85	3	1.200	5.82				271.920	1318.81			
4003002	钢材中板 δ = 19~35mm, 中板混合规格	m3	1637.17							0.086	141.45			
5503005	中 (粗) 砂混凝土、砂浆用堆方	m3	126.21	1.52	0.608	76.74				75.691	9552.99			
5505005	片石码方	m3	126.21							213.440	26938.26			
5509001	32.5级水泥	t	353.98	0.442	0.177	62.58				18.677	6611.38			
5511010	Φ 800mm以内混凝土排水管	m	371.68	101	40.400	15015.87				40.400	15015.87			
7801001	其他材料费	元	1.00	216.4	86.560	86.56				115.312	115.31			
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1028.13							0.230	236.29			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	569.15							1.571	894.25			
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机J1325	台班	141.92							2.784	395.11			
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	705.08	1.04	0.416	293.31				0.416	293.31			
8099001	小型机具使用费	元	1.00	16	6.400	6.4				6.400	6.4			
9999001	定额基价	元	1.00	35156	14062.000	14062				59750.000	59750			

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1
 项目名称: 单孔钢筋混凝土圆管涵 (1-0.8)
 单位: m
 数量: 40.000
 单价: 2584.43
 摊消费: 元
 元
 标表4-3

代 号	工程 项目		排水 管 铺 设				合 计			
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量
	工 程 细 目									
	定 额 单 位									
	工 程 数 量									
	定 额 表 号									
	工 料 机 名 称									
	其他材料费	元								
	其他机械使用费	元								
	设备购置费	元								
	措施费 I	元		1072.625	1.94 %	20.81				501.88
	措施费 II	元		14062.232	1.2 %	108.89				858.37
	企业管理费	元		14062.232	3.75 %	527.9				2751.76
	规费	元		854.744	33.36 %	285.14				6251.38
	利润	元		14779.823	7.42 %	1096.66				4738.54
	税金	元		18413.325	9 %	1657.2				8535.64
	合计	元				20070.52				103376.06
	单位单价	元				50176.31				85239.27
	每 m 单价	元				501.76				2584.4

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 602-3-a
 项目名称: 路侧波形梁钢护栏
 单位: m
 数量: 408.000
 单价: 251.08
 元
 摊消费: 元
 标表4-3

代 号	工程 项目		波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合计		
	工程 细目		波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板					
	定 额 单 位		10m3实体			1t			1t					
	工 程 数 量		3.264			4.790			5.439					
号	定 额 表 号		5~1~2~1			5~1~2~2			5~1~2~5					
	工料机名称	单位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)
1001001	人工	工日	105.89	14.7	47.981	5080.60	9.7	46.462	4919.88	0.3	1.632	172.77	96.075	10173.34
2001019	钢丝网片 6.7×19, 纵径 7.1~9mm; 股丝 6×37, 绳径 14.1~15.5mm	t	4938.05							0.008	0.044	214.85	0.044	214.85
2003005	钢板 Q235, δ = 5~40mm	t	3805.31				0.032	0.153	583.27				0.153	583.27
2003015	钢管立柱	t	4867.26				1.01	4.838	23546.92				4.838	23546.92
2003017	波形钢板镀锌 (包括端头板、撑架)	t	6017.70							1.01	5.493	33055.36	5.493	33055.36
2009011	电焊条 J422 (502、506、507) 3.2/4.0/5.0	kg	5.75				6	28.740	165.25				28.740	165.25
2009013	螺栓混合规格	kg	6.90							53.5	290.967	2007.67	290.967	2007.67
3005004	水	m3	4.85	12	39.168	189.96							39.168	189.96
5503005	中 (粗) 砂 混凝土、砂浆用	m3	126.21	5.51	17.985	2269.84							17.985	2269.84
5505015	碎石 (8cm) 最大粒径 8cm 堆方	m3	174.76	8.364	27.300	4770.96							27.300	4770.96
5509001	32.5 级水泥	t	353.98	2.876	9.387	3322.9							9.387	3322.9
7801001	其他材料费	元	1.00	2.6	8.486	8.49	11.3	54.126	54.13				62.612	62.61
8007001	装载机 2t 以内 载货汽车	台班	326.81				0.37	1.772	579.2				1.772	579.2
8007003	装载机 4t 以内 载货汽车 CA10B	台班	444.40							0.06	0.326	145.02	0.326	145.02
8015028	容量 32kV A 以内 交流电弧焊机 BX1-330	台班	201.82				0.69	3.305	667.02				3.305	667.02
8099001	小型机具使用费	元	1.00				41.7	199.740	199.74				199.740	199.74
9999001	定额基价	元	1.00	3654	11927.000	11927	6665	31925.000	31925	5853	31834.000	31834	75685.000	75685

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 602-3-a

项目名称: 路侧波形梁钢护栏

单位: m

数量: 408.000

单价: 251.08

元

摊销费:

元

标表4-3

代 号	工程 项目		波形钢板护栏		波形钢板护栏		波形钢板护栏		合计	
	工程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土		波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		波形钢板护栏单面波形钢板			
	定额 单 位		10m3实体		it		it			
	工程 数量		3.264		4.790		5.439			
	定额 表 号		5~1~2~1		5~1~2~2		5~1~2~5			
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
										金额(元)
	其他材料费	元								
	其他机械使用费	元								
	设备购置费	元								
	措施费	元								
	措施费 I	元		5099.3994	1.94%	98.93	6352.9447	0.68%	43.2	326.8079
	措施费 II	元		11927.092	1.2%	143.24	31924.644	0.56%	180.06	31833.307
	企业管理费	元		11927.092	3.75%	447.74	31924.644	2.41%	769.38	31833.307
	规费	元		5080.687	33.36%	1694.92	5457.499	33.36%	1820.62	207.322
	利润	元		12617.007	7.42%	936.18	32917.283	7.42%	2442.46	32782.253
	税金	元		18963.862	9%	1706.75	35971.009	9%	3237.39	39045.985
	合计	元				20670.61			39208.4	
	单位单价	元				6332.91			8185.64	
	每 m 单价	元				50.66			96.1	
										104.31
										251.08

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项||名称: 志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目||

编制范围: 志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目

第1页 共4页 02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						辅助生产	%	数量
					清单第 200章 基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵洞	清单第 500章 安全设施及 预埋管线					
1001001	人工	工日	105.89	4229.193	3184.841	776.956	171.321	96.075					
1051001	机械工	工日	105.89	405.772	209.104	185.617	5.647	5.404					
1513006	中粒式沥青混凝土(商) (中粒式沥青混凝土(商))	m3	1475.73	1058.552		1058.552							
2001001	HPB300钢筋	t	3539.82	0.028		0.028							
2001019	铜丝绳 (股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm)	t	4938.05	0.044				0.044					
2001021	8~12号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	3.98	542.052	538.38	4.67	2.592						
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	4.29	0.6		0.6							
2003005	钢板 (Q235, δ=5~40mm)	t	3805.31	0.153				0.153					
2003008	钢管 (无缝钢管)	t	3805.31	0.017			0.017						
2003015	钢管立柱	t	4867.26	4.838				4.838					
2003017	波形钢板 (镀锌(包括端头板、撑架))	t	6017.7	5.493				5.493					
2003026	组合钢模板	t	4424.78	1.013	1.013								
2009011	电焊条 (结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	5.75	28.74				28.74					
2009013	螺栓 (混合规格)	kg	6.9	290.967				290.967					
2009028	铁件 (铁件)	kg	4.34	304.76	304.76								
2009030	铁钉 (混合规格)	kg	4.09	29.612	19.94	9.24	0.432						
3001001	石油沥青	t	4513.27	0.53	0.53								
3001005	乳化沥青 (阳离子类乳化沥青、阳离子类改性沥青、阴离子类改性沥青)	t	3716.81	33.465		33.465							
3003002	汽油 (92号)	kg	7.52	46.883				46.883					
3003003	柴油 (0号、-10号、-20号)	kg	7.08	14956.906	8402.925	6450.221	103.759						

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项||名称: 志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目||
编制范围: 志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞	清单第600章安全设施及预埋管线				辅助生产	%
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1162.49	13.596	2.417	11.179							
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	634.96	1.53	1.53								
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	572.3	8.83	2.014	6.817							
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	731.23	28.257	6.444	21.813							
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班	163.07	32.558		32.558							
8003005	功率235kW以内稳定土拌和机 (WB230)	台班	1960.11	9.816		9.816							
8003040	容量8000L以内沥青洒布车 (LS-7500)	台班	818.92	1.684		1.684							
8003056	最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带自动找平) (LT-6A)	台班	808.14	10.364		10.364							
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机 (YZC-10)	台班	1075.11	18.65		18.65							
8003066	机械自身质量9~16轮胎式压路机 (YL16)	台班	638.46	9.335		9.335							
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	188.85	11.445	11.015	0.429							
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	141.92	31.498	28.714		2.784						
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	326.81	1.772				1.772					
8007003	装载质量4t以内载货汽车 (CA10B)	台班	444.4	0.326				0.326					
8007015	装载质量10t以内自卸汽车 (QD361)	台班	741.89	90.773	90.773								
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170CSSJN)	台班	1088.47	15.635	2.98	12.655							
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	209.39	0.31		0.31							
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 (QY8)	台班	705.08	0.416			0.416						

编制:

41 复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项||名称: 志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目||
编制范围: 志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目

编制范围：志丹县金丁镇2023年中央预算内以工代赈投资项目														第4页 共4页		02表
代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗					
					清单第 200章 路 基	清单第 300章 路 面	清单第 400章 桥 梁、涵洞	清单第 500章 安 全设施及 预埋管线					辅助生产 %	数量		
8015028	容量32kV A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班	201.82	3.305				3.305								
8099001	小型机具使用费	元	1	285.241		79.102	6.4	199.74								

编制:

复核:
42

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项||名称: 志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目||
编制范围: 志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目

第1页共4页 03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单第100章 总则															168688	
2	101	通则															32296	
3	101~1	保险费															32296	
4	~a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1													14680	14680
5	~b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1													17616	17616
6	102	工程管理															98902	
7	102~1	竣工文件	总额	1													8500	8500
8	102~3	安全生产费	总额	1													90402	90402
9	104	承包人驻地建设															24000	
10	104~1	承包人驻地建设	总额	1													24000	24000
11	105	施工标准化															14500	
12	105~1	施工驻地	总额	1													9500	9500
13	105~2	工地试验室	总额	1													5000	5000
14		清单第200章 路基			1176662.35		373247.32	1085530.46	121208.09	1579985.88	19287.21	33659.52	119890.61	91236.99	165965.42		2010076	
15	203	挖方路基基			188924.27		98465.95		88033.43	186499.37	4618.56	4605.09	37307.06	14702.58	22295.94		270082	
16	203~1	路基挖方			188924.27		98465.95		88033.43	186499.37	4618.56	4605.09	37307.06	14702.58	22295.94		270082	
17	~a	挖土方(人工)	m3	4476	95879.21		95527.37			95527.37	3148.67	2816.93	31867.93	7556.89	12682.5		153616	34.32
18	~b	挖土方(机械)	m3	8952	93045.07		2938.58		88033.43	90972	1469.88	1788.16	5439.13	7145.69	9613.34		116466	13.01
19	205	特殊地区路基处治			328448.31		50163.87	355147.4	12889.47	418200.73	1959.49	4425.1	5352.24	24844.6	40930.39		495717	

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项||名称: 志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目||

编制范围: 志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目

第2页共4页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)					措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计	设备购置费				费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20	205~1	软土路基处理			328448.31		50163.87	355147.4	12889.47	418200.73		1959.49	4425.1	5352.24	24844.6	40930.39		495717	
21	~a	灰土砂砾换填	m3	1611	173058.31		14158.87	235762.4	12889.47	262810.73		1959.49	4425.1	5352.24	13314.66	25907.6		313774	194.77
22	~b	路基水毁处置	m3	379	155390		36005	119385		155390					11529.94	15022.79		181943	480.06
23	207	坡面排水			163239.29		62247.31	142960.63	2080.27	207288.21		3210.56	6128	21154.82	12805.28	22552.82		273139	
24	207~1	边沟			130359.97		48744.23	115429.73	1676.43	165850.39		2545.38	4893.71	16574.66	10224.69	18007.99		218096	
25	~c	现浇混凝土	m3	328.78	130359.97		48744.23	115429.73	1676.43	165850.39		2545.38	4893.71	16574.66	10224.69	18007.99		218096	663.35
26	207~4	跌水与急流槽			32879.32		13503.08	27530.9	403.84	41437.82		665.18	1234.29	4580.17	2580.59	4544.82		55043	
27	~c	现浇混凝土	m3	79.2	32879.32		13503.08	27530.9	403.84	41437.82		665.18	1234.29	4580.17	2580.59	4544.82		55043	694.99
28	209	挡土墙			496050.48		162370.2	587422.44	18204.93	767997.57		9498.61	18501.33	56076.49	38884.54	80186.27		971138	
29	209~3	砌体挡土墙(M7.5浆砌片石)			496050.48		162370.2	587422.44	18204.93	767997.57		9498.61	18501.33	56076.49	38884.54	80186.27		971138	
30	~a	浆砌片(块)石	m3	1994	496050.48		162370.2	587422.44	18204.93	767997.57		9498.61	18501.33	56076.49	38884.54	80186.27		971138	487.03
31		消单第300章路面			1997159.4		82271.8	2814229.02	107159.64	3003660.46		12434.45	26961.77	34002.74	151112.43	290535.47		3518818	
32	304	水泥稳定土底基层、基层			853446.8		42730.51	1121706.59	65441.97	1229879.08		9162.17	21822.64	17182.93	65624.83	120930.45		1464730	
33	304~1	水泥石灰土砂砾基层			853446.8		42730.51	1121706.59	65441.97	1229879.08		9162.17	21822.64	17182.93	65624.83	120930.45		1464730	
34	~a	厚250mm(3.7.10.80)	m2	27266	853446.8		42730.51	1121706.59	65441.97	1229879.08		9162.17	21822.64	17182.93	65624.83	120930.45		1464730	53.72
35	308	透层和黏层			112953.12			124381.85	1379.11	125760.96		951.82	2888.21	59.49	8666.05	12449.39		150844	

编制:

复核:

44

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目
编制范围：志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目

第3页共4页 03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	7.42%	税率(%)	9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
36	308~1	基层(乳化沥青)	m2	24058	112953.12			124381.85	1379.11	125760.96		2888.21	59.49	8666.05	12449.39		150844	6.27	
37	309	热拌沥青混合料面层			985457.46		4391.8	1562136.94	34804.23	1601332.97		1116.38	1018.77	3858.22	73279.37	151254.51	1831776		
38	309~2	中粒式沥青混凝土((AC-16))			985457.46		4391.8	1562136.94	34804.23	1601332.97		1116.38	1018.77	3858.22	73279.37	151254.51	1831776		
39	~a	厚40mm	m2	24058	985457.46		4391.8	1562136.94	34804.23	1601332.97		1116.38	1018.77	3858.22	73279.37	151254.51	1831776	76.14	
40	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			39138.62		33655.23		5309.3	38964.53		1096.67	1000.78	12377.51	3059.72	5084.93	61582		
41	313~1	路肩培土	m3	1550.4	39138.62		33655.23		5309.3	38964.53		1096.67	1000.78	12377.51	3059.72	5084.93	61582	39.72	
42	314	路面及中央分隔带排水			6163.44		1494.26	6003.63	225.03	7722.92		107.41	231.38	524.59	482.47	816.19	9886		
43	314~3	消力池	座	4	3864.98		1080.08	3451.99	84.06	4616.13		69.05	145.09	365.83	302.67	494.89	5994	1498.5	
44	314~7	拦水带			2298.46		414.18	2551.64	140.97	3106.79		38.37	86.28	158.77	179.8	321.3	3892		
45	~b	水泥混凝土拦水带	m	246	2298.46		414.18	2551.64	140.97	3106.79		38.37	86.28	158.77	179.8	321.3	3892	15.82	
46		单第400章桥梁、涵洞			59749.74		18141.21	59771.92	1825.36	79738.48		1360.25	2751.76	6251.38	4738.54	8535.64	103377		
47	419	圆管涵及倒虹吸(管涵)			59749.74		18141.21	59771.92	1825.36	79738.48		1360.25	2751.76	6251.38	4738.54	8535.64	103377		
48	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵(1-0.8)	m	40	59749.74		18141.21	59771.92	1825.36	79738.48		1360.25	2751.76	6251.38	4738.54	8535.64	103377	2584.43	
49		单第600章安全设施及预埋管			75685.04		10173.32	70189.28	1590.97	81953.57		647.19	1984.31	3584.7	5811.09	8458.28	102441		
50	602	护栏			75685.04		10173.32	70189.28	1590.97	81953.57		647.19	1984.31	3584.7	5811.09	8458.28	102441		
51	602~3	波形梁护栏(Gr-B-AC型)			75685.04		10173.32	70189.28	1590.97	81953.57		647.19	1984.31	3584.7	5811.09	8458.28	102441		
52	~a	锯齿形梁护栏	m	408	75685.04		10173.32	70189.28	1590.97	81953.57		647.19	1984.31	3584.7	5811.09	8458.28	102441	251.08	

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目
编制范围：志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目

序号		工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)										规费 (%)				
			冬季施工增加费										雨季施工增加费										夜间施工增加费				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方	2.27	0.175							0.521	0.318	2.763	0.521	2.747	0.191					2.938	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
02	石方	0.429	0.14							0.47	0.227	0.796	0.47	2.792	0.175					2.967	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
03	运输	0.437	0.178							0.154	0.214	0.829	0.154	1.374	0.192					1.566	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04	路面	1.371	0.153							0.818	0.46	1.984	0.818	2.427	0.13					2.557	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04-1	路面 (隧道路面)	1.371								0.818	0.46	1.831	0.818	2.427	0.13					2.557	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
05	隧道	0.71								1.195	0.371	1.081	1.195	3.569	0.152					3.721	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06	构造物 I	1.438	0.131							1.201	0.371	1.94	1.201	3.587	0.167					3.754	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06-1	构造物 I (绿化)		0.131							1.201	0.371	0.502	1.201	3.587	0.167					3.754	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
07	构造物 II	1.902	0.141							1.537	0.475	2.518	1.537	4.726	0.196					4.922	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08	构造物 III (一般)	3.523	0.266							2.729	0.889	4.678	2.729	5.976	0.352					6.328	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-1	构造物 III (室内)	3.523								2.729	0.889	4.412	2.729	5.976	0.352					6.328	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-2	构造物 III (桥梁)	3.523	0.266							2.729	0.889	4.678	2.729	5.976	0.352					6.328	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-3	构造物 III (设备安装)	3.523								2.729	0.889	4.412	2.729	5.976	0.352					6.328	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
09	技术复杂大桥	2.23	0.181							1.677	0.553	2.964	1.677	4.143	0.165					4.308	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10	钢材及钢结构 (一般)	0.181								0.564	0.499	0.68	0.564	2.242	0.168					2.41	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)	0.181								0.564	0.499	0.68	0.564	2.242	0.168					2.41	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)	0.181								0.564	0.499	0.68	0.564	2.242	0.168					2.41	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	

编制：47 复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目
 编制范围：志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目

第1页 共2页 04-1表

序号	工程名称	措施费										企业管理费										规费				
		措施费										企业管理费										规费				
		措施费										企业管理费										规费				
		措施费										企业管理费										规费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	挖土方（人工）	2176.46	167.79						499.53	304.9	2649.14	499.53	2633.8	183.13				2816.93	1528.4	668.69	6925.7	869.3	8119.8	31867		
2	挖土方（机械）	848.93	164.9						231.85	224.21	1238.03	231.85	1609.76	178.41				1788.16	2608.7	114.13	1182.0	148.37	1385.8	5439.1		
3	灰土砂砾换填	375.83	41.94						1415.62	126.1	543.87	1415.62	4200.1	224.98				4425.1	2567.0	112.31	1163.1	146	1363.7	5352.2		
4	路基水毁处置																									
5	现浇混凝土	726.23	66.16						1565.62	187.37	979.75	1565.62	4676.0	217.7				4893.7	7949.4	347.79	3602.1	452.13	4223.1	16574		
6	现浇混凝土	200.36	18.25						394.88	51.69	270.3	394.88	1179.3	54.91				1234.2	2196.7	96.11	995.39	124.94	1167.0	4580.1		
7	浆砌片（块）石	2731.88	244.18						5857.23	665.32	3641.3	5857.2	17669	831.95				18501	26895	1176.6	12186	1529.6	14288	56076		
8	厚250mm	1507.12	168.19						6981.2	505.67	2180.9	6981.2	20713	1109.4				21822	8241.2	360.55	3734.3	468.72	4378.1	17182		
9	透层（乳化沥青）	19.25	2.15						923.96	6.46	27.86	923.96	2741.3	146.84				2888.2	28.53	1.25	12.93	1.62	15.16	59.49		
10	厚40mm	546.24	60.96						325.91	183.28	790.47	325.91	966.97	51.8				1018.7	1850.4	80.96	838.49	105.25	983.06	3858.2		
11	路肩培土	536.59	59.88						320.15	180.04	776.51	320.15	949.89	50.88				1000.7	5936.4	259.72	2689.9	337.64	3153.7	12377		
12	消力池	16.77	1.53						46.42	4.33	22.63	46.42	138.64	6.46				145.09	175.46	7.68	79.5	9.98	93.21	365.83		

复核：

48

编制：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目
编制范围：志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目

第 1 页 共 2 页 09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	汽油92号	kg	3003002	7.52	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.08	
3	中粒式沥青混凝土(商)中粒式沥青混凝土(商)	m3	1513006	1475.73		21	电	kW h	3005002	1.06	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3539.82		22	水	m3	3005004	4.85	
5	钢丝绳股6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径	t	2001019	4938.05		23	原木混合规格	m3	4003001	1697.25	
6	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	3.98		24	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1637.17	
7	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.29		25	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	6.16	
8	钢板Q235, δ=5~40mm	t	2003005	3805.31		26	土路面用堆方	m3	5501002	11.65	
9	钢管无缝钢管	t	2003008	3805.31		27	熟土堆方	m3	5501003	11.65	
10	钢管立柱	t	2003015	4867.26		28	熟石灰	t	5503003	376.7	
11	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	6017.7		29	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	126.21	
12	组合钢板板	t	2003026	4424.78		30	砂砾堆方	m3	5503007	82.52	
13	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.75		31	片石码方	m3	5505005	126.21	
14	螺栓混合规格	kg	2009013	6.9		32	碎石(2cm) 最大粒径2cm堆方	m3	5505012	174.76	
15	铁件铁件	kg	2009028	4.34		33	碎石(8cm) 最大粒径8cm堆方	m3	5505015	174.76	
16	铁钉混合规格	kg	2009030	4.09		34	块石码方	m3	5505025	334.95	
17	石油沥青	t	3001001	4513.27		35	32.5级水泥	t	5509001	353.98	
18	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青	t	3001005	3716.81		36	Φ800mm以内混凝土排水管	m	5511010	371.68	

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目
编制范围：志丹县金丁镇2025年中央预算内以工代赈投资项目

第2页 共2页 09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	其他材料费	元	7801001	1		55	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	444.4	
38	设备摊销费	元	7901001	1		56	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	741.89	
39	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1167.26		57	容量10000L以内洒水车 YCJ5170GSSJN	台班	8007043	1088.47	
40	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1028.13		58	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	209.39	
41	斗容量1.0m³轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	569.15		59	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	705.08	
42	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1162.49		60	容量32kV A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	201.82	
43	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	634.96		61	小型机具使用费	元	8099001	1	
44	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	572.3		62	定额基价	元	1999	1	
45	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	731.23							
46	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	163.07							
47	功率235kW以内稳定土拌和机WB230	台班	8003005	1960.11							
48	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040	818.92							
49	最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带自动找平)LT-6A	台班	8003056	808.14							
50	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	8003063	1075.11							
51	机械自身质量9~16轮胎式压路机YL16	台班	8003066	638.46							
52	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	188.35							
53	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	141.92							
54	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	326.81							

编制:

复核: