

采购清单

采购单位	洛川县朱牛中心小学		备案函号	ZCSP-洛川县-2024-00177			
项目名称	洛川县朱牛中心小学校园维修改造工程项目						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 720,842.04		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他建筑物、构筑物修缮	校园维修改造	720,842.04	1	项	720,842.04	<p>办公楼一 铲除楼道顶棚涂料178.416m²，新抹灰面油漆178.42m²要求：刮腻子2遍，刷漆两遍白色乳胶漆。拆除涂料外墙102.044m²一楼正面，新刷喷涂料102.44m²刮防水腻子两遍，刷喷丙烯酸乳胶漆涂料。拆除女儿墙水泥砂浆83.402m²，新墙面一般抹灰83.4m²要求：12mm厚水泥砂浆1：3，8mm厚水泥砂浆1：2.5。新刷喷涂料83.4m²刮防水腻子两遍，刷喷丙烯酸乳胶漆涂料。铲除外墙裙涂料83.402m²，新刷喷涂料83.4m²刮防水腻子两遍，刷喷丙烯酸乳胶漆涂料，垃圾外运。办公楼二 拆除墙面及天棚抹灰面3055.3531m²，新抹灰面油漆3055.35m²要求：刮腻子2遍，刷漆两遍白色乳胶漆。拆除外墙涂料687.3227m²，新刷喷涂料687.32m²刮防水腻子两遍，刷喷丙烯酸乳胶漆涂料。栏杆及扶手喷漆61.86m²喷涂聚氨酯面漆两遍，垃圾外运。宿舍 拆除地砖95.616m²（二楼过道）细石混凝土楼面95.62m²要求：细石砼加浆抹面60mm厚，垃圾外运。餐厅 拆除墙面及天棚抹灰面714.9048m²，新抹灰面油漆714.9m²要求：刮腻子2遍，刷漆两遍白色乳胶漆。拆除外墙涂料191.196m²，新刷喷涂料191.2m²刮防水腻子两遍，刷喷丙烯酸乳胶漆涂料，PVC塑料板板楼地面206.6592m²要求：铺设2mm厚。屋面卷材防水146.9856m²要求：铺筑4厚SBS改性沥</p>

							青聚酯胎防水卷材，热熔法。拆除操作间天棚顶28.0896m ² ，新天棚吊顶56.1792m ² 要求：轻钢龙骨，600*600铝扣板。装饰板墙面88.262m ² ，（储藏间）12mm厚防火板。新墙面一般抹灰30m ² 要求：12mm厚水泥砂浆1：3，8mm厚水泥砂浆1：2。5。新刷喷涂料30m ² 刮防水腻子两遍，刷喷丙烯酸乳胶漆涂料，垃圾外运。锅炉房 铲除外墙涂料67.76m ² ，新刷喷涂料67.76m ² 刮防水腻子两遍，刷喷丙烯酸乳胶漆涂料，垃圾外运。男女厕所 铲除屋面卷材防水层52.2m ² ，新屋面卷材防水52.2m ² 铺筑4厚SBS改性沥青聚酯胎防水卷材，热熔法。新墙面一般抹灰11.712m ² 要求：12mm厚水泥砂浆1：3，8mm厚水泥砂浆1：2.5。铲除内墙涂料320.248m ² ，刷喷涂料331.96m ² 刮防水腻子两遍，刷喷丙烯酸乳胶漆涂料，垃圾外运。足球场、篮球场、大门口内外、等其他维修项目。
2							
3							
4							
5							