

正本

洛川县 2024 年农村供水水质提升项目

施 工 合 同

合同编号：洛农水总 2024-02

建设地点：洛川县

发 包 人：洛川县农村供水管理总站

承 包 人：陕西延工建设工程有限公司

签订地点：洛川县农村供水管理总站

签订时间：2024. 7. 12

洛川县2024年农村供水水质提升项目

合同编号：洛农水总2024-02

甲 方：洛川县农村供水管理总站

乙 方：陕西延工建设工程有限公司

甲方因项目建设需要，将洛川县 2024 年农村供水水质提升项目承包给乙方。为了确保工程的顺利进行，明确双方职责，经甲、乙双方协商，现签订合同，具体条款如下：

一、项目名称：洛川县2024年农村供水水质提升项目

二、项目地址：洛川县

三、项目建设内容：

1. 单村水质检测：

(1) 菩提镇杨木洼机井水源地保护措施：镀锌板 UV 宣传牌 4 块，尺寸 0.6m×0.6m。

(2) 菩提镇咀头机井水源地保护措施：镀锌板 UV 宣传牌 4 块，尺寸 0.6m×0.6m。

(3) 旧县街东村机井水源地保护措施：镀锌板 UV 宣传牌 4 块，尺寸 0.6m×0.6m。

(4) 旧县镇上桐堤泉水水源地保护措施：镀锌板 UV 宣传牌 4 块，尺寸 0.6m×0.6m。

(5) 黄章便民服务中心洛安府机井水源地保护措施：人工挖围栏基础土方：尺寸 0.2m×0.2m×0.2m、0.36m³，C25 砼底座：45 个，尺寸 0.2m×0.2m×0.2m，浸塑网围栏长 45m、高 1.8m，镀锌板 UV 宣传牌 8 块，尺寸 0.6m×0.6m。

(6) 杨舒便民服务中心北街村机井水源地保护措施蓄水池维修：铲拆除原水泥砂浆 150.72m³，M7.5 水泥砂浆抹面厚 2cm、37.68m²，水池外涂料二遍 37.68m²，垃圾外运 150.72m³；镀锌板 UV 宣传牌 4 块，尺寸 0.6m×0.6m。

(7) 杨舒便民服务中心东巷机井水源地保护措施：铁水罐除锈 12.56m²，铁水罐刷油漆 12.56m²；铁水罐水泥墩维修：铲除原水泥砂浆抹面 6.84m²，M7.5 水泥砂浆抹面厚 2cm，342m²，墙墩涂料二遍 342m²，垃圾外运 1km，6.84m³，镀锌板 UV 宣传牌 4

块，0.6m×0.6m。

2. 集中供水水质检测：

(1) 旧县镇集中供水水质检测监测提升：净水灌滤料 2-4 目、4-6 目、8-12 目（石英砂）18t，ABS 塔型滤帽 1 吨/Φ32 外丝 505 个；

(2) 老庙镇集中供水水质检测监测提升：净水灌滤料 2-4 目、4-6 目、8-12 目（石英砂）12t，ABS 塔型滤帽 1 吨/Φ32 外丝 200 个；

(3) 杨舒便民服务中心集中供水水质检测监测提升：净水灌滤料 2-4 目、4-6 目、8-12 目（石英砂）6t，ABS 塔型滤帽 1 吨/Φ32 外丝 200 个；

(4) 土基镇集中供水水质检测监测提升：净水灌滤料 2-4 目、4-6 目、8-12 目（石英砂）12t，ABS 塔型滤帽 1 吨/Φ32 外丝 500 个；

(5) 石头镇集中供水水质检测监测提升：净水灌滤料 2-4 目、4-6 目、8-12 目（石英砂）5t，ABS 塔型滤帽 1 吨/Φ32 外丝 200 个；

(6) 黄龙山集中供水水质检测监测提升：净水灌滤料 2-4 目、4-6 目、8-12 目（石英砂）6t。

3. 机电设备工程单村水质检测：

(1) 杨舒便民服务中心东巷机井安装臭氧消毒设备 PY-XD-20g/h 消毒设备 1 套。

(2) 杨舒便民服务中心北街机井安装 PY-GL-10T/h 净化设备 1 套。

(3) 黄章便民服务中心洛安府机井安装过滤罐 PY-GL-5T/h 净化设备 1 台。

(4) 菩提镇咀头村机井安装过滤罐 PY-GL-10T/h 净化设备 1 台。

(5) 菩提镇杨木家洼机井安装过滤罐 PY-GL-10T/h 净化设备 1 台。

(6) 旧县镇上桐堤机井安装过滤罐 PY-GL-5T/h 净化设备 1 台。

(7) 旧县街东村机井安装过滤罐 PY-GL-5T/h 净化设备 1 台。

4. 机电设备集中供水水质检测监测提升：

(1) 旧县镇集中供水水质：更换净水 PAC 加药设备 PY-GL-500L（絮凝剂投加设备）1 台，购置安装水质日检 9 项 PTC 便携式水质综合检测箱（标准版）1 套；

(2) 老庙镇集中供水水质检测监测提升：更换净水 PAC 加药设备 PY-GL-500L（絮凝剂投加设备）1 台，购置安装水质日检 9 项 PTC 便携式水质综合检测箱（标准版）1 套；

(3) 杨舒便民服务中心集中供水水质检测监测提升：更换净水 PAC 加药设备 PY-GL-500L（絮凝剂投加设备）1 台，购置安装水质日检 9 项 PTC 便携式水质综合检测箱（标准版）1 套；

(4) 石头镇集中供水水质检测监测提升：更换净水 PAC 加药设备加药设备 PY-GL-200L（絮凝剂投加设备）1 台，购置安装水质日检 9 项 PTC 便携式水质综合检测箱（标准版）1 套；

(5) 土基镇集中供水水质检测监测提升：南月合更换净水 PAC 加药设备 PY-GL-200L（絮凝剂投加设备）1 台，西故现更换 PY-GL-500L（絮凝剂投加设备）1 台，购置安装水质日检 9 项 PTC 便携式水质综合检测箱（标准版）1 套；

(6) 朱牛便民服务中心集中供水水质检测监测提升：购置安装水质日检 9 项 PTC 便携式水质综合检测箱（标准版）1 套；

(7) 菩提镇集中供水水质检测监测提升：更换净水 PAC 加药设备 PY-GL-500L（絮凝剂投加设备）1 台，购置安装水质日检 9 项 PTC 便携式水质综合检测箱（标准版）1 套；

(8) 黄龙山集中供水水质检测监测提升：更换净水 PAC 加药设备 PY-GL-200L（絮凝剂投加设备）1 台，购置安装水质日检 9 项 PTC 便携式水质综合检测箱（标准版）1 套。

四、签订地点：洛川县

五、最终合同签订金额及支付方式：

最终签订金额（磋商文件的报价）：¥:1024000.00 元（大写）壹佰零贰万肆仟元整。

支付方式：合同签订后，乙方开始采购设备，待设备进场后，甲方支付给乙方合

同总额的 60%，待项目完成合同内约定的内容且验收合格通过后，付款至 97%，质保期一年，质保金为合同总金额的 3%，质保金的扣除方式同进度款同期扣除。

六、工期：90 天

1、乙方必须及时衔接甲方进度计划，安排施工作业。

2、因以下原因造成工期延误，经甲、乙方代表确认，工期应相应延期。

(1) 甲方未能履行审核义务，造成进度款不能正常拨付

(2) 相关职能部门因管理需要，要求停运或停止施工。

(3) 甲方工程项目进展造成乙方设备不能正常运行或者无法正常生产时。

(4) 大风、雨天等恶劣气候或其它人力不可抗力因素。

(5) 需要工期顺延的其他情况。

七、双方权利和义务

1、甲方产品型号的变更，造成货期的延迟不应问责乙方；

2、甲方未按合同约定期限支付货款时，乙方有权扣留货物，并且甲方赔偿相应的违约金（每日按应付款项的 1%为违约金）；

3、甲方未说明技术要求或者技术要求不准确全面，造成的后果甲方自行承担；

4、乙方因不能按期交货时，应提前与甲方沟通协商，必要时应支付违约金（总货款的 1%每日）；

5、乙方保证净化设备、消毒设备及配件符合国际相关规范、标准等质量要求，否则给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担；

6、货物进场后乙方保证外观无磕碰损坏或质量缺陷，否则甲方有权拒绝接受并给于更换；

八、违约责任

1、因乙方原因无法履行该合同，此合同自动解约，并赔偿因此给甲方带来的一切损失。

2、因甲方原因无故解除该合同，或不履行该合同，赔偿乙方损失。

3、因无法避免、不可预见的因素而造成停工，其误工损失双方均不承担违约责任。

4、未尽事宜，双方另行商定，可作为本合同的补充条款。

5、如出现纠纷不可调解的，可向有管辖权的人民法院起诉。

九、其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

甲方（采购人）：

洛川县农村供水管理总站（盖章）

法定代表人：

电话：0911-8380150

委托代理人：

开户银行：洛川县农行营业厅

帐号：26945101040004875

税号：12610629436616201Y

地址：洛川县陵园路

乙方（供应商）：

陕西延工建设工程有限公司（盖章）

法定代表人：

电话：13892180337

委托代理人：

开户银行：中国银行延安苑东路支行

帐号：102476594522

税号：91610600MA6YJTGX3X

地址：陕西省延安市宝塔区凯旋

城3幢3单元604室

签订日期：2024.7.12

签订日期：2024.7.12