

# 洛川县公安局菩提及土基派出所新建业务技术用房项目中标（成交）明细

受洛川县公安局委托，采用进行采购菩提及土基派出所新建业务技术用房项目（项目编码：ZCSP-洛川县-2025-00180）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（菩提及土基派出所新建业务技术用房项目）

**1.1、中标（成交）供应商：陕西国兴建工集团有限公司**

**1.2、中标（成交）总价：2365552.40 元**

**1.3、中标（成交）标的明细：**

工程类

序号	品目名称	施工范围	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	新建房屋施工	该工程包括:土石方工程: 土石方工程: 包括挖桩间土方、回填3:7灰土、回填素土、渣土外运等。桩基工程: 人工挖桩孔土方、钻孔压灌桩(C30混凝土)。砌筑工程: 砖基础、多孔砖墙(240mm/120mm)、女儿墙等。混凝土及钢筋混凝土工程: 基础垫层、基础连系梁、柱、梁、板、构造柱、卫生间反坎、散水、过梁等。模板工程: 垫层、梁、板、柱、构造柱、过梁等模板安装。钢筋工程: 现浇构件钢筋、预制构件钢筋、砌体内配筋、钢筋笼、预埋铁件等。金属结构工程: 钢屋架、钢支撑、钢拉条、钢檩条等。门窗工程: 金属门、防盗门、全玻自由门、断桥铝合金窗等。屋面及防水工程: 瓦屋面、整体屋面、卷材防水、排水管、墙面及楼地面涂膜防水等。保温工程: 屋面聚苯板保温、外墙PPS板保温。装饰工程: 地砖楼地面、踢脚线、墙柱面抹灰与瓷砖、天棚抹灰与吊顶、油漆涂料(乳胶漆、真石漆)等。给排水工程给水系统: 衬塑钢管、PPR管、阀门、水表、卫生器具(洗脸盆、蹲便器、淋浴器、小便器等)。排水系统: 柔性排水铸铁管、UPVC排水管、地漏、清扫口等。消防工程: 手提式干粉灭火器安装,水灭火系统调试。采暖工程: 镀锌钢管敷设、自动温控阀、排气阀、铜铝复合散热器安装。通风工程: 防雨百叶风口、卫生间通风器、镀锌钢板风管制作安装。电气工程: 配电箱、SC配管、电力电缆、照明灯具、开关插座、避雷网、引下线、接地母线、等电位箱等。弱电工程: 光缆配线箱、SC配管、光纤、CAT6网线、信息插座、接线盒等。室外工程: 道路拆除与恢复: 混凝土面层、3:7灰土基层。检查井、闸阀井、雨水口砌筑。管沟土方开挖与回填(素土、灰土、中粗砂)。化粪池安装(玻璃钢材质)。加固工程: 生石灰桩地基处理。基础加固: 垫层、基础连系梁(C60混凝土)。墙面加固: 抹灰层拆除与恢复、钢筋网片、植筋、焊接、钢丝网等。外墙真石漆恢复。室外给排水工程给水: 钢丝网骨架塑料复合管(电热熔连接)。排水: HDPE双壁波纹管(胶圈连接)。土基派出所原办公楼改造拆除工程: 金属门窗拆除。新做门窗: 安装防盗门、断桥铝合金窗。采暖工程管道系统: 镀锌钢管(室内外)、保温(发泡橡塑管壳+铝板外壳); 设备与装置: 燃气壁挂炉、循环水泵、缓冲罐、散热器、采暖入口装置(含热量表、平衡阀、过滤器等)等安装工程。	三李朋宾	陕261141564367	1.00	项	2,365,552.40	2,365,552.40