

# 黄龙县梁家山、木昌桥灌区农业节水改造 提升项目工程

## 合 同 协 议 书

发包人：\_\_\_\_\_ 黄龙县水利工作队



承包人：\_\_\_\_\_ 陕西嘉合筑成建设工程有限公司



2025年11月17日

# 合同协议书

黄龙县水利工作队 为实施 黄龙县梁家山、木昌桥灌区农业节水改造提升项目工程，已接受陕西嘉合筑成建设工程有限公司（以下简称“承包人”）对黄龙县梁家山、木昌桥灌区农业节水改造提升项目工程的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款)；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

人民币（大写）叁佰贰拾叁万元整（¥3230000.00元）。

4. 承包人项目经理：潘永丽。

5. 本工程承包方式为单价承包，以甲方和现场监理人员复核认定

的实际工程量结算，工程质量符合 合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 45 日历天。

9. 本协议书一式 6 份，合同双方各执 3 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

附：已标价工程量清单

发 包 人：  
章)



(盖单位章)

承 包



(盖单位章)

法定代表人 (或其委托代理人) : 郭金 (签字)

法定代表人 (或其委托代理人) : 马金 (签字)



2025年11月17日

2025年11月17日


# 黄龙县梁家山、木昌桥灌区农业节水改造提升项目工程


序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	备注
1	建筑工程				
1.1	梁家山(1500亩)				
1.1.1	更换维修80钢管	m	1500	100	
1.1.2	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	2127.17	3.31	
1.1.3	机械土方回填	m <sup>3</sup>	2127.17	6.03	
1.1.4	人工土方开挖	m <sup>3</sup>	1088.64	13.9	
1.1.5	人工土方回填	m <sup>3</sup>	1088.64	23.21	
1.1.6	DN90PE输水塑料管(SDR11 1.0mp)	m	4288	41.63	
1.1.7	DN63PE输水塑料管(SDR11 1.6mp)	m	1200	27.08	
1.1.8	DN50PE输水塑料管(SDR11 1.6mp)	m	2200	16.05	
1.1.9	DN40PE输水塑料管(SDR11 1.6mp)	m	2160	10.22	
1.1.10	PE90直接	个	714.67	36	
1.1.11	PE63直接	个	24	28	
1.1.12	PE50直接	个	35	17	
1.1.13	PE40直接	个	46	11	
1.1.14	PE63*50三通	个	12	24	
1.1.15	PE63*40三通	个	20	22	
1.1.16	PE50*40三通	个	33	21	
1.1.17	PE40*40三通	个	89	20	
1.1.18	检查井(含闸阀)	个	6	2800	
1.1.19	阀门	个	35	37	
1.1.20	32卡式水表	个	35	860	
1.1.21	PE水表闸阀井1.2*1.2(包含立杆、平杆)	个	35	700	
1.1.22	出水桩(含喷绘)	个	35	360	
1.1.23	自动上水设备	套	1	36000	
1.1.24	维修输电线路	km	1.2	213000	
1.1.25	DN20PE管	m	3800	3.12	
1.1.26	砂石过滤器	套	3	466.7	
1.1.27	50方不锈钢蓄水池(含土方开挖)	个	1	60000	
1.1.28	200方不锈钢蓄水池(含土方开挖)	个	1	232000	
1.1.29	塘坝淤泥开挖、外运(2km)	m <sup>3</sup>	25000	25.86	

发包人: (盖单位章)

承包人: (盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人(或其委托代理人): 

法定代表人(或其委托代理人): 



# 黄龙县梁家山、木昌桥灌区农业节水改造提升项目工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	备注
1.1.30	一体化泵站 (35kw)	座	1	200000	
1.2	木昌桥 (1000亩)				
1.2.1	更换维修65钢管	m	720	88	
1.2.2	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	1140.48	3.51	
1.2.3	机械土方回填	m <sup>3</sup>	1140.48	6.81	
1.2.4	人工土方开挖	m <sup>3</sup>	1149.12	21.86	
1.2.5	人工土方回填	m <sup>3</sup>	1149.12	23.21	
1.2.6	DN63PE输水塑料管 (SDR11 1.6mp)	m	1200	27.08	
1.2.7	DN50PE输水塑料管 (SDR11 1.6mp)	m	1800	16.05	
1.2.8	DN40PE输水塑料管 (SDR11 1.6mp)	m	2280	10.22	
1.2.9	PE63直接	个	24	28	
1.2.10	PE50直接	个	35	17	
1.2.11	PE40直接	个	48	11	
1.2.12	PE63*50三通	个	14	24	
1.2.13	PE63*40三通	个	15	22	
1.2.14	PE50*40三通	个	35	21	
1.2.15	PE40*40三通	个	49	19	
1.2.16	检查井 (含闸阀)	个	8	2800	
1.2.17	阀门	个	40	37	
1.2.18	32卡式水表	个	40	857.18	
1.2.19	PE水表闸阀井1.2*1.2 (包含立杆、平杆)	个	40	700	
1.2.20	出水桩 (含喷绘)	个	40	360	
1.2.21	维修输电线路	km	0.7	213000	
1.2.22	DN20PE管	m	1600	3.12	
1.2.23	80方不锈钢蓄水池 (含土方开挖)	个	1	102000	
1.2.24	100方不锈钢蓄水池 (含土方开挖)	个	2	132000	
2	安装工程				
2.1	水泵 (扬程300米, 流量20方/小时)	台	1	12000	
2.2	配电柜 (100kw)	台	1	8000	
2.3	变压器 (50kv)	台	1	38000	
2.4	变压器 (100kv)	台	1	72000	
2.5	柴油机水泵一体机	台	30	7588	

发包人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)  
 法定代表人 (或其委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

承包人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)  
 法定代表人 (或其委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

