

黄龙县供销合作社联合社黄龙县基层供销社维修采购项目中标（成交）明细

受黄龙县供销合作社联合社委托，采用进行采购黄龙县基层供销社维修采购项目（项目编号：**ZCSP-黄龙县-2025-00255**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（黄龙县基层供销社维修采购项目）

1.1、中标（成交）供应商：陕西天权建设工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：**685000.00** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品名	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	装饰装修工程		断桥铝窗 [项目特征] 1.框材质、外围尺寸:断桥铝窗 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 拆除原塑钢窗 [项目特征] 1.拆除框材 2.拆除玻璃 3.外运 4.洞孔砂浆修复 抹灰面漆 [项目特征] 1.基层类型:抹灰面2.腻子种类:胶腻子 3.刮腻子要求:2遍4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 [工作内容] 1.刮腻子2.刷防护材料、油漆 铲除、打磨老旧墙面 [项目特征] 1.铲除空鼓墙面2.打磨原乳胶漆墙面 3.垃圾清运 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:600*600铝合金方扣板（面板厚度 0.5 mm镀锌钢材质，所有配件 0.95mm厚镀锌 钢材质） 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 [工作内容] 1.龙骨安装 2.面层铺贴 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:100 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.2mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 3.基层:木基层 [工作内容] 1.面层铺贴 隔断 [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 ,龙骨竖向间距400mm-600mm 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:面层12mm 纸面石膏板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 石材窗台板 [项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:中国黑大理石窗台 板 [工作内容] 1.抹找平层 2.窗台板制作、安装 块料楼地面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*800 白色大理石地砖 [工作内容] 1.面层铺设 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.补强砂浆粉刷层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 垃圾外运电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管JDG25 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安 装 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管JDG20 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安 装 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管JDG25 2.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管JDG20 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管SC50 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV2.5 [工作内容] 1.管内穿线 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:桥架配线 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV2.5 [工作内容] 1.桥架配线 电气配线 [项目特征]1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV4 [工作内容] 1.管内穿线 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:桥架配线 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV4 [工作内容] 1.桥架配线 电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-5x16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:21W [工作内容] 1.安装 吊顶格栅灯 [项目特征] 1.名称、型号:LED平板灯 2.规格:36W [工作内容] 1.安装 小电器 [项目特征] 1.名称:暗装一极开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装 小电器 [项目特征] 1.名称:暗装二极开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装 小电器 [项目特征] 1.名称:单相五孔暗装插座 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 小电器 [项目特征] 1.名称:单相三孔暗装插座(带开关) 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:钢制桥架200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱AL2 2.安装方式:距地1.5米 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子板外部接线 钢制柱式散热器 [项目特征] 1.名称:与其他办公室相同暖气片 [工作内容] 1.安装 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热水 3.材质:PE 4.规格:PE32 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验	60日	王珊珊	陕 261151677191	1.00个		685,000.00	685,000.00