

汉中市公安局南郑分局小南海派
出所标准化维修改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 汉中市公安局南郑分局小南海派出所标准化维修改造项目

工程量清单

编 制 人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 (审) 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	年 月 日
招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011207001008	轻质隔墙	1. 1. GRC轻质隔墙材料，厚120mm 2. 硅酸钙板饰面 3. 部位：新增院墙隔墙	m2	38		
2	01B007	院墙加装防雨盖	1. 高分子材料 2. 暂定综合单价100元/m	项	120		
3	011207001009	轻质隔墙	1. 1. GRC轻质隔墙材料，厚120mm 2. 部位：封墙洞	m2	11.7		
4	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:2.1*0.8m 2. 门类型:套装平开免漆实木门	m2	5.04		
5	01B002	改造楼梯	暂定综合单价5000元/项	项	1		
6	011302001002	平面吊顶天棚	1、铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	22		
7	010802001002	地弹门	1. 不锈钢钢化隔音玻璃 2. 部位：报警室大门、生活区隔离门	m2	18.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：单层彩钢板W-550压型板屋面 2. 部位：楼顶漏雨修补	m2	2		
9	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 180mm厚C30 2. 部位：室外地面修复	m2	200		
10	01B004	门禁	暂定综合单价1800元/套	套	1		
11	011102003001	块料楼地面	1、铺800*800全瓷地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、部位：单元楼道	m2	135		
12	011102003002	块料楼地面	1、铺8800*800全瓷地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、部位：一楼走廊	m2	105		
13	011704002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：涂料 3. 部位：院墙	m2	67.5		
14	011201002001	抹灰面油漆	1. 清扫、打磨、满刮腻子两遍 2. 乳胶漆两遍 3. 部位：院墙	m2	67.5		
15	011403003001	刮腻子	1. 刮腻子两遍 2. 部位：室外	m2	150		
16	010804005001	金属格栅门	1. 暂定综合单价400元/樘 2. 部位：围墙大门	樘	1		
17	010807005001	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗格栅窗 2. 部位：档案室	m2	6.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	01B006	空调移机	暂定综合单价800元/套	套	5		
19	01B005	成品柜、架、台	暂定综合单价1200元/个	套	1		
20	01B003	接报警台	1. 材质：会议室、综合指挥室、宿舍 2. 尺寸：2.6*0.8*0.6m 3. 暂定综合单价2400元/项 4. 部位：接报警室	项	1		
21	011207001010	轻质隔墙	1. GRC轻质隔墙材料，厚120mm 2. 部位：枪械室后窗封墙	m2	3.2		
22	011201002002	抹灰面油漆	1. 清扫、打磨、满刮腻子两遍 2. 乳胶漆两遍 3. 部位：内墙	m2	150		
23	011207001004	轻质隔墙	1. GRC轻质隔墙材料，厚120mm 2. 部位：后院2号楼卫生间封堵门	m2	2.07		
24	011207001005	轻质隔墙	1. GRC轻质隔墙材料，厚120mm 2. 部位：接警室封墙	m2	7.5		
25	011701001001	砖砌体拆除	1. 尺寸：2.3*0.9*0.24m 2. 部位：后院2号楼开门洞	m3	0.5		
26	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆 20mm 2. 部位：拆门维修地面	m2	1.15		
27	011207001006	轻质隔墙	1. GRC轻质隔墙材料，厚120mm 2. 部位：指挥中心窗户封堵	m2	2.4		
28	011102003003	块料楼地面	1、铺800*800全瓷地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）	m2	2.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				22000
1.1	暂列金额	项			22000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					22000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413002001	户外灯	1. 不锈钢	套	6		
2	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	500		
3	030413002002	室内灯	1. 玻璃材质	套	2		
4	030402012001	成套配电箱	1. 名称:户内配电箱 2. 位置:底距地1.5m挂墙明装 3. 压铜接线端子 4. 原有电箱移位（不主材）	台	1		
5	030409016001	桥架	100*100防火喷塑桥架	m	50		
6	030413001001	普通灯具	安装15W灯泡	套	5		
7	030413001002	普通灯具	1. 安装30cm吸顶灯 2. 灯罩周长(mm) > 1100	套	3		
8	030413012001	开关、按钮	1. 类型:单联单控开关 2. 安装形式:暗装	套	7		
9	03B001	新风系统	1. 风量（m ³ /h）：350 2. 电源（V/HZ）：220 3. 功率(W)：120 4. 风压(pa)：60 5. 接管尺寸(mm)：约150 6. 热回收率(%)：70 7. 滤芯配置：纳米权人交换纸芯可水洗初效滤网*2 8. 品牌：维斯米德 9、暂定综合单价8500元/套	套	1		
10	03B003	电视大屏	1. 更新屏幕损坏的视频会议室和综合指挥室电视大屏 2、暂定综合单价50000元/套	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。