

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉中市市军休干部活动中心二期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单独装饰工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011710002001	门窗拆除	1. 拆除方式: 人工拆除 2. 拆除建筑垃圾清理归堆	樘	6		
2	011709002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除方式: 人工拆除 2. 拆除建筑垃圾清理归堆	m2	69.36		
3	011701001001	墙体开洞	1. 拆除方式: 人工拆除 2. 拆除建筑垃圾清理归堆	m3	0.84		
4	01B001	拆除建筑垃圾外运	1. 拆除建筑垃圾外运 2. 暂定综合单价5000元/项	项	1		
		砌筑工程					
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩实心砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	10.12		
		楼地面装饰工程					
6	010501002002	楼地面垫层	1. 填方部位: 室内下沉回填 2. 材料品种: 砂夹石	m3	35.02		
7	010501002001	楼地面垫层	1. 厚度: 200mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比: 现场搅拌C25	m3	12.26		
8	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.653		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011102003001	块料楼地面	1. 800*800全瓷耐磨防滑地砖，干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 6. 部位：其余地面	m2	255.43		
10	011102003002	块料楼地面	1. 800*800全瓷耐磨防滑地砖拉防滑槽，干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 6. 部位：坡道地面	m2	4.63		
11	011102003003	过门石	1. 规格：200*1500mm 2. 材质：人造大理石 3. 颜色：中国黑	m2	0.6		
12	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆（板）种类、规格：实木烤漆扶手 2. 栏杆、栏板高度：900mm	m	4.6		
		隔墙、隔断					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011207001001	轻质隔墙	1. 双面12mm厚防火石膏板+75系列轻钢龙骨墙体+岩棉+双面12mm厚防火石膏板 2. 做法详见施工图	m2	20.36		
14	011207001002	轻质隔墙	1. 双面12mm厚防火石膏板+75系列轻钢龙骨墙体+岩棉+水泥板压力板 2. 做法详见施工图	m2	23.24		
15	011207001003	50*50*3mm镀锌方钢焊接墙体(口袋门处)	1. 50*50*3mm镀锌方钢焊接基层 2. 15mm厚防火胶合板基层 3. 12mm厚防火聚酯纤维吸音板	m2	21.45		
		天棚工程					
16	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数：腻子基层白色防水无机涂料3遍 2. 部位：下沉阅读区天棚	m2	64.8		
17	011302001001	平面吊顶天棚	1. 腻子基层白色防水无机涂料3遍 2. 轻钢龙骨双层防水石膏板吊顶 3. 部位：其余天棚	m2	192.76		
18	010810002001	窗帘盒	1. 15mm厚阻燃板基层 2. 防水石膏板面层	m	24.48		
		墙、柱面块料面层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011203003001	块料墙、柱面	1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 400*800全瓷墙砖 3. 3厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4. 素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 6. 抗裂网 7. 部位：隔墙外侧	m ²	23.24		
		墙面装饰					
		下沉阅读区					
20	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：下沉阅读区墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色防水无机涂料2遍	m ²	74.71		
21	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格：铝合金踢脚线	m	36.18		
22	010807001001	断桥铝合金窗	1. 窗洞口尺寸：2000*2100 2. 开启方式：平开 3. 框、扇材质及规格：断桥铝 4. 玻璃品种、厚度：中空玻璃6+12A+6	m ²	4.2		
		门厅立面图01					
23	011205001001	30mm厚防水背衬板	1. 基层材料种类、规格：30mm厚防水背衬板	m ²	21.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011205001002	15mm厚穿孔吸音板(轻钢龙骨)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:填充防火吸音棉 3. 面层材料品种、规格:15mm厚穿孔吸音板	m2	12.99		
25	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:黑色不锈钢线条	m	18.4		
26	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格:木质踢脚线	m	7.71		
		门厅立面图02					
27	011205001003	30mm厚防水背衬板	1. 基层材料种类、规格:30mm厚防水背衬板	m2	50.17		
28	011205001004	15mm厚穿孔吸音板(轻钢龙骨)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:填充防火吸音棉 3. 面层材料品种、规格:15mm厚穿孔吸音板	m2	50.17		
29	011105005002	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格:木质踢脚线	m	23.95		
30	010802001001	定制成品钢化玻璃地弹门	1. 门洞口尺寸:1500*2200 2. 门类型:定制成品钢化玻璃地弹门 3. 开启方式:平开 4. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+12A+6	m2	6.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010807001002	断桥铝合金窗	1. 窗洞口尺寸:2900*2100、6000*2100 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质及规格:断桥铝 4. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+12A+6	m2	18.69		
		门厅立面图03					
32	011205001005	30mm厚防水背衬板	1. 基层材料种类、规格:30mm厚防水背衬板	m2	8.74		
33	011205001006	15mm厚穿孔吸音板(轻钢龙骨)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:填充防火吸音棉 3. 面层材料品种、规格:15mm厚穿孔吸音板	m2	8.74		
34	011105005003	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格:木质踢脚线	m	7.62		
35	010807001003	断桥铝合金窗	1. 窗洞口尺寸:6000*2100 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质及规格:断桥铝 4. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+12A+6	m2	12.6		
		门厅立面图04					
36	01B002	定制成品书柜	1. 高度:2800mm 2. 上部展示柜下部储物柜,做法详见图纸	m2	17.23		
37	010807001004	断桥铝合金窗	1. 窗洞口尺寸:3500*600 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质及规格:断桥铝 4. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+12A+6	m2	2.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011205001007	15mm厚防火胶合板	1. 面层材料品种、规格：15mm厚防火胶合板基层	m2	14.98		
39	011205001008	12mm厚防火聚酯纤维吸音板	1. 面层材料品种、规格：12mm厚防火聚酯纤维吸音板	m2	3.21		
40	011205001009	15mm厚防火胶合板（木龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 面层材料品种、规格：15mm厚防火胶合板	m2	11.77		
41	011205001010	10mm厚石膏板	1. 面层材料品种、规格：10mm厚石膏板面层	m2	12.63		
42	011205001011	16mm厚实木格栅墙板	1. 面层材料品种、规格：16mm厚实木格栅墙板	m2	10.82		
43	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：文化墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：红色防水无机涂料3遍	m2	3.24		
44	01B003	定制成品壁画	1. 热转印丝绒真丝布 2. 暂定综合单价100元/m2 3. 广告内容二次深化	m2	7.81		
45	011105005004	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格：木质踢脚线	m	21.11		
46	011205001012	30mm厚防水背衬板	1. 基层材料种类、规格：30mm厚防水背衬板	m2	17.36		
47	011205001013	15mm厚穿孔吸音板(轻钢龙骨)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：填充防火吸音棉 3. 面层材料品种、规格：15mm厚穿孔吸音板	m2	8.3		
		墙面防水涂料					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				57000
1.1	暂列金	项			57000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					57000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

电气工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		低压配电箱柜					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:成套低压配电箱AP-CF 2. 规格:见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
		小电器、照明灯具					
2	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:32W, 600*600, 色温4000K, 光束角120°, 压铸铝灯体, PMMA灯光罩 3. 安装形式:吸顶安装	套	27		
3	030413001002	普通灯具	1. 名称:圆形吸顶灯 2. 型号:28W, ϕ 400	套	6		
4	030413002001	装饰灯	1. 名称:软性LED线性灯带 2. 型号:15*15mm, 色温4000K, 功率10W/M, 光束角120°, 灯体航空铝, 灯光罩PC	m	77.11		
5	030413012001	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:嵌墙暗装	套	3		
6	030413012002	开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:嵌墙暗装	套	3		
7	030413012003	开关、按钮	1. 名称:空调控制开关 2. 安装形式:嵌墙暗装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413012004	开关、按钮	1. 名称:新风控制开关 2. 安装形式:嵌墙暗装	套	1		
9	030413013001	插座	1. 名称:五孔10A普通插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:嵌墙暗装	套	15		
10	030505018001	显示设备	1. 名称:彩色LED屏P1.25（含支架、接收器、屏幕组件等） 2. 工程量以平面净面积计，综合单价包含边框	m2	8.6		
		桥架、配管、电线、电缆					
11	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:热镀锌槽式桥架 2. 规格:100*50 3. 接地方式:符合设计及验收规范要求	m	20		
12	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架 2. 支架形式:符合设计及验收规范要求	t	0.016		
13	030412001001	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格:DN125 4. 配置形式:砖混结构明配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412001002	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: JDG 3. 规格: $\phi 50 \times 2$ 4. 配置形式: 砖混结构暗配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求	m	11.91		
15	030412001003	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: JDG 3. 规格: $\phi 32 \times 1.6$ 4. 配置形式: 砖混结构暗配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求	m	31.78		
16	030412001004	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: JDG 3. 规格: $\phi 20 \times 1.6$ 4. 配置形式: 砖混结构暗配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求	m	264.57		
17	030412005001	接线盒	1. 名称: 钢制86接线盒	个	69		
18	030409001001	电力电缆	1. 类型: 配电电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 3. 敷设方式: 室内敷设	m	70		
19	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 户内热缩式电缆终端头 2. 规格: 4*120+1*70	个	2		
20	030412003001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-16	m	66.06		
21	030412003002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ-16	m	45.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	030412003003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-6	m	115.7		
23	030412003004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ-6	m	114.56		
24	030412003005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-4	m	310.91		
25	030412003006	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ-4	m	148.25		
26	030412003007	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5	m	476.94		
27	030412003008	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5	m	80.33		
28	030412003009	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVVP-2*0.75	m	49.93		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

给排水工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

消火栓工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		器具					
1	030901012001	室内消火栓	1. 类型:单栓消火栓箱 2. 型号、规格:SG18E65Z-J 内配Φ19水枪一支,衬胶水带25m, 30m水带卷盘1套, SN65消火栓一只 3. 安装方式:嵌墙暗装	套	1		
2	030912001001	手提式灭火器	1. 类型:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	2		
		管道及管道附件					
3	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中要求进行 6. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	22.68		
4	030901004001	沟槽式管件	1. 类型:沟槽式卡箍90°弯头 2. 规格:DN65 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	3		
5	030901017001	阀门	1. 类型:沟槽蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 综合单价已包含连接卡箍	个	1		
6	030904001001	管道支架	1. 材质:综合型钢 2. 支架形式:门型、L型吊架	kg	13.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

自动喷淋工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自动喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		器具					
1	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 类型:水喷头 2. 材质、型号、规格:68℃型 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装形式:有吊顶	个	9		
		管道及管道附件					
2	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)中要求进行 6. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	2.13		
3	030901001004	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)中要求进行 6. 螺纹管件安装	m	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自动喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901001005	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)中要求进行 6. 螺纹管件安装	m	5.04		
5	030901001006	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)中要求进行 6. 螺纹管件安装	m	7.2		
6	030901001007	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)中要求进行 6. 螺纹管件安装	m	18.9		
7	030904001001	管道支架	1. 材质:综合型钢 2. 支架形式:门型、L型吊架	kg	6.6		
		系统调整费					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自动喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 类型：水灭火管道系统调整费 2. 系统调整费是指安装工程在交工验收之前对所安装的项目按规范要求进行调整、调试所发生的费用 3. 本条清单只适用于本单位工程 4. 承包人应按给定的图纸、承包范围报价。因工程量清单缺陷引起合同价款变化的，本条清单不予调整	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：自动喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：自动喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 自动喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

通风空调工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备					
1	030701003001	通风机	1. 名称:全热交换新风机 2. 型号:XF-1 3. 规格:新风量1250m³/h, 排风量1250m³/h, 机外余压200Pa, 功率0.5kw, 一级能效 4. 电机接线	台	1		
2	030701004001	空调器	1. 名称:中央空调室外机 2. 型号:SWJ-400 3. 规格:标准制冷量40kw, 标准制热量45kw, 冷媒R410A, 整机功率10.5kw, 一级能效 4. 电机接线	台	1		
3	030701004002	空调器	1. 名称:中央空调室内机 2. 型号:SNJ-71 3. 规格:风量1020m³/h, 静压30Pa, 供冷量7.1kw, 供热量8kw, 功率65W, 一级能效 4. 电机接线	台	6		
		风管及风管部件					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 长边尺寸:(1000,1200] 4. 板材厚度:1mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定,及标准设计图集《金属、非金属风管支吊架》19K112中规定;但不包含抗震支架的安装 6. 支架经除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道	m2	69.31		
5	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:塑料新风管 2. 形状:圆形 3. 规格:UPVC风管 4. 板材厚度:符合UPVC管国标要求 5. 接口形式:粘接	m2	44.87		
6	030703006001	柔性接口及伸缩节	1. 名称:风管柔性接口 2. 形式:无法兰 3. 综合单价包含软管接口的型钢框架	m2	6.46		
7	030703003001	风口、散流器	1. 类型:单层百叶风口(带滤网) 2. 规格:500*500 3. 材质:铝合金;颜色符合装修要求	个	6		
8	030703003002	风口、散流器	1. 类型:防雨百叶风口 2. 规格:φ250 3. 材质:铝合金;颜色符合装修要求	个	2		
9	030703003003	风口、散流器	1. 类型:方形散流器 2. 规格:500*500 3. 材质:铝合金;颜色符合装修要求	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030703003004	风口、散流器	1. 类型：圆形散流器 2. 规格：Φ 150 3. 材质：铝合金； 颜色符合装修要求	个	16		
		水管及水管部件					
11	031001004001	铜管	1. 材质：脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格：Φ 25.4 3. 压力等级：低压 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗 6. 安装部位：室内 7. 介质：冷媒 8. 综合单价包含管道及管件安装，冷媒充装	m	7.3		
12	031001004002	铜管	1. 材质：脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格：Φ 19.05 3. 压力等级：低压 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗 6. 安装部位：室内 7. 介质：冷媒 8. 综合单价包含管道及管件安装，冷媒充装	m	2.89		
13	031001004003	铜管	1. 材质：脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格：Φ 15.88 3. 压力等级：低压 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗 6. 安装部位：室内 7. 介质：冷媒 8. 综合单价包含管道及管件安装，冷媒充装	m	23.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031001004004	铜管	1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格: $\phi 12.7$ 3. 压力等级: 低压 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、冲洗 6. 安装部位: 室内 7. 介质: 冷媒 8. 综合单价包含管道及管件安装, 冷媒充装	m	7.3		
15	031001004005	铜管	1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格: $\phi 9.53$ 3. 压力等级: 低压 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、冲洗 6. 安装部位: 室内 7. 介质: 冷媒 8. 综合单价包含管道及管件安装, 冷媒充装	m	25.93		
16	031001006001	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格: de32 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、水冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 冷凝水	m	32.96		
17	031007001001	管道支架	1. 材质: 综合型钢 2. 支架形式: 门型、L型吊架	kg	20		
		防腐、绝热					
18	031207003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑保温板 2. 绝热厚度: 30mm	m ³	3.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑管壳 2. 绝热厚度: 符合设计要求 3. 管道外径: DN50 以内	m3	0.2		
		系统调整费					
20	030705001001	通风空调工程检测、调试	1. 类型: 通风空调工程系统调整费 2. 系统调整费是指安装工程在交工验收之前对所安装的项目按规范要求进行调整、调试所发生的费用 3. 本条清单只适用于本单位工程 4. 承包人应按给定的图纸、承包范围报价。因工程量清单缺陷引起合同价款变化的, 本条清单不予调整	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

火灾报警工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾报警及联动系统					
		器具					
1	030905001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制	个	7		
2	030905004001	按钮	1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2. 安装方式:壁装	个	1		
3	030905006001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:壁装	个	1		
4	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾报警扬声器 2. 安装方式:吸顶	个	2		
5	030905004002	按钮	1. 名称:消火栓启泵按钮 2. 安装方式:壁装或箱内	个	1		
		桥架、配管、电线、电缆					
6	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZB2N-RVVP-4*1.5	m	10.05		
7	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZB2N-RVS-2*1.5	m	22.99		
8	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-1.5	m	60		
		智能应急疏散照明系统					
		器具					
9	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 类型:集中供电集中控制型安全/疏散出口标识灯 2. 安装方式:壁装	套	3		
10	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 类型:集中控制集中电源型疏散方向指示灯 2. 安装方式:壁装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中控制集中电源型疏散方向指示灯 2. 安装方式：吊装 3. 包含吊管及吊管内电气配线	套	1		
12	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中控制集中电源型应急照明灯 2. 安装方式：壁装	套	4		
		桥架、配管、电线、电缆					
13	030412001004	配管	1. 类型：消防弱电配管 2. 材质：焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格：DN15 4. 配置形式：砖混结构暗配 5. 接地要求：符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	63.8		
14	030412005002	接线盒	1. 类型：钢制86接线盒 2. 安装形式：暗装	个	10		
15	030412003004	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZB2N-RYJS-2*2.5	m	63.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

智能化工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		器具					
1	030502002001	弱电插座	1. 名称:T0网络面板 2. 安装方式:嵌墙暗装	个	9		
2	030506009001	监控摄像设备	1. 名称:红外半球摄像机	台	5		
3	030505005001	扬声器	1. 名称:吸顶音响	台	8		
4	030501021001	无线设备	1. 名称:吸顶无线AP	套	4		
		桥架、配管、电线、电缆					
5	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:热镀锌槽式桥架 2. 规格:100*50 3. 接地方式:符合设计及验收规范要求	m	24		
6	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架 2. 支架形式:符合设计及验收规范要求	t	0.019		
7	030412001001	配管	1. 类型:弱电配管 2. 材质:JDG 3. 规格:Φ20*1.6 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	135.18		
8	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制86接线盒	个	26		
9	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BYJ-2.5	m	203.95		
10	030502003001	双绞线缆	1. 规格:六类网线 2. 敷设方式:管内穿放	m	192.41		
11	030502003002	双绞线缆	1. 规格:六类网线 2. 敷设方式:桥架内布放	m	349.79		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。