

## 南郑区黄官镇桂花村养牛场续建项目图纸答疑

根据建设单位、设计单位现场勘测，厂区实际需求图纸做出如下调整及答疑：

- 1、建筑总图中，成品铁丝护栏为图纸示意，不在本次设计范围内。
- 2、建筑总图中，成品临时板房（含消杀设备及给排水系统）、大门拆除及新建、车辆消杀池、活动卸牛平台为专业厂家二次设计。
- 3、建筑总图中，牛舍内饲牛通道食槽混凝土回填，两边增加120mm高护坎，不在本次设计范围内；
- 4、室外给排水图示，蓄水池为图纸示意，由专业厂家二次设计；水井为厂家二次设计。
- 5、室外土方不在本次设计范围内，施工单位进场后和建设单位沟通，根据地貌调整厂区标高，最终确定土方工程量。
- 6、给水管为普通PE材质。
- 7、干草池：基础及墙身部分C16@150改为C16@200，C14@150改为C14@200，C12@150改为C12@200；地面钢筋取消。
- 8、干草加工间压型钢板屋面板、墙板厚度统一改为0.6mm，屋面防水卷材取消。
- 9、场地地面硬化范围暂定1800平方米，最终待施工单位进场后，由建设单位根据厂区需求确认硬化范围及工程量。

