投标报价汇总表

合同段：2025年度小南海镇黄家山村烟区产业道路硬化项目　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		

工程量清单表

合同段：2025年度小南海镇黄家山村烟区产业道路硬化项目　　标表2

清单 第100章 总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（按第200章至700章清单合计的0.3%）	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（按第200章至700章清单合计的0.1%）	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费（按第200章至700章清单合计的1.5%）	总额	1		

清单 第100章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：2025年度小南海镇黄家山村烟区产业道路硬化项目　　标表2

清单 第200章 路 基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（含排水沟及错车道）	m3	1306		
-b	挖石方（含排水沟及错车道）	m3	132		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	398		
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-c	现浇混凝土	m3	66		

清单 第200章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：2025年度小南海镇黄家山村烟区产业道路硬化项目　　标表2

清单 第300章 路 面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	厚160mm水泥稳定山砂碎石基层（含错车道）				
306-3	厚160mm水泥稳定山砂碎石基层（含错车道）				
-a	厚160mm水泥稳定山砂碎石基层（含错车道）	m2	5209		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa，路面及错车道）	m3	808.02		
312-2	钢筋（含错车道）				
-a	钢筋（含错车道）	kg	536.1		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	273.6		

清单 第300章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：2025年度小南海镇黄家山村烟区产业道路硬化项目　　标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1-0.6m钢筋混凝土圆管涵	m	36		

清单 第400章 合计 人民币　　元

工程量清单表

合同段：2025年度小南海镇黄家山村烟区产业道路硬化项目　　标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏（Gr-C-4E）	m	272		
-c	波形梁钢护栏端头	个	8		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	10		
-a	单柱式交通标志A700	个	8		
-b	单柱式交通标志○600	个	2		

清单 第600章 合计 人民币　　元