

2025年现代职业教育质量提升男
女生公寓楼维修及校园文化建设
项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2025 年 11 月 24 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2025年现代职业教育质量提升男女生公寓楼维修及校园文化建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		男生公寓楼					
		门窗工程					
1	010810001001	窗帘轨	1. 罗马杆窗帘轨 2. 两边各20cm	m	244.5		
2	010810001003	窗帘	1. 定制成品布艺窗帘 2. 样式甲方确定	m2	372.44		
3	BB001	实木高低床	1、主体材料全部采用优质樟子松木料制作。 2、床立柱采用樟子松木料：70*70mm(上下浮动1到2毫米)。 3、床帮长、短大采用樟子松木料:100*35mm。上帮采用35乘50mm(上下浮动 1到2室米)。 4、床护栏采用樟子松木料:20*60mm，（上下浮动1到2毫米） 5、床撑采用 40cm侧面*40cm(上下浮动1到2毫米) 6、床板采用 14mm厚(上下浮动1到 2毫米)松木板，双面抛光， 7、抽屉规格为长920mm 高235mm(不含轮子高度)，深度600mm，板材采用18mm 厚樟子松指接板。 6、步梯宽 480mm，女850mm。板材采用 18mm厚樟子松指接板，1020mm，深度 7. 暂定综合单价1500元/套 8. 含购置、运输、安装	个	200		
		楼地面工程					
		一层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011101003005	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：男生公寓楼一层宿舍	m2	345.52		
5	011101003007	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：男生公寓楼一层走廊	m2	99.3		
6	011101003008	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：男生公寓楼一层宿舍管理	m2	27.6		
7	011101003009	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：男生公寓楼一层楼梯间	m2	32.55		
8	011105003001	油漆踢脚线	1. 聚氨酯油漆踢脚线	m	188.77		
		二层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011101003006	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：男生公寓楼二层宿舍	m2	345.52		
10	011101003010	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：男生公寓楼二层走廊	m2	132.93		
11	011101003011	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：男生公寓楼二层宿舍管理	m2	27.6		
12	011101003012	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：男生公寓楼二层楼梯间	m2	35.77		
13	011105003002	油漆踢脚线	1. 聚氨酯油漆踢脚线	m	188.77		
		三层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011101003013	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：男生公寓楼三层宿舍	m2	345.52		
15	011101003014	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：男生公寓楼三层走廊	m2	132.93		
16	011101003015	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：男生公寓楼三层宿舍管理	m2	28		
17	011101003016	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：男生公寓楼三层楼梯间	m2	35.77		
18	011105003003	油漆踢脚线	1. 聚氨酯油漆踢脚线	m	188.77		
		四层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011101003017	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平（以施工工艺为准） 2. 涂刷环氧封闭底漆 3. 原地面进行打磨、清理 4. 部位：男生公寓楼四层宿舍	m2	345.52		
20	011101003018	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平（以施工工艺为准） 2. 涂刷环氧封闭底漆 3. 原地面进行打磨、清理 4. 部位：男生公寓楼四层走廊	m2	132.93		
21	011101003019	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平（以施工工艺为准） 2. 涂刷环氧封闭底漆 3. 原地面进行打磨、清理 4. 部位：男生公寓楼四层宿舍管理	m2	28		
22	011101003020	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平（以施工工艺为准） 2. 涂刷环氧封闭底漆 3. 原地面进行打磨、清理 4. 部位：男生公寓楼四层楼梯间	m2	35.77		
23	011105003004	油漆踢脚线	1. 聚氨酯油漆踢脚线	m	188.77		
		女生公寓楼					
		门窗工程					
24	010810001004	窗帘轨	1. 罗马杆窗帘轨 2. 两边各20cm	m	127.5		
25	010810001005	窗帘	1. 定制成品布艺窗帘 2. 样式甲方确定	m2	211.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	BB002	实木高低床	1、主体材料全部采用优质樟子松木料制作。 2、床立柱采用樟子松木料：70*70mm(上下浮动1到2毫米)。 3、床帮长、短大采用樟子松木料:100*35mm。上帮采用35乘50mm(上下浮动 1到2室米)。 4、床护栏采用樟子松木料:20*60mm，(上下浮动1到2毫米) 5、床撑采用 40cm侧面*40cm(上下浮动1到2毫米) 6、床板采用 14mm厚(上下浮动1到 2毫米)松木板，双面抛光， 7、抽屉规格为长920mm 高235mm(不含轮子高度)，深度600mm，板材采用18mm 厚樟子松指接板。 6、步梯宽 480mm，女850mm 。板材采用 18mm厚樟子松指接板，1020mm，深度 7. 暂定综合单价1500元/套 8. 含购置、运输、安装	个	200		
		楼地面工程					
		三层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011101003027	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼三层宿舍	m ²	352.47		
28	011101003028	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼三层走廊	m ²	126.36		
29	011101003039	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼三层中庭	m ²	76.8		
30	011101003029	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼三层管理员室	m ²	10.95		
31	011101003030	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼三层楼梯间	m ²	31.54		
32	011105003006	油漆踢脚线	1. 聚氨酯油漆踢脚线	m	162.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		四层					
33	011101003031	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼四层宿舍	m2	352.47		
34	011101003032	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼四层走廊	m2	126.36		
35	011101003033	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼四层管理员室	m2	10.95		
36	011101003034	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼四层楼梯间	m2	31.54		
37	011105003007	油漆踢脚线	1. 聚氨酯油漆踢脚线	m	162.85		
		五层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011101003040	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼五层宿舍	m2	352.47		
39	011101003041	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼五层走廊	m2	126.36		
40	011101003042	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼五层管理员室	m2	10.95		
41	011101003043	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼五层楼梯间	m2	31.54		
42	011105003008	油漆踢脚线	1. 聚氨酯油漆踢脚线	m	162.85		
		六层					

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011101003044	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼六层宿舍	m2	352.47		
44	011101003045	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼六层走廊	m2	126.36		
45	011101003046	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼六层管理员室	m2	10.95		
46	011101003047	自流平楼地面	1. 3厚环氧自流平 2. 环氧中涂腻子层 3. 环氧中涂砂浆层一遍 4. 涂环氧封闭底漆 5. 原地面进行打磨、清理 6. 部位：女生公寓楼六层楼梯间	m2	31.54		
47	011105003009	油漆踢脚线	1. 聚氨酯油漆踢脚线	m	162.85		
		教学楼、宿舍楼文化建设及附属设施					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	CB002	教学楼、宿舍楼文化建设及附属设施	1. 教学楼、宿舍楼文化建设及附属设施 2. 文化建设具体内容 由甲方自定 3. 据实结算 4. 暂定综合单价140000元/项	项	1		
		男女生宿舍楼旧床清理下楼					
49	AC200	旧床下楼	1. 暂定综合单价21000元/项 2. 男女生宿舍楼旧床下楼 3. 含旧床拆除、搬运下楼	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“综合单价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”