

汉中市南郑区新集中学教学楼安
全隐患整改及宿舍改造项目 工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：女生宿舍楼改造-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	01B00001	水池拆除 1、盥洗池及拖布池拆除 2、垃圾清理及外运 3、综合单价暂按50元/座 4、卫生间及宿舍阳台	座	34
2	020209000001	卫生间厕所隔断 H=1950mm 1、材质：胶合板隔断 2、做法陕09J05-3/32 3、综合单价暂按100元/m2	m2	121.95
3	020506000001	墙面饰面铲除 1、墙面涂料或乳胶漆铲除 2、垃圾清理集中堆放	m2	272.61
4	020204000001	块料墙面 1、1：1专用水泥砂浆（细砂）勾缝 2、贴5厚300×200mm白色内墙砖 3、5厚1：2专用水泥砂浆贴面砖 4、刷墙固一道 5、部位：5层楼梯间宿舍改卫生间	m2	272.61
5	020302000001	天棚吊顶 1、方型铝扣板300×300mm 2、装配式U型轻钢龙骨, 平面不上人型 3、女生宿舍楼	m2	109.61
6	020101000001	水泥砂浆楼面 1、水泥砂浆地面拆除清理 2、工程量暂按需改造地面5%	m2	16.38
7	020101000002	水泥砂浆楼面维修 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆 2、素水泥浆(掺建筑胶)一道	m2	16.38
8	020102000001	块料楼地面 1、干水泥擦缝; 2、铺贴300×300mm陶瓷防滑地砖 3、10厚1：2.5水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚聚乙烯防水卷材两道; 5、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、部位：3-5层女生宿舍改卫生间	m2	109.61
9	02B00001	成品脸盆架 1、综合单价暂按200元/个	个	30
10	020603000001	洗漱台 1、做法见陕09J05-1/54 2、25×590花岗岩台面 3、综合单价暂按500元/m 4、3-5层卫生间及宿舍	m	52.76
11	020103000001	环氧地坪漆地面 1、环氧地坪漆平涂5遍 2、综合单价35元/m2 3、3-5层楼梯间及走廊	m2	136.98

分部分项工程量清单

工程名称: 女生宿舍楼改造-土建

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：女生宿舍楼改造-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	装饰工程		
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 女生宿舍楼改造-土建

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 女生宿舍楼改造-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 女生宿舍楼改造-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801005001	阻氧型铝合金衬PE-RT管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管材 4. 规格: DN50 5. 连接方式: 电热熔 6. 水压试验, 管道冲洗 7. 穿外墙套管, 穿板套管制安	m	95.6
2	030801005002	阻氧型铝合金衬PE-RT管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管材 4. 规格: DN40 5. 连接方式: 电热熔 6. 水压试验, 管道冲洗 7. 穿外墙套管, 穿板套管制安	m	16.5
3	030801005003	阻氧型铝合金衬PE-RT管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管材 4. 规格: DN32 5. 连接方式: 电热熔 6. 水压试验, 管道冲洗 7. 穿外墙套管, 穿板套管制安	m	21.72
4	030801005004	PE-RT管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PE-RT管材 4. 规格: DN25 5. 连接方式: 电热熔 6. 水压试验, 管道冲洗 7. 穿外墙套管, 穿板套管制安	m	27.2
5	030801005005	PE-RT管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PE-RT管材 4. 规格: DN20 5. 连接方式: 电热熔 6. 水压试验, 管道冲洗 7. 穿外墙套管, 穿板套管制安	m	17.76
6	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 截止阀	个	10

分部分项工程量清单

工程名称：女生宿舍楼改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 型号规格:DN50		
7	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 型号规格:DN32	个	2
8	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 型号规格:DN25	个	10
9	030803001004	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 型号规格:DN20	个	8
10	030803001005	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 型号规格:DN50	个	4
11	030803010001	水表 [项目特征] 1. 名称: 水表 2. 型号规格: DN50	组	4
12	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 型号规格:DN20 3. 含截止阀	个	8
13	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称: 低水箱蹲式大便器	套	28
14	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 名称: 洗脸盆 2. 采用光电感应冲洗阀及龙头 3. 龙头采用机械节水型水龙头	组	6
15	030804005001	洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1. 名称: 拖布池 2. 拖布池采用成品不锈钢水槽	组	6
		排水		
16	030801005006	UPVC管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC 4. 规格:DN100 5. 连接形式:承插链接 6. 柔性防水套管	m	43.87

分部分项工程量清单

工程名称: 女生宿舍楼改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：女生宿舍楼改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 女生宿舍楼改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 女生宿舍楼改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 女生宿舍楼改造-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：女生宿舍楼改造-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 女生宿舍楼改造-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：男生宿舍楼改造-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010302001001	实心砖墙拆除 1、120mm隔断拆除 2、部位：2-4层男生卫生间	m3	2.72
2	020209001001	卫生间厕所隔断 H=1950mm 1、材质：胶合板隔断 2、做法陕09J05-3/32 3、综合单价暂按100元/m2	m2	104.13
3	01B00001	水池拆除 1、盥洗池拆除（4260×600mm） 2、垃圾清理及外运 3、综合单价暂按200元/座	座	6
4	020603000001	洗漱台 1、做法见陕09J05-1/54 2、25×590花岗岩台面 3、综合单价暂按500元/m	m	25.56
5	020401000001	木门拆除 M-3 1、卫生间门拆除	樘	6
6	020302000001	天棚吊顶 1、方型铝扣板300×300mm 2、装配式U型轻钢龙骨，平面不上人型 3、男生宿舍楼	m2	116.14
7	020204000001	块料墙面 1、1：1专用水泥砂浆（细砂）勾缝 2、贴5厚300×200mm白色内墙砖 3、5厚1：2专用水泥砂浆贴面砖 4、部位：M-3门洞修补	m2	7.34
8	020506000001	墙面饰面铲除 1、墙面涂料或乳胶漆铲除 2、垃圾清理集中堆放 3、部位：2-4层2.1m以上	m2	84.53
9	020204000002	块料墙面 1、1：1专用水泥砂浆（细砂）勾缝 2、贴5厚300×200mm白色内墙砖 3、5厚1：2专用水泥砂浆贴面砖 4、刷墙固一道 5、部位：2-4层卫生间	m2	84.53
10	020103000001	塑料板楼地面 陕09J01楼55 1、2.0厚塑料地板革，专用胶粘剂粘贴 2、楼地面清理 3、2.0厚PVC地板革主材暂按30元/m² 4、2-4层男生宿舍	m2	738.07
11	020103000002	环氧地坪漆地面 1、环氧地坪漆平涂5遍 2、综合单价35元/m2 3、部位：2-4层男生宿舍走廊及全部楼梯间	m2	275.92
12	020101000001	水泥砂浆楼面 1、水泥砂浆地面拆除清理 2、工程量暂按需改造地面5	m2	50.7

分部分项工程量清单

工程名称: 男生宿舍楼改造-土建

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：男生宿舍楼改造-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	装饰工程		
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 男生宿舍楼改造-土建

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 男生宿舍楼改造-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 男生宿舍楼改造-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：男生宿舍楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801005001	阻氧型铝合金衬PE-RT管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管材 4. 规格: DN50 5. 连接方式: 电热熔 6. 水压试验, 管道冲洗 7. 穿外墙套管, 穿板套管制安	m	31.04
2	030801005002	阻氧型铝合金衬PE-RT管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管材 4. 规格: DN40 5. 连接方式: 电热熔 6. 水压试验, 管道冲洗 7. 穿外墙套管, 穿板套管制安	m	49.72
3	030801005003	阻氧型铝合金衬PE-RT管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 阻氧型铝合金衬PE-RT管材 4. 规格: DN32 5. 连接方式: 电热熔 6. 水压试验, 管道冲洗 7. 穿外墙套管, 穿板套管制安	m	28.44
4	030801005004	PE-RT管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PE-RT管材 4. 规格: DN25 5. 连接方式: 电热熔 6. 水压试验, 管道冲洗 7. 穿外墙套管, 穿板套管制安	m	17.28
5	030801005005	PE-RT管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PE-RT管材 4. 规格: DN20 5. 连接方式: 电热熔 6. 水压试验, 管道冲洗 7. 穿外墙套管, 穿板套管制安	m	4.2
6	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 截止阀	个	4

分部分项工程量清单

工程名称: 男生宿舍楼-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 型号规格: DN50		
7	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 型号规格: DN40	个	6
8	030803001005	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 型号规格: DN50	个	2
9	030803010001	水表 [项目特征] 1. 名称: 水表 2. 型号规格: DN50	组	2
10	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 2. 型号规格: DN20 3. 含截止阀	个	2
11	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称: 低水箱蹲式大便器	套	30
12	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 名称: 洗脸盆 2. 采用光电感应冲洗阀及龙头 3. 龙头采用机械节水型水龙头	组	36
13	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 名称: 小便器 2. 采用光电感应冲洗阀及龙头	套	12
		排水		
14	030801005006	UPVC管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: UPVC 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 承插链接 6. 柔性防水套管	m	55.66
15	030801005007	UPVC管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: UPVC 4. 规格: DN75 5. 连接形式: 承插链接	m	44.97
16	030801005008	孔壁螺旋消音管	m	29.8

分部分项工程量清单

工程名称: 男生宿舍楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：男生宿舍楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 男生宿舍楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 男生宿舍楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 男生宿舍楼-电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:1层空调配电箱Alkt 2. 规格: 500*600*140 3. 安装高度: 距地1.5米明装 4. 端子接线	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:2, 3, 4层空调配电箱Alkt2/Alkt3/Alkt4 2. 规格: 500*600*140 3. 安装高度: 距地1.5米明装 4. 端子接线	台	3
		桥架、配管、配线		
3	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称: 强电桥架 2. 规格: 100*50 3. 安装方式: 梁下安装 [工作内容] 1. 桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	175.72
4	030212001001	卫生间电气配管 [项目特征] 1. 规格: JDG20 2. 配置形式及部位: 室内明敷	m	79.86
5	030212001002	1层空调配电箱至2, 3, 4层空调配电箱配管 [项目特征] 1. 规格: SC50 2. 配置形式及部位: 室内明敷	m	21
6	030212002001	宿舍线槽敷设 [项目特征] 1. 规格: PR线槽30*15 2. 配置形式及部位: 室内明敷	m	357.31
7	030212003001	宿舍照明配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿线槽敷设 2. 导线型号规格:WDZ-BYJ-2.5	m	1071.93
8	030212003004	宿舍照明配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿桥架敷设 2. 导线型号规格:WDZ-BYJ-2.5	m	2048.85
9	030212003002	卫生间照明配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管敷设 2. 导线型号规格:WDZ-BYJ-2.5	m	239.58

分部分项工程量清单

工程名称: 男生宿舍楼-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：男生宿舍楼-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 男生宿舍楼-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 男生宿舍楼-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 教学楼改造-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：教学楼改造-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	装饰工程		
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 教学楼改造-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 教学楼改造-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]