



# 单项工程造价汇总表

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-人工土石方工程								
2	2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-机械土石方工程								
3	2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目--一般土建工程								
4	2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-钢结构工程								
5	2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-电气工程								
6	2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-给排水工程								
7	2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-消火栓工程								
合 计									

## 分部分项工程量清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-人工土石方工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目  
目 -人工土石方工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-人工土石方工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-人工土石方工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-人工土石方工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目  
-人工土石方工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程量清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-机械土石方工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目  
目-机械土石方工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-机械土石方工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-机械土石方工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-机械土石方工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目  
-机械土石方工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目  
目 一般土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		砌 筑 工 程		
1	010301001001	砖基础 1. 砖品种:MU10页岩实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	11.49
2	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:240mm 3. 砌块品种:MU10页岩实心砖 4. 勾缝要求:原浆勾缝 5. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	33.76
3	010302001002	实心砖墙 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:120mm 3. 砌块品种:MU10页岩实心砖 4. 勾缝要求:原浆勾缝 5. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.25
4	010305001001	浆砌石挡土墙基础 【项目特征】 1. 石料种类、规格:M7.5浆砌片石 2. 基础深度:0.8M 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆勾缝 4. 挡土墙纵向长每10-15m设一道2cm宽的沉降缝,沿着墙内外、顶三侧填以20厘米深的沥青麻筋。	m3	52.3
5	010305004001	浆砌石挡土墙 【项目特征】 1、墙身采用M7.5浆砌片石,错缝砌筑;墙体外露面均用M10水泥砂浆勾缝 2、泄水孔采用100PVC排水孔,间距2m纵横交错布置;墙背在泄水孔附近设置砂砾反滤层,以防淤塞。 3、挡土墙纵向长每10-15m设一道2cm宽的沉降缝,沿着墙内外、顶三侧填以20厘米深的沥青麻筋。	m3	136.5
		混凝土及钢筋混凝土工程		
6	010403001001	基础梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:现场自拌	m3	16.13
7	010401002001	独立基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:现场自拌	m3	32.94
8	010401001001	带形基础 【项目特征】	m3	2.2

# 分部分项工程量清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目  
目 一般土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:现场自拌		
9	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:现场自拌	m3	13.79
10	010402001001	矩形柱 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:现场自拌	m3	2.46
11	010402001002	构造柱 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场自拌	m3	1.31
12	010403004001	圈梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场自拌	m3	6.15
13	010407002001	散水 【项目特征】散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 素土夯实向外坡4%	m2	61.69
14	010407002002	坡道 【项目特征】坡3 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面,做出60宽6深锯齿 2. 素水泥浆一道(内掺粘胶) 3. 150厚C15混凝土 4. 素土夯实(坡度按工程设计)	m2	9.45
15	010416001003	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.386
16	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以上	t	3.994
17	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内	t	0.446
18	010417002001	预埋铁件	t	0.145
		屋面及防水工程		
19	010702004001	屋面排水管 【项目特征】 1. 做法详见图纸 2. Φ110PVC雨水管 3. 塑料制品水落斗:2个 4. 横式铸铁水口:2个	m	10.3
		防腐、隔热、保温工程		



# 分部分项工程量清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目  
目 一般土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	010803001001	双层压型金属板复合保温屋面 17J925-1 屋4 【项目特征】 1、0.6mm厚双层压型钢板屋面，青灰色 2、防水层：1.5厚自粘聚合物沥青防水垫层 3、100厚玻璃棉卷毡 4、1.5厚自粘聚合物沥青防水卷材 5、0.5mm厚底层压型钢板，乳白色	m2	338.74
21	010605002001	双层压型金属板复合保温外墙 17J925-1 外墙2 【项目特征】 1、0.6mm厚双层压型钢板，青灰色 2、防水透汽层：0.49mm纺粘聚乙烯和聚丙烯膜 3、100厚玻璃棉卷毡 4、1.0厚自粘聚合物沥青防水卷材 5、0.5mm厚底层压型钢板，乳白色	m2	486.5
22	010803003001	保温隔热墙 【项目特征】外24 1、20厚岩棉保温板	m2	139.32
23	010605001001	压型金属板-雨棚 【项目特征】 1、详见图集17J925-1(3-32)	m2	11.79
		楼地面工程		
24	020105003001	块料踢脚线 【项目特征】踢20 1、6厚地砖踢脚150高，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、6厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	14.34
25	020102002001	块料楼地面 【项目特征】 1、铺8厚300*300防滑地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚丙纶防水卷材+1道2厚JS防水涂料，四周翻起300高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实	m2	18.06
26	AB001	水泥基自流平地面 【项目特征】 1、封闭剂或混凝土固化剂2道 2、5厚水泥自流平面层 3、自流平界面剂2道 4、150后C20混凝土	m2	308.1

# 分部分项工程量清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目  
目 一般土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5、素土夯实，压实系数不应小于0.90		
		天棚工程		
27	020302001001	天棚吊顶 【项目特征】 1、0.8厚白色铝扣板600*6002、U型轻钢龙骨LB50×26中距≤1200，用特制吊件L350—IP吊挂 3、Φ8钢筋吊杆，中距1200双向	m <sup>2</sup>	18.89
		墙、柱面工程		
28	020201001001	内墙面抹灰 【项目特征】内32 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m <sup>2</sup>	153.21
29	020204003001	块料墙面 【项目特征】内112 1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚300*600釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4、2厚JS防水涂料防水层 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6、部位：卫生间	m <sup>2</sup>	48.64
30	020204003002	块料墙面 【项目特征】外24 1、1:1专用水泥砂浆（细砂）勾缝 2、粘贴6厚深灰色外墙文化砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3、2厚JS防水涂料+5厚聚合物水泥防水砂浆	m <sup>2</sup>	124.44
		门窗工程		
31	020402005001	成品钢质门 【项目特征】 1. 门类型:成品钢质门 M1524/M0921 2. 门洞尺寸:1500mm*2400mm 900mm*2100mm	樘	3
32	020403001001	成品铝质卷帘门 【项目特征】 1. 门类型:成品铝质卷帘门 M3640 2. 门洞尺寸:3600mm*4000mm	樘	2
33	020406001002	金属推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:塑钢窗 C1532 2. 玻璃类型:塑钢中空玻璃（6+12A+6mm） 3. 窗洞尺寸:1500mm*3200mm 4. 距地高度:1.2m	樘	10
34	020406001003	金属推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:塑钢窗 C0912	樘	2

## 分部分项工程量清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目  
一般土建工程

专业： 土木工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目  
目 一般土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目 一般土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目  
一般土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目 一般土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目  
一般土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程量清单

工程名称: 2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-钢结构工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-钢结构工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-钢结构工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-钢结构工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-钢结构工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目  
-钢结构工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AL 2. 规格:400*500*180 3. 防尘防水型 4. 距地1.5m明装 5. 外部接线端子 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:A型应急照明集中电源 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	4.3
4	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	82.74
5	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	146.89
6	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 [工作内容] 1. 管内穿线	m	417.3
7	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 管内穿线	m	172.48
8	030213002001	工厂灯 [项目特征]	套	14

分部分项工程量清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称、型号:悬吊型LED灯-20w 2. 安装方式及高度:吊装距地2.6m [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装 3. 油漆		
9	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:防水防尘型LED 2. 安装方式及高度:吸顶安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	3
10	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:壁装应急灯 5W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	7
11	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:壁装应急灯 5w（防护等级IP67） [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
12	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 1W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
13	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 1W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
14	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:双面多信息复合标志灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
15	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:双向疏散指示灯 1W [工作内容]	套	1



## 分部分项工程量清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801005002	塑料管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R管 1.25MPa 4. 规格: DN25 5. 管道水冲洗 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	11.9
2	030801005004	塑料管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: UPVC管 4. 规格: DN100 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	16.95
3	030801005005	塑料管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: UPVC管 4. 规格: DN75 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	0.96
4	030801005006	塑料管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: UPVC管 4. 规格: DN50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	8.04
5	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 型号: 台式洗脸盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1
6	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 型号、规格: 蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	2
7	030804005001	洗涤盆 [项目特征] 1. 材质: 拖布池 [工作内容]	组	2

## 分部分项工程量清单

工程名称: 2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-给排水工程      专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 其他项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目 专业: 给排水 采暖 燃气  
-给排水工程 工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030701003001	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 管道水冲洗 6. 管道外刷樟丹两道, 再刷红色调和漆两道 7. 外墙设钢套管 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管网水冲洗 5. 水压试验	m	92.06
2	030701003003	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN70 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 管道水冲洗 6. 管道外刷樟丹两道, 再刷红色调和漆两道 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管网水冲洗 5. 水压试验	m	11.01
3	030701007002	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 蝶阀 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式: 法兰连接 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2
4	030701007003	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 蝶阀 DN65 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式: 法兰连接 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	4
5	030701018001	消火栓 [项目特征] 1. 单栓、双栓: 消火栓箱 2. 消火栓采用SG20E65Z-J型薄型单栓消火栓箱 (1800x700x200mm), 消防柜内配, SN65栓口 (旋转型) 一只, DN65龙带长度25m一条, Φ19直流	套	3

## 分部分项工程量清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-消防栓工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：2025年南郑区福成镇马元村中药材加工厂建设项目-消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]