

投标报价汇总表

合同段：汉中市南郑区2024年庄房路提升改造工程

标表1

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
|----|-----------------------------|-----------|-------|
| 1 | 100 | 总 则 | 0 |
| 2 | 200 | 路 基 | 0 |
| 3 | 300 | 路 面 | 0 |
| 4 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0 |
| 6 | 第100章至第700章合计 | | 0 |
| 7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | |
| 8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | 0 |
| 9 | 计日工合计 | | |
| 10 | 暂列金额 | | 0 |
| 11 | 投标报价 | | 0 |
| | | | |

工程量清单表

合同段：南郑区Y013庄房路K1+268-K1+977提升改造工程

标表2

| 第100章总则 | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----|----|----|------|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 | | | | |
| 101-1 | 保险费 | | | | |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 第200章至第700章合计0.3% | 总额 | 1 | / | 0.00 |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 第200章至第700章合计0.1% | 总额 | 1 | / | 0.00 |
| 102 | 工程管理 | | | | |
| 102-3 | 安全生产费 第200章至第700章合计1.5% | 总额 | 1 | / | 0.00 |
| 104 | 承包人驻地建设 | | | | |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | | 0.00 |
| | | | | | |
| 第100章 合计 人民币 元 | | | | | 0.00 |

清单 第 1 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：南郑区Y013庄房路K1+268-K1+977提升改造工程

标表2

| 第200章 路 基 | | | | | |
|-----------|-------------------|----|-------|----|------|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 | | | | |
| 202-2 | 挖除旧路面 | | | | |
| -a | 挖除水泥混凝土面板（弃运10km） | m3 | 745.5 | | 0.00 |
| -c | 挖除旧路基层（弃运10km） | m3 | 121.3 | | 0.00 |
| 203 | 挖方路基 | | | | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | | |
| -a | 挖除软弱路床 | m3 | 104.8 | | 0.00 |
| 204 | 填方路基 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|----|-------|--|------|
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） | | | | |
| -b | 废料利用换填 | m3 | 104.8 | | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第200章 合计 人民币 元 | | | | | 0.00 |

清单 第 2 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：南郑区Y013庄房路K1+268-K1+977提升改造工程 标表2

| 第300章 路 面 | | | | | |
|-----------|-------------------|----|--------|----|------|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 308 | 透层和黏层 | | | | |
| 308-2 | 黏层 | | | | |
| -a | 乳化沥青粘层 | m2 | 6760.2 | | 0.00 |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | | | | |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 | | | | |
| -a | 5cm厚AC-16C沥青砼面层 | m2 | 6760.2 | | 0.00 |
| -b | AC-16C沥青砼调平层 | m3 | 76.3 | | 0.00 |
| 310 | 沥青表面处置与封层 | | | | |
| 310-2 | 封层 | | | | |
| -b | 玻璃纤维土工格栅 | m2 | 6760.2 | | 0.00 |
| -c | 抗裂贴 | m2 | 1141.4 | | 0.00 |
| 312 | 水泥混凝土面板 | | | | |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 | | | | |
| -a | 18cm贫混凝土基层 | m2 | 674 | | 0.00 |
| -b | 20cm水泥混凝土面层4.5MPa | m2 | 3727.7 | | 0.00 |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第600章 合计 人民币 元 | | | | | 0.00 |