

汉中市南郑区黄官镇店子村道路建设革命老区项目

招标（采购）固化清单

造价咨询人：_____华兴天成项目咨询有限公司_____



(单位盖章)

日 期： 2025 年 08 月 11 日

汉中市南郑区黄官镇店子村道路建设革命老区项目

招标（采购）固化清单

招标人：_____汉中市南郑区黄官_____

_____镇人民政府_____

(单位盖章)



(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____



(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____



(造价人员签字盖专用章)

编制时间：_____2025-08-11_____

复核时间：_____2025-08-11_____

汉中市南郑区黄官镇店子村道路建设革命老区项目

清单编制说明

一、工程概况：

项目位于南郑区黄官镇店子村，起点位于店子村高桥沟在建 S317 路口，终点接高桥沟通组路，全长 2.0 公里。项目建设标准按交通运输部颁《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）规定执行，采用四级公路 II 类技术标准，设计速度 15km/h，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，全线路面采用水泥混凝土路面形式。

主要该工程内容：路基挖土方 1931.00m³；路基挖石方 7887.90m³；路基填筑（利用土方）182.80m³；路基填筑（利用石方）186.50m³；D300 钢筋混凝土过路涵 6.00m；M7.5 浆砌片石路肩墙 208.00m³；厚 160mm 水泥稳定砂砾基层（无侧限 2.0MPa）8499.12m²；厚 180mm 水泥混凝土面板（弯拉强度 4.0MPa）1385.84m³；钢筋 5577.00kg；路肩培土 882.00m³；1-0.5m 单孔钢筋混凝土圆管涵长 60.00m；1-2*2.5 钢筋混凝土盖板涵长 5.50m；路侧波形梁钢护栏（Gr-C-4E）（标准段）长 872.00m；路侧波形梁钢护栏（Gr-C-4C）（标准段）长 20.00m；路侧波形梁钢护栏端头（AT1）8 个；OD=600mm 单柱式交通标志 2 个；△A=700 单柱式交通标志 3 个。

二、编制依据：

- 1、汉中市南郑区黄官镇店子村道路建设革命老区项目施工图纸；
- 2、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）及《公路工程标准施工招标资格预审文件》（2018 年版）。
- 3、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）；《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T

3833—2018)。

4、陕西省交通运输厅关于印发《〈公路工程建设项目投资估算编制办法〉、〈公路工程建设项目概算预算编制办法〉补充规定》陕交发[2019]93 号文件的通知。

三、工程招标控制价上限：1859688.00 元。

四、工期及质量：

工期：90 日历天

质量：合格



工程量清单

合同段：黄官镇店子村道路建设革命老区项目

货币单位：人民币元

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（第200章至第700章合计的3‰）	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（第200章至第700章合计的1‰）	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费（第200章至第700章合计的1.5%）	总额	1		
第100章 合计			人民币	元	

工程量清单

合同段：黄官镇店子村道路建设革命老区项目

货币单位：人民币元

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	1931		
-b	挖石方	m3	7887.9		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	182.8		
-b	利用石方	m3	186.5		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-d	D300钢筋混凝土过户涵	m	6		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石路肩墙	m3	208		
第200章 合计			人民币	元	

工程量清单

合同段：黄官镇店子村道路建设革命老区项目

货币单位：人民币元

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	厚160mm水泥稳定砂砾基层(无侧限2.0MPa)	m2	8499.12		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm水泥混凝土面板（弯拉强度4.0MPa）	m3	1385.84		
312-2	钢筋	kg	5577		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	882		
第300章 合计			人民币	元	

工程量清单

合同段：黄官镇店子村道路建设革命老区项目

货币单位：人民币元

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1-0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	60		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	1-2*2.5钢筋混凝土盖板涵	m	5.5		
第400章 合计				人民币	元

工程量清单

合同段：黄官镇店子村道路建设革命老区项目

货币单位：人民币元

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏(Gr-C-4E)(标准段)	m	872		
-b	路侧波形梁钢护栏(Gr-C-4C)(标准段)	m	20		
-c	路侧波形梁钢护栏端头(AT1)	个	8		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-b	单柱式交通标志○D=600mm	个	2		
-a	单柱式交通标志△A=700	个	3		
第600章 合计			人民币	元	

投标报价汇总表

合同段：黄官镇店子村道路建设革命老区项目

货币单位：人民币元

序号	章次	科目名称	金额
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	500	隧 道	
6	600	安全设施及预埋管线	
7	700	绿化及环境保护	
8	第100章至第700章清单合计		
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计（即 8-9=10）		
11	计日工合计		
12	暂列金额（不计日工总额）		
13	投标报价（即 8+11+12=13）		