

工程项目清单费用汇总表

工程名称:川陕红色交通线南郑驿站小南海保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:川陕红色交通线南郑驿站小南海保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：藏经阁

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		屋面及防水工程					
1	010901001001	瓦屋面	【项目特征】 1. 屋面瓦砌筑灰浆内加黄色颜料，与原瓦件颜色保持一致 2. 中麻刀灰安砌各部脊饰构件 3. 大麻刀灰安砌筒瓦，原浆勾抹睁眼缝，樁头灰 4. 3:7泼灰草泥，厚度不小于45，铺底瓦（之上加熟石灰膏一层，瓦瓦厚5~8） 5. 3:7泼灰草泥（5%麦草），最薄处不小于60 6. 20厚护板灰（中麻刀灰） 7. 小麻刀灰勾抹望板缝 8. 20厚松木望板，柳叶缝 9. 圆椽D80@220，飞椽80x80 10. 原样补配破损脊兽 11. 屋脊重新制作安装 12. 檩条重新制作安装	m2	409.58		
2	011707001001	屋面面层、保温层拆除	【项目特征】 1. 原有椽拆除 2. 原有望板拆除 3. 原有屋面瓦拆除 4. 原有檩条拆除 5. 垃圾外运 【工作内容】 1. 拆除	m2	409.58		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：藏经阁

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011101001001	室外地面	【项目特征】 （做法暂按） 1. 拆除200厚水泥地面 2. 拆除300厚灰土垫层 【工作内容】 1. 拆除	m2	43		
4	011102001001	室外石板地面	【项目特征】 1. 素土夯实，压实系数不小于0.94 2. 300厚素土分层夯实，压实系数不小于0.94 3. 60厚混合砂垫层 4. 800x400x60石板重新铺地 【工作内容】 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺设	m2	43		
5	01B001	修补、疏通排水沟	【项目特征】 1. 修补、疏通排水沟	项	1		
6	01B002	修补上山通道	【项目特征】 1. 修补上山通道	项	1		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：藏经阁

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011201001001	内墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 1. 铲除墙面空鼓 残留抹灰层 2. 清扫墙面，用水 泼湿 3. 30厚麦草泥抹 面，分两道施，压 实 4. 10厚麦余泥抹 面，压实，赶平 5. 白色涂料饰面 6. 垃圾外运 【项目特征】 1. 铲墙皮 2. 基层清理 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	859.05		
8	011201001002	外墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 1. 铲除墙面空鼓 残留抹灰层 2. 清扫墙面，用水 泼湿 3. 30厚麦草泥抹 面，分两道施，压 实 4. 10厚麦余泥抹 面，压实，赶平 5. 白色涂料饰面 6. 垃圾外运 【项目特征】 1. 铲墙皮 2. 基层清理 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	539.3		
9	050307006001	栏杆/栏板	【项目特征】 1. 新做铸铁栏杆 2. 高度与原有栏 杆一致	m	124.2		
10	01B003	填充崖壁缝隙	【项目特征】 1. 填充崖壁缝隙	项	1		
11	01B004	拆除原有栏杆	【项目特征】 1. 拆除原有栏杆	m2	149.04		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 藏经阁

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011302001001	拆除吊顶天棚	拆除天花板 【项目特征】 1. 拆除100厚顶棚天花板 2. 垃圾外运 【工作内容】 1. 拆除	m2	70.52		
13	011302001002	平面吊顶天棚	顶棚天花板 【项目特征】 1. 揭除现有室内吊顶，更换糟朽断裂楼楞木、木龙骨； 2. 钉30x8木板条，离缝10宽； 3. 3厚麻刀灰打底（压入板条缝内）； 4. 5厚1:3石灰膏砂浆抹面； 5. 2厚纸筋灰罩面； 6. 重做室内粉白墙面	m2	70.52		
		门窗工程					
14	010801001001	拆除原有门	【项目特征】 1. 拆除原有门	m2	32.68		
15	010801001002	木质门	【项目特征】 1. 按照原有样式制作 2. 仿制原有材质 3. 刷漆 4. 安装	m2	32.68		
16	010806001001	拆除原有窗	【项目特征】 1. 拆除原有窗	m2	50.32		
17	010806001002	木质窗	【项目特征】 1. 按照原有样式制作 2. 仿制原有材质 3. 刷漆 4. 安装	m2	50.32		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：藏经阁

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 藏经阁

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				70000
1.1	暂列金	项			70000
2	专业工程暂估价				140000
2.1	材料运费及二次倒运	项			140000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					210000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

工程名称：藏经阁

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：指挥部旧址

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		屋面及防水工程					
1	010901001001	瓦屋面	【项目特征】 1. 按原工艺、原样式重新砌筑屋脊 2. 大麻刀灰安砌盖瓦 3. 3:7泼灰草泥，厚度不小于45，铺底瓦（之上加熟石灰膏一层，瓦瓦厚5~8） 4. 3:7泼灰草泥（5%麦草），最薄处不小于60 5. 20厚护板灰（中麻刀灰） 6. 小麻刀灰勾抹望板缝 7. 20厚松木望板，柳叶缝 8. 圆椽D80@220，飞椽80x80	m2	82.81		
2	011707001001	屋面面层、保温层拆除	【项目特征】 1. 原有椽拆除 2. 原有望板拆除 3. 原有屋面瓦拆除 【工作内容】 1. 拆除	m2	82.81		
3	01B001	梁架检修	【项目特征】 1. 梁架检修	项	1		
		楼地面装饰工程					
4	011101001001	室外地面	【项目特征】 （做法暂按） 1. 拆除200厚水泥地面 2. 拆除300厚灰土垫层 【工作内容】 1. 拆除	m2	57.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：指挥部旧址

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011102001001	室外石板地面	【项目特征】 1. 素土夯实，压实系数不小于0.94 2. 300厚素土分层夯实，压实系数不小于0.94 3. 60厚混合砂垫层 4. 800x400x60石板重新铺地 【工作内容】 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺设	m2	57.56		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
6	011201001001	内墙、柱面一般抹灰	内墙面抹灰 【项目特征】 1. 铲除墙面空鼓残留抹灰层 2. 清扫墙面，用水泼湿 3. 30厚麦草泥抹面，分两道施，压实 4. 10厚麦余泥抹面，压实，赶平 5. 白色涂料饰面 【项目特征】 1. 铲墙皮 2. 基层清理 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	165.06		
7	050307006001	栏杆/栏板	【项目特征】 1. 新做铸铁栏杆 2. 高度与原有栏杆一致	m	22.4		
8	01B002	剔补墙面破损青砖	【项目特征】 1. 剔补墙面破损青砖	项	1		
9	01B003	填充崖壁缝隙	【项目特征】 1. 填充崖壁缝隙	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：指挥部旧址

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	01B004	拆除原有栏杆	【项目特征】 1. 拆除原有栏杆	m2	26.88		
		油漆、涂料、裱糊工程					
11	011401004001	木材面油漆	梁柱饰面油漆 【项目特征】 1. 重做木柱单色油饰	m2	41.32		
		门窗工程					
12	010801001001	拆除原有门	【项目特征】 1. 拆除原有门	m2	5.73		
13	010801001002	木质门	【项目特征】 1. 按照原有样式制作 2. 仿制原有材质 3. 刷漆 4. 安装	m2	5.4		
14	010806001001	拆除原有窗	【项目特征】 1. 拆除原有窗	m2	5.4		
15	010806001002	木质窗	【项目特征】 1. 按照原有样式制作 2. 仿制原有材质 3. 刷漆 4. 安装	m2	5.73		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 指挥部旧址

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：指挥部旧址

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				30000
1.1	暂列金	项			30000
2	专业工程暂估价				60000
2.1	材料运费及二次搬运费	项			60000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					90000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

工程名称：指挥部旧址

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大雄宝殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		屋面及防水工程					
1	010901001001	瓦屋面	【项目特征】 1. 屋面瓦砌筑灰浆内加黄色颜料，与原瓦件颜色保持一致 2. 中麻刀灰安砌各部脊饰构件 3. 大麻刀灰安砌筒瓦，原浆勾抹睁眼缝，樁头灰 4. 3:7泼灰草泥，厚度不小于45，铺底瓦（之上加熟石灰膏一层，瓦瓦厚5~8） 5. 3:7泼灰草泥（5%麦草），最薄处不小于60 6. 20厚护板灰（中麻刀灰） 7. 小麻刀灰勾抹望板缝 8. 20厚松木望板，柳叶缝 9. 圆椽D80@220，飞椽80x80 10. 原样补配破损脊兽 11. 屋脊重新制作安装 12. 檩条重新制作安装	m2	192.8		
2	011707001001	屋面面层、保温层拆除	【项目特征】 1. 原有椽拆除 2. 原有望板拆除 3. 原有屋面瓦拆除 4. 原有檩条拆除 5. 垃圾外运 【工作内容】 1. 拆除	m2	192.8		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大雄宝殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011101001001	室外地面	【项目特征】 （做法暂按） 1. 拆除200厚水泥地面 2. 拆除300厚灰土垫层 【工作内容】 1. 拆除	m2	174.9		
4	011102001001	室外石板地面	【项目特征】 1. 素土夯实，压实系数不小于0.94 2. 300厚素土分层夯实，压实系数不小于0.94 3. 60厚混合砂垫层 4. 800x400x60石板重新铺地 【工作内容】 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺设	m2	174.9		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
5	011201001001	内墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 1. 铲除墙面空鼓残留抹灰层 2. 清扫墙面，用水泼湿 3. 30厚麦草泥抹面，分两道施，压实 4. 10厚麦余泥抹面，压实，赶平 5. 白色涂料饰面 6. 垃圾外运 【项目特征】 1. 铲墙皮 2. 基层清理 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	194.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大雄宝殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011201001002	外墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 1. 铲除墙面空鼓残留抹灰层 2. 清扫墙面，用水泼湿 3. 30厚麦草泥抹面，分两道施，压实 4. 10厚麦余泥抹面，压实，赶平 5. 白色涂料饰面 6. 垃圾外运 【项目特征】 1. 铲墙皮 2. 基层清理 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	125.85		
		天棚工程					
7	011302001001	拆除吊顶天棚	拆除天花板 【项目特征】 1. 拆除100厚顶棚天花板 2. 垃圾外运 【工作内容】 1. 拆除	m2	96.5		
8	011302001002	平面吊顶天棚	顶棚天花板 【项目特征】 1. 揭除现有室内吊顶，更换糟朽断裂楼楞木、木龙骨； 2. 钉30x8木板条，离缝10宽； 3. 3厚麻刀灰打底（压入板条缝内）； 4. 5厚1:3石灰膏砂浆抹面； 5. 2厚纸筋灰罩面； 6. 重做室内粉白墙面	m2	96.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：大雄宝殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				30000
1.1	暂列金	项			30000
2	专业工程暂估价				
2.1	材料运费及二次倒运	项			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					30000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

工程名称：大雄宝殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观音殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		屋面及防水工程					
1	010901001001	瓦屋面	【项目特征】 1. 屋面瓦砌筑灰浆内加黄色颜料，与原瓦件颜色保持一致 2. 中麻刀灰安砌各部脊饰构件 3. 大麻刀灰安砌筒瓦，原浆勾抹睁眼缝，樨头灰 4. 3:7泼灰草泥，厚度不小于45，铺底瓦（之上加熟石灰膏一层，瓦瓦厚5~8） 5. 3:7泼灰草泥（5%麦草），最薄处不小于60 6. 20厚护板灰（中麻刀灰） 7. 小麻刀灰勾抹望板缝 8. 20厚松木望板，柳叶缝 9. 圆椽D80@220，飞椽80x80 10. 原样补配破损脊兽 11. 屋脊重新制作安装 12. 檩条重新制作安装	m2	105.7		
2	011707001001	屋面面层、保温层拆除	【项目特征】 1. 原有椽拆除 2. 原有望板拆除 3. 原有屋面瓦拆除 4. 原有檩条拆除 5. 垃圾外运 【工作内容】 1. 拆除	m2	105.7		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观音殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011101001001	室外地面	【项目特征】（做法暂按） 1. 拆除200厚水泥地面 2. 拆除300厚灰土垫层 【工作内容】 1. 拆除	m2	18		
4	011102001001	室外石板地面	【项目特征】 1. 素土夯实，压实系数不小于0.94 2. 300厚素土分层夯实，压实系数不小于0.94 3. 60厚混合砂垫层 4. 800x400x60石板重新铺地 【工作内容】 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺设	m2	18		
		天棚工程					
5	011302001001	拆除吊顶天棚	拆除天花板 【项目特征】 1. 拆除100厚顶棚天花板 2. 垃圾外运 【工作内容】 1. 拆除	m2	49.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 观音殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011302001002	平面吊顶天棚	顶棚天花板 【项目特征】 1. 揭除现有室内吊顶，更换糟朽断裂楼楞木、木龙骨； 2. 钉30x8木板条，离缝10宽； 3. 3厚麻刀灰打底（压入板条缝内）； 4. 5厚1:3石灰膏砂浆抹面； 5. 2厚纸筋灰罩面； 6. 重做室内粉白墙面	m2	49.7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 观音殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：观音殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 观音殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

措施项目清单计价表

工程名称：文物本体防腐防虫

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：文物本体防腐防虫

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

工程名称：文物本体防腐防虫

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”