

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉中市南郑区中小学幼儿园校园消防能力提升项目(牟家坝镇中心小学)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:牟家坝镇中心小学消防水池及泵房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:2.15m 3. 挖掘机挖土,装车	m3	355.07		
2	010102001002	挖一般土方	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:2.15m 3. 挖掘机挖土,不装车	m3	166.14		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位:消防水池 2. 机械回填	m3	166.14		
4	010103002001	余方弃置	1. 运距5km	m3	355.07		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	3.32		
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	5.47		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:筏板基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土	m3	17.34		
8	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 基础类型:筏板基础	m3	65.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形柱	m3	2.19		
10	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 截面形式: 矩形柱	m3	11.91		
11	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 墙体厚度: 150mm 4. 部位: 检修井口	m3	0.09		
12	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 墙体厚度: 300mm	m3	62.81		
13	010502010003	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 墙体厚度: 250mm	m3	2.28		
14	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 梁形式、截面形式: 矩形梁	m3	1.7		
15	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 梁形式、截面形式: 矩形梁	m3	4.09		
16	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板形式: 平板	m3	1.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 板形式: 平板	m3	27.52		
18	010502019001	其他板	1. 板名称: 栏板 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 部位: 女儿墙	m3	0.35		
19	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 楼梯形式: 三跑楼梯	m3	4.35		
20	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.45		
21	010502030001	排水地沟	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 部位: 排水沟 4. 具体做法见详图	m	11.05		
22	010502032002	零星现浇构件	1. 构件名称: 混凝土挡水台 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.31		
23	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 筏板垫层	m2	5.2		
24	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础	m2	17.93		
25	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 部位: 集水坑	m2	29.41		
26	010505004001	柱面模板	1. 柱截面形式: 矩形柱 2. 高度: 3.6m	m2	18.3		
27	010505004002	柱面模板	1. 柱截面形式: 矩形柱 2. 高度: 3.95m	m2	69.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	010505005001	墙面模板	1. 墙截面形式: 直行墙 2. 高度: 0.15m	m2	1.14		
29	010505005002	墙面模板	1. 墙截面形式: 直行墙 2. 高度: 3.95m	m2	429.97		
30	010505006001	梁模板	1. 梁截面形式: 矩形梁 2. 高度: 3.6m	m2	14.28		
31	010505006002	梁模板	1. 梁截面形式: 矩形梁 2. 高度: 3.95m	m2	26.6		
32	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 高度: 3.6m	m2	11.6		
33	010505007002	楼板、屋面板模板	1. 高度: 3.95m	m2	110.69		
34	010505008001	其他板模板	1. 构件名称: 栏板 2. 高度: 0.3m	m2	9.99		
35	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式: 三跑楼梯	m2	17.01		
36	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式: 构造柱模版	m2	4.49		
37	010505019001	电缆沟、地沟模板	1. 构件名称: 排水沟模板	m2	10.61		
38	010505020002	零星现浇构件模板	1. 部位: 混凝土挡水台	m2	2.26		
39	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.06		
40	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤10	t	1.88		
41	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤18	t	18.18		
42	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤25	t	0.14		
	A. 6	金属结构工程					
43	010609004001	检修口盖板	1. 800x800检修口 安装C250球墨铸铁井盖	套	1		
	A. 8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水池及泵房-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 门类型:塑钢门 3. 开启方式:平开	m ²	3.15		
45	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 防火等级:甲级	m ²	3.15		
46	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1500*800/900 2. 窗类型:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5普通中空玻璃	m ²	2.25		
	A.9	屋面及防水工程					
47	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:3水泥砂浆保护 2. 1.5厚聚氨酯防水涂膜一道 3. 3厚SBS卷材防水层一道 4. 1.5厚聚氨酯防水涂膜一道 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 现浇泡沫混凝土保温找坡最薄80mm	m ²	14.29		
48	010902003001	屋面刚性层	1. 结构混凝土原浆压光 2. 部位:消防水池及泵房屋面	m ²	130.93		
49	010902006001	屋面泄水构件	1. PVC管水舌	个	3		
50	010905003001	止水带	1. 中埋式遇水膨胀止水带	m	47.38		
	A.11	楼地面装饰工程					
51	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 10厚1:2.5水泥砂浆 2. 1.5厚聚氨酯防水涂膜两道 3. 20厚1:2.5水泥砂浆 4. 部位:楼梯间、泵房及水池底地面	m ²	128.44		
52	011106001001	水泥砂浆楼梯	1. 素水泥浆一道 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位:楼梯	m ²	17.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
53	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚1:2.5水泥砂浆 2. 1.5厚聚氨酯防水涂膜两道 3. 10厚1:2.5水泥砂浆 4. 部位：外墙	m2	79.82		
54	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚防水水泥砂浆抹面 2. 部位：排水沟	m2	13.92		
55	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1. 10厚1:2.5水泥砂浆 2. 1.5厚聚氨酯防水涂膜两道 3. 5厚聚合物防水砂浆 4. 部位：泵房及楼梯间标高0.000米以下内墙面	m2	134.75		
56	011201002002	墙、柱面装饰抹灰	1. 10厚1:2.5水泥砂浆 2. 5厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位：楼梯间标高0.000米以上内墙面	m2	34.04		
57	011201002003	墙、柱面装饰抹灰	1. 10厚1:2.5水泥砂浆 2. 1.5厚聚氨酯防水涂膜两道 3. 5厚聚合物防水砂浆 4. 部位：消防水池全部内墙面	m2	179.73		
	A. 13	天棚工程					
58	011301001001	天棚抹灰	1. 10厚1:2.5水泥砂浆 2. 5厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位：消防泵房及楼梯间顶棚	m2	39.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
59	011301001002	天棚抹灰	1. 10厚1:2.5水泥砂浆 2. 1.5厚聚氨酯防水涂膜两道 3. 5厚聚合物防水砂浆 4. 部位: 消防水池顶棚	m2	102.95		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
60	011403001001	抹灰面油漆	1. 外墙真石漆 2. 暂定综合单价: 85元/m2 3. 部位: 外墙	m2	79.82		
	A. 15	其他装饰工程					
61	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 陕09J08 B1/48 2. 部位: 楼梯间栏杆	m	9.03		
62	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 陕09J08 1/96 2. 部位: 排水沟栏杆	m	5.6		
63	01B001	材料运输	1. 建筑材料运至现场产生费用 2. 运距15km, 每公里每吨运费1元	t	71.33		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接	m	9.6		
2	030901017001	阀门	1. 类型:低阻力倒流防止器 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰	个	2		
3	030901017002	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰	个	2		
4	031002015001	浮标液面计	1. 类型:浮球阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰	组	2		
5	030901018001	法兰	1. 类型:法兰 2. 规格型号:DN100	副	2		
6	031301009001	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 型号:DN100	个	2		
		排水					
7	031001002001	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	m	11.7		
8	030901017003	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰	个	2		
9	030901017004	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰	个	2		
10	030901018002	法兰	1. 类型:法兰 2. 规格型号:DN80	副	4		
11	030901017005	阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰	个	2		
12	031301009002	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 型号:DN80	个	1		
13	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力真空表 2. 型号:YZ-100	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水池及泵房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 消防水池及泵房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 消防水池及泵房-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AT 1 2. 规格:1800x600 x600 3. 安装方式:落地 明装 4. 端子板接线	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AT 2 2. 规格:1800x600 x600 3. 安装方式:落地 明装 4. 端子板接线	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:潜污泵控制箱 AC-qw 2. 端子板接线	台	1		
4	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:消防电缆 桥架 2. 规格:NHCT-200 x100 3. 桥架支撑架制安	m	9.6		
5	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:明装	m	5.2		
6	030412001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC65 3. 配置形式:明装	m	5.2		
7	030412001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:明装	m	8.7		
8	030412001004	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗装	m	37		
9	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJE -4x25 3. 敷设方式:管内	m	13.4		
10	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆 头 2. 规格:WDZN-YJE -4x25	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJE-3x25 3. 敷设方式: 管内	m	14.8		
12	030409002002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZN-YJE-3x25	个	2		
13	030409003001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: WDZN-YJE-5x4 3. 敷设方式: 管内	m	13.9		
14	030409004001	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格: WDZN-YJE-5x4	个	2		
15	030409003002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: WDZN-YJE-4x4 3. 敷设方式: 管内	m	5.2		
16	030409004002	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格: WDZN-YJE-4x4	个	2		
17	030412003001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式: 管内	m	111		
18	030413013001	插座	1. 名称: IP54安全型防水五孔插座 2. 规格: 10A V426/10USL 3. 安装形式: h=0.5m	套	1		
19	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 单联开关 2. 安装形式: h=1.3m	套	1		
20	030413001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶LED灯12w (自带红外线人体感应开关) 2. 安装形式: 吸顶	套	3		
21	030412005001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	3		
22	030412005002	接线盒	1. 名称: 开关盒	个	2		
23	030410004001	均压环	1. 名称: 利用基础主筋做接地极	m	92.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水池及泵房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防水池及泵房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消火栓系统					
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN200 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 消防给水管明装部分刷银粉漆二遍	m	4.7		
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 消防给水管明装部分刷银粉漆二遍	m	34.7		
3	030901002003	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 消防给水管明装部分刷银粉漆二遍	m	0.5		
4	030901002004	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 消防给水管明装部分刷银粉漆二遍	m	6.15		
5	030901002005	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:D219x6 4. 连接形式:法兰 5. 消防给水管明装部分刷银粉漆二遍	m	6.9		
6	030901002006	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:D159x4.5 4. 连接形式:法兰 5. 消防给水管明装部分刷银粉漆二遍	m	8.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901017001	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格：D219x6 3. 连接形式：法兰	个	2		
8	030901017002	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格：D159x4.5 3. 连接形式：法兰	个	2		
9	030901017003	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰	个	5		
10	030901017004	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰	个	1		
11	030901017005	阀门	1. 类型：消音止回阀 2. 规格：D159x4.5 3. 连接形式：法兰	个	2		
12	030901017006	阀门	1. 类型：泄压阀 2. 规格：AX47H-16 DN65 3. 连接形式：法兰	个	1		
13	030901017007	阀门	1. 类型：吸水喇叭口 2. 规格：D219x6 3. 连接形式：沟槽连接	个	2		
14	030901017008	阀门	1. 类型：橡胶软接头 2. 规格：D219x6 3. 连接形式：法兰	个	2		
15	030901017009	阀门	1. 类型：橡胶软接头 2. 规格：D159x4.5 3. 连接形式：法兰	个	2		
16	030901018001	法兰	1. 类型：法兰 2. 规格型号：DN65	副	1		
17	030901018002	法兰	1. 类型：法兰 2. 规格型号：DN80	副	1		
18	030901018003	法兰	1. 类型：法兰 2. 规格型号：DN150	副	9		
19	030901018004	法兰	1. 类型：法兰 2. 规格型号：DN200	副	2		
20	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 型号：Y-100	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力真空表 2. 型号:YZ-100	套	2		
22	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力开关	套	1		
23	030601003001	流量仪表	1. 名称:流量测试装置	套	2		
24	031002017001	水锤消除器	1. 名称:水锤消除器 2. 型号:D159x4.5	个	2		
25	030109001001	泵	1. 名称:消火栓泵（一用一备） 2. 型号:XBD6.0/40-45 Q=40L/s H=60m N=45KW	台	2		
26	031002016001	浮漂水位标尺	1. 名称:水位标尺 2. 型号:DN20	组	1		
27	031301009001	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 型号:DN200	个	3		
28	031301009002	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 型号:DN150	个	4		
29	031301009003	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 型号:DN100	个	1		
30	030904001001	管道支架	1. 管道支架制作安装	kg	34.29		
		应急照明					
31	030907003001	应急照明分配电装置	1. 名称:A型应急照明集中电源	台	1		
32	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗装	m	33.9		
33	030412003001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式:管内	m	67.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:led-22w 防水防潮型型应急灯具 2. 规格:自带蓄电池,应急时间120Min 3. 安装高度:吊装距地3.0m	套	2		
35	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 0.3W 2. 安装高度:门头上方0.2m	套	1		
36	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 1W 2. 安装高度:门头上方0.2m	套	1		
37	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:楼层标示灯 1W 2. 安装高度:门头上方0.2m	套	1		
38	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:疏散指示灯 1W 2. 安装高度:h=0.5m	套	1		
39	030907004006	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:IP67 壁装应急灯5w 2. 安装高度:h=2.5m	套	1		
40	030907004007	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:壁装应急灯5w 2. 安装高度:h=2.5m	套	3		
41	030907004008	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:壁装应急灯5w(防护等级IP67) 2. 安装高度:吸顶	套	2		
42	030412005001	接线盒		个	12		
		火灾报警					
43	030412001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗装	m	6		
44	030412001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗装	m	20.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	030412001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗装	m	49.6		
46	030412003002	配线	1. 名称: 电线 2. 规格: WDN-BYJ-2.5 3. 敷设方式: 管内	m	24.4		
47	030409003001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: WDN-KYJY-3x1.0 3. 敷设方式: 管内	m	7.6		
48	030409003002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: WDN-KYJY-4x1.5 3. 敷设方式: 管内	m	13.2		
49	030412003003	配线	1. 名称: 双绞线 2. 规格: WDN-RVS-2x1.5 3. 敷设方式: 管内	m	7		
50	030412003004	配线	1. 名称: 双绞线 2. 规格: WDN-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式: 管内	m	14.4		
51	030412003005	配线	1. 名称: 双绞线 2. 规格: WDN-RYJS-2x2.5 3. 敷设方式: 管内	m	8.6		
52	030412003006	配线	1. 名称: 双绞线 2. 规格: WDN-RYJS-2x1.0 3. 敷设方式: 管内	m	6.8		
53	030905007001	消防报警电话	1. 名称: 报警电话 2. 安装方式: h=1.3m	部	1		
54	030905010001	消防模块	1. 名称: 非消防负荷强切模块 2. 安装方式: 配电箱外安装	个	1		
55	030905001001	点型探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 安装方式: 吸顶	个	2		
56	030905010002	消防模块	1. 名称: 消防电源监测模块	个	1		
57	030905010003	消防模块	1. 名称: 消火栓泵控制模块	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水池及泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 消防水池及泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 消防水池及泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 小型挖掘机挖土, 不装车 4. 部位: 室外给排水管网, 室外强弱电网	m3	306.26		
2	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 小型挖掘机挖土, 装车 4. 部位: 室外给排水管网, 室外强弱电网	m3	29.43		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位: 室外给排水管网, 室外强弱电网 2. 原土回填	m3	306.26		
4	010102009002	回填方	1. 填方部位: 室外给排水管网 2. 中粗砂回填	m3	8.66		
5	010102009003	回填方	1. 填方部位: 室外给排水管网 2. 级配碎石回填	m3	20.77		
6	010103002001	余方弃置	1. 运距5km	m3	29.43		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502031001	电缆井	1. 电缆井作法见国标08D800-7图集59, 60, 61页 2. 尺寸: 长1200x宽900x深1100mm 3. 电缆井井盖采用铸铁井盖	座	7		
8	010502031002	阀门井	1. 阀门井做法见图集05S502 (15页-25页) 2. 尺寸: 直径1400mm, 深1000mm 3. 增设防坠网	座	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 16	室外总体工程					
9	011601002002	水泥混凝土道路面层	1. 200厚C25混凝土 2. 部位：水池周边场地	m2	134.85		
10	011601004001	道路基层	1. 300厚级配砂石回填	m2	134.85		
11	01B001	材料运输	1. 建筑材料运至现场产生费用 2. 运距15km，每公里每吨运费1元	t	190.14		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防管道					
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室外埋地 2. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:电热熔连接	m	254.9		
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室外埋地 2. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:电热熔连接	m	14.1		
3	030901014001	消防水泵接合器	1. 名称:水泵接合器 2. 型号:SQX-100	套	3		
4	030901013001	室外消火栓	1. 安装方式:地上式消火栓 2. 型号、规格:SS100/65-1.6	套	3		
5	030901017001	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰	个	8		
6	030901017002	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰	个	7		
7	030901018001	法兰	1. 类型:法兰 2. 规格型号:DN150	副	8		
8	030901018002	法兰	1. 类型:法兰 2. 规格型号:DN100	副	7		
		火灾报警系统					
9	030412001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PE40 3. 敷设方式:埋地	m	408.2		
10	030409003001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-10x2.5 3. 敷设方式:管内	m	84.8		
11	030409004001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:WDZN-KYJY-10x2.5 3. 敷设方式:管内	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	030409003002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-4x1.5 3. 敷设方式:管内	m	297.8		
13	030409004002	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:WDZN-KYJY-4x1.5 3. 敷设方式:管内	个	2		
14	030409003003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-3x1.0 3. 敷设方式:管内	m	84.8		
15	030409004003	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:WDZN-KYJY-3x1.0 3. 敷设方式:管内	个	2		
16	030412003001	配线	1. 名称:WDZNb1-RYJS-2x1.5 2. 配线形式:穿管	m	29.4		
17	030412003002	配线	1. 名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式:穿管	m	84.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409015001	电缆保护管	1. 名称：焊接钢管 2. 规格：SC100 3. 配置形式：暗装	m	14.6		
2	030409015002	电缆保护管	1. 名称：PE管 2. 规格：PE100 3. 配置形式：暗装	m	115.4		
3	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZN-YJE-4x50+1x25 3. 敷设方式：穿管	m	130		
4	030409002001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：WDZN-YJE-4x50+1x25	个	2		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:牟家坝镇中心小学消防整改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中心小学-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教学及辅助用房					
1	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除2-5层1200高120厚钢筋砼栏板	m3	1.09		
2	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距：5km	m3	1.09		
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	6.61		
4	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	55.1		
5	011403001004	抹灰面油漆	1外墙乳胶漆两遍	m2	55.1		
		餐厅					
6	01B001	拆除餐厅西侧临时用房	1. 拆除轻质隔墙板、彩钢瓦屋面 2. 拆除垃圾分类堆放 3. 垃圾外运5KM，弃渣场地自行考虑 4. 暂按22元/m2计入	m2	150		
7	01B002	材料运输	1. 建筑材料运至现场产生费用 2. 运距15km，每公里每吨运费1元	t	7.64		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：中心小学-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：中心小学-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1	暂列金	项			50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中心小学-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

措施项目清单计价表

工程名称：中心小学-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中心小学-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 明装	m	170		
2	030412003001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式: 管内	m	340		
3	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 应急照明灯 2. 规格: 5W 3. 安装高度: 管吊 安装距地2.50米	套	26		
4	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 疏散指示灯 2. 规格: 1W 3. 安装高度: 壁装 距地0.5米	套	32		
5	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 安全出口灯具	套	16		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：中心小学-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：中心小学-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:中心幼儿园消防整改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中心幼儿园-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教学用房					
1	011710002006	拆除格栅门	1. 门窗尺寸:2150*3000	樘	6		
2	010804005001	金属格栅门	1. 门洞口尺寸:2150*2900 2. 开启方式:平开 3. 80*80*5不锈钢方框, 40*40*3不锈钢方钢栏杆 4. 具体做法详见图纸	m2	18.71		
3	011710002007	金属门窗拆除	1. 门窗尺寸:1740*2000	樘	3		
4	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质:页岩实心砖 2. 拆除高度:900	m3	1.13		
5	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除2-4层1200高120厚钢筋砼栏板	m3	0.75		
6	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距: 5km	m3	1.88		
7	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:HN300*150*6.5*9 3. 单根质量:1.5t以内 4. 构件涂(镀)层要求:喷砂除锈,两遍环氧富锌底漆,两遍醇酸漆	t	1.384		
8	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60*60*5方钢 2. 构件涂(镀)层要求:喷砂除锈,两遍环氧富锌底漆,两遍醇酸漆	t	0.396		
9	010607005001	钢走道	1. 钢材品种、规格:5厚花纹钢板 2. 构件涂(镀)层要求:喷砂除锈,两遍环氧富锌底漆,两遍醇酸漆	t	1.068		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:发泡混凝土 2. 梁形式、截面形式:型钢混凝土梁	m3	1.75		
11	010505006001	梁模板	1. 模板形式:型钢混凝土梁 2. 高度:3.6m以内	m2	9.72		
12	010505006002	梁模板	1. 模板形式:型钢混凝土梁 2. 高度:6.6m	m2	9.72		
13	010505006003	梁模板	1. 模板形式:型钢混凝土梁 2. 高度:9.9m	m2	9.72		
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	34.99		
15	011403001001	抹灰面油漆	1外墙乳胶漆两遍	m2	34.99		
16	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 陕09J08 1/96 2. 部位:栏杆	m	37.44		
17	01B001	材料运输	1. 建筑材料运至现场产生费用 2. 运距15km, 每公里每吨运费1元	t	4.97		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：中心幼儿园-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 中心幼儿园-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中心幼儿园-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种： 各层走廊消防立管、水平管采用橡塑管壳保温(管壳厚度50mm)	m ³	6.99		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

措施项目清单计价表

工程名称：中心幼儿园-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中心幼儿园-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL-xks 2. 规格:500*600*180 3. 安装方式:距地1.5m 4. 端子板接线	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗装	m	14.7		
3	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明装	m	15.6		
4	030412003001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式:管内	m	45		
5	030412003002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-4 3. 敷设方式:管内	m	45.9		
6	030413013001	插座	1. 名称:IP54安全型防水五孔插座 2. 安装形式:h=0.5m	套	4		
7	030413013002	插座	1. 名称:安全型壁挂空调插座带开关	套	1		
8	030413012001	开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 安装形式:h=1.3m	套	1		
9	030412005001	接线盒		个	6		
10	030410002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:40*4 不锈钢	m	17.1		
11	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB	台	1		
12	030410011001	接地跨接		处	6		
13	030412001003	配管	1. 名称:接地线管 2. 规格:PC32	m	0.5		
14	030412003003	配线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-50	m	0.5		
		弱电					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中心幼儿园-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030412001004	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗装	m	7.7		
16	030412001005	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗装	m	30.8		
17	031105009001	过线(路)、终端盒、信息插座	1. 名称:城市消防远程监控互联网通信接口 T0	个	1		
18	031105009002	过线(路)、终端盒、信息插座	1. 名称:接市政119报警专线接口	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 中心幼儿园-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 中心幼儿园-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：中心幼儿园-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中心幼儿园-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		应急照明					
1	030907003001	应急照明分配电装置	1. 名称:应急照明集中电源分线箱 A D	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗装	m	9.3		
3	030412003001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式:管内	m	18.6		
4	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 1W 2. 安装高度:距地0.5米	套	1		
5	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:吸顶应急灯 5W 2. 安装高度:吸顶	套	2		
6	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:应急三管荧光灯 2. 安装高度:吸顶	套	2		
7	030412005001	接线盒		个	5		
8	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试		系统	1		
		火灾报警					
9	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗装	m	1073		
10	030412003002	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式:管内	m	383.8		
11	030412003003	配线	1. 名称:双绞线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式:管内	m	695.4		
12	030412003004	配线	1. 名称:双绞线 2. 规格:WDZ-RYJS-2x1.0 3. 敷设方式:管内	m	185.7		
13	030905004001	按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮 2. 安装方式:h=1.3m	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中心幼儿园-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030905004002	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 安装方式:h=1.1m	个	16		
15	030905001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶	个	80		
16	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾扬声器 2. 功率:功率3w 3. 安装方式:吸顶	个	12		
17	030905006001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:h=2.2m	个	12		
18	030905012001	区域报警控制器	1. 名称:总线隔离器 2. 安装方式:分线箱内安装	台	8		
19	030905010001	消防模块	1. 名称:输出模块	个	4		
20	030905010002	消防模块	1. 名称:输入输出模块	个	8		
21	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:功率放大器	台	1		
22	030905022001	多线制手动控制盘(柜)	1. 名称:多线控制盘	台	1		
23	030905023001	总线控制盘	1. 名称:总线控制盘	台	1		
24	030905012002	区域报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器	台	1		
25	030905014001	楼层火灾显示器	1. 名称:火灾显示器 2. 安装方式:h=1.3m	台	4		
26	030905018001	图形显示装置	1. 名称:CRT图显	台	1		
27	030905018002	图形显示装置	1. 名称:水池液位显示器	台	1		
28	030905018003	图形显示装置	1. 名称:屋顶水箱液位显示器	台	1		
29	030905017002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防电话主机	台	1		
30	030905017003	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防广播主机	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中心幼儿园-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线端子箱	台	4		
32	030910001001	状态监控主机	1. 名称:消防电源监测主机	台	1		
33	030905019001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:直流联动电源(含主机)	台	1		
34	030905019002	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:应急照明控制柜	台	1		
35	030412005002	接线盒		个	120		
36	030911001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试	系统	1		
37	030912001001	手提式灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC5磷酸盐灭火器	具	24		
		防火门监控系统					
38	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗装	m	30		
39	030412003005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式:管内	m	60		
40	030412003006	配线	1. 名称:双绞线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式:管内	m	30		
41	030908001001	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控器主机	台	1		
42	030908003001	监控模块	1. 名称:双扇常开防火门监控模块	个	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 中心幼儿园-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宿舍楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		火灾报警					
1	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 明装	m	265.7		
2	030412003001	配线	1. 名称: 双绞线 2. 规格: WDZNb1-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式: 管内	m	134.5		
3	030409003001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: WDN-KYJY-4x1.5 3. 敷设方式: 管内	m	131.2		
4	030905004001	按钮	1. 名称: 消防栓报警按钮 2. 安装方式: h=1.1m	个	19		
5	030905012001	区域报警控制器	1. 名称: 总线隔离器 2. 安装方式: 分线箱内安装	台	1		
6	030601005001	物位检测仪表	1. 名称: 水箱液位器	套	1		
7	030601002001	压力仪表	1. 名称: 水压力开关	套	1		
8	030412005001	接线盒		个	19		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 宿舍楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 宿舍楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。