

工程名称： 汉中市南郑区阳春镇中心小学校  
园消防能力提升项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉中市南郑区阳春镇中心小学校园消防能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	汉中市南郑区阳春镇中心小学校园消防能力提升项目	
合    计		

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉中市南郑区阳春镇中心小学校园消防能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校  
园消防能力提升项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		徐庙小学					
1	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除砌体的截面尺寸:1300*1000	m3	0.94		
		幼儿园					
2	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹面	m2	4		
3	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹面	m2	4		
4	011403001001	内墙乳胶漆	1、涂饰面层乳胶漆三遍 2、涂封底涂料 3、满刮腻子，磨平（满刮第二遍腻子，磨平中档做法） 4、局部腻子，磨平 5、清理基层	m2	4		
5	011403001002	外墙乳胶漆	1、涂饰面层乳胶漆三遍 2、涂封底涂料 3、满刮腻子，磨平（满刮第二遍腻子，磨平中档做法） 4、局部腻子，磨平 5、清理基层	m2	4		
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240	m3	1.15		
7	010802001002	金属(塑钢)门(不计主材)	1. 门洞口尺寸:1000*2100 2. 开启方式:外开	m2	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校  
园消防能力提升项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011710002005	金属门窗拆除	1. 门窗尺寸:1000*2100 2. 教学楼西侧金属门	樘	1		
9	011103003001	塑胶运动地板	1. 面层材料品种、规格:3厚塑胶地面 2. 防火等级:B1级	m2	70		
10	011705001001	塑胶地面拆除	1. 饰面材料种类:塑胶地面 2. 部位:楼梯间	m2	70		
11	010807002002	金属防火窗	1. 窗洞口尺寸:1200*800 2. 防火等级:甲级	m2	2.88		
12	010807002001	金属防火窗	1. 窗洞口尺寸:1200*2000 2. 防火等级:甲级	m2	21.6		
13	011710002004	金属门窗拆除	1. 门窗尺寸:1200*2000 11樘 1200*800 3樘 2. 保教楼西侧塑钢窗	樘	14		
		中心小学					
14	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:3.5m	m3	411.59		
15	010102009001	回填方	1. 填方部位:基坑 2. 材料品种:素土 3. 密实度:满足规范及设计要求	m3	190.05		
16	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:弃土 2. 弃土运距:5km	m3	221.54		
17	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:筏板基础 2. 厚度:100 3. 材料品种、强度要求、配比:C15商混	m3	8		
18	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30p8 3. 基础类型:筏板基础	m3	30.48		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校  
园消防能力提升项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 截面形式:矩形	m3	6.07		
20	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 墙体厚度:250	m3	21.37		
21	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30P8	m3	2.51		
22	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30P8	m3	11.21		
23	010503014001	盖板、井圈	1. 构件名称:检查井盖板 2. 构件尺寸:800*800 3. 材质、规格:E600球墨铸铁盖板（超重型）	套	1		
24	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:筏板基础垫层 2. 模板类型:复合模板	m2	3.88		
25	010505002001	基础模板	1. 基础类型:筏板基础 2. 模板类型:复合模板	m2	15.2		
26	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形	m2	37.25		
27	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 墙截面形式:矩形 3. 高度:3.1m	m2	164.02		
28	010505006001	梁模板	1. 模板形式:复合模板 2. 梁截面形式:矩形 3. 高度:3.1m	m2	14.15		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校  
园消防能力提升项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:复合模板 2. 高度:3.1m	m2	44.87		
30	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	0.059		
31	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14	t	8.604		
32	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ20~25	t	1.941		
33	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚水泥基防水 2. 涂膜厚度、遍数:涂膜一道	m2	104.15		
34	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚水泥基防水 2. 涂膜厚度、遍数:涂膜一道	m2	54		
35	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	54		
36	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	54		
37	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	104.15		
38	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	104.15		
39	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级:C25商混 2. 厚度:200	m2	84		
40	011710002001	金属门窗拆除	1. 门窗尺寸:1000*2700 2. 教学楼西侧金属门	樘	2		
41	010802001001	金属(塑钢)门(不计主材)	1. 门洞口尺寸:1000*2700 2. 门类型:金属门	m2	5.4		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校  
园消防能力提升项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011710002002	金属门窗拆除	1. 门窗尺寸:1800*2700 2. 厨房操作间	樘	2		
43	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1800*2700 2. 防火等级:乙级	m2	4.86		
44	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1100*2300 2. 防火等级:乙级	m2	2.53		
45	011302001001	平面吊顶天棚	1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平  4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	35		
46	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨铝塑板吊顶	m2	35		
47	011707001001	屋面面层、保温层拆除	1. 面层种类、厚度:彩钢屋面	m2	130		
48	010901001001	夹芯板屋面	1. 品种、规格:金属岩棉夹芯板 2. 厚度:120 3. 耐火极限:1小时	m2	130		
合 计							



## 措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校园  
消防能力提升项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金    额（元）	
						综合单价	合    价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合                计							

## 其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校园消防能力提升项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校  
园消防能力提升项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校  
园消防能力提升项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		徐庙小学					
1	030412003003	配线	1. 配线形式:线管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2x2.5	m	110		
2	030412001003	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:DN20	m	110		
3	030413006006	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 安装部位:楼梯梁	套	8		
4	030413006005	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1W 3. 安装部位:墙壁 4. 安装高度:0.5m	套	6		
5	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:应急照明灯	套	26		
		幼儿园					
6	030412003002	配线	1. 配线形式:线管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2x2.5	m	25		
7	030412001002	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:DN20	m	25		
8	030413006004	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 安装部位:楼梯梁	套	6		
9	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1W 3. 安装部位:墙壁 4. 安装高度:0.5m	套	4		
		中心小学					
10	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:应急照明灯	套	22		
11	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1W 3. 安装部位:墙壁 4. 安装高度:0.5m	套	30		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校园消防能力提升项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 安装部位：楼梯梁	套	14		
13	030412003001	配线	1. 配线形式：线管内穿线 2. 型号：WDZN-BYJ-2x2.5	m	155		
14	030412001001	配管	1. 名称：JDG 2. 规格：DN20	m	155		
合                计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校园  
消防能力提升项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校园消防能力提升项目-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				30000
1.1	厨房水电改造	项			30000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合                        计					30000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校  
园消防能力提升项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校园消防能力提升项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		徐庙小学					
1	030901012001	室内消火栓	1. 安装方式:室内墙面 2. 箱体尺寸:800*650*160（JPS1.0-19/30距地600）	套	6		
		幼儿园					
2	030912001002	手提式灭火器	1. MF/ABC磷酸盐灭火器	具	12		
		中心小学					
3	030912001001	手提式灭火器	1. MF/ABC磷酸盐灭火器	具	12		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校园  
消防能力提升项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

## 其他项目清单计价表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校园消防能力提升项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：汉中市南郑区阳春镇中心小学校  
园消防能力提升项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。