汉中市南郑区林业局南郑区2025年“三化一片林”森林乡村建设项目中标（成交）明细

陕西中采项目管理有限公司受汉中市南郑区林业局委托，采用竞争性磋商进行采购南郑区2025年“三化一片林”森林乡村建设项目（项目编码：ZC2026-FW-050）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （南郑区2025年“三化一片林”森林乡村建设项目）

1.1、中标（成交）供应商：陕西领盛建设工程有限公司

1.2、中标（成交）总价： 398,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	造林服务	南郑区高台镇立峰村和两河镇炉河坝村森林乡村建设	实施地点位于南郑区高台镇立峰村和两河镇炉河坝村，在立峰村完成庭院绿化180户、道路绿化2400米、小沟水库沿岸绿化600米、森林抚育1处面积80亩。在炉河坝村完成庭院绿化50户、道路绿化2000米、沟渠、河流沿线绿化2000米、改造提升厚朴林1处面积20亩	一、项目概况：实施地点位于南郑区高台镇立峰村和两河镇炉河坝村，在立峰村完成庭院绿化180户、道路绿化 2400米、小沟水库沿岸绿化600米、森林抚育 1 处面积 80 亩。在炉河坝村完成庭院绿化50户、道路绿化 2000 米、沟渠、河流沿线绿化2000米、改造提升厚朴林1处面积 20 亩。 二、建设目标： （1）通过实施南郑区两河镇炉河坝村“三化一片林”森林 乡村建设项目建设，农户庭院绿化率90%以上，户均种 植苗木花卉4～10株（丛）以上；建设村庄公共绿地漾 家河两岸2000米，绿化率达到35%以上；绿化道路1条 2000米，绿化率达60%以上；改造质量提升厚朴林1处 20 亩。（2）通过实施南郑区高台镇立峰村“三化一片林”森林乡 村建设项目建设，农户庭院绿化率90%以上，户均种植 苗木花卉4～10株（丛）以上；建设村庄公共绿地小沟水库沿岸600米，绿化率达到35%以上；绿化道路3条 2400米，绿化率达60%以上；森林抚育改造质量提升1处 80亩。 三、作业设计 3.2.2绿化树种选择主要选择红叶石楠（高杆）、紫薇、树状月季、藤本月季、垂柳、小杂果(桃、李、杏、石榴、枇杷)等树种。 3.3 种苗质量要求 项目建设所需的苗木必须采用林木种苗管理部门组织供应或经其检验的“三证齐全”（检疫证、合格证、标签）， 符合《陕西省主要造林树种苗木质量分级》DB61/T 378– 2006 标准的Ⅰ、Ⅱ级苗木。具体苗木标准如下： 苗木标准表 树种 苗木种类 胸径/地径/ （厘米） 土球直径（厘米） 备注 小杂果 裸根苗 地径>1 良种嫁接 红叶石楠 土球苗 胸径 4-5 ≥40 杆高≥ 170 ㎝ 紫薇 土球苗 胸径>4 ≥40 杆高≥ 170 ㎝ 树状月季 土球苗 地径≥3 ≥40 杆高≥ 80 ㎝ 藤本月季 裸根苗 地径≥0.8-1 杆高≥ 120 ㎝ 垂柳 土球苗 胸径≥4-5 杆高≥ 250 ㎝ 红叶石楠、紫薇、小杂果等，要求苗木充分木质化，要求根系完整，无机械损伤，无病虫害的苗木。 南郑区两河镇炉河坝村： 3.4 苗木需要量 项目建设共需苗木2031 株。其中，小杂果(桃、李、杏、 石榴、枇杷)499 株，红叶石楠（高杆)333 株，紫薇 333 株， 垂柳 666 株，树状月季 100 株、藤本月季 100 株。 南郑区高台镇立峰村： 3.4 苗木需要量 项目建设共需苗木 3021 株。其中，小杂果(桃、李、杏、 石榴、枇杷)1800 株，红叶石楠（高杆)400 株，紫薇 400 株， 垂柳 200 株，树状月季 41 株、藤本月季 180 株。 3.5 苗木来源 栽植所需苗木以南郑区内自产苗木为主，苗木调拨时必须严格执行《全国主要造林树种苗木质量分级标准》及种苗调拨区的规定。 3.6 绿化造林栽植技术措施 主要栽植技术措施包括：种苗的选择与处理，整地及造林方式、密度、时间的确定。 （1） 种苗的选择与处理 苗木选择本绿化工程用苗木全部采用二级以上优质壮 苗。为提高成活率，尽量使用本地产苗木。 苗木处理 为提高栽植成活率，可以在栽植前用 ABT 生 根粉对苗木进行浸根处理。 （2） 整地 整地前先清除造林地上的杂灌、杂草，采取挖大穴，整地规格 60*60*60 厘米。 （3）造林方式和密度 造林采用植苗造林方式。起苗时要多保留侧根，主根适当修剪留长25厘米以内。造林密度的确定要依据树种、地形、地势、土壤条件以 及管理水平。 （4）苗木栽植时间 造林时间春季或秋季均可进行。 （5）栽植主要技术措施 栽植前，坑内填入熟土；植苗后，栽植穴内土要踩实，栽植深度要适宜。 （6）抚育管理主要技术措施 绿化造林后的抚育，主要包括除草、松土、修枝及病虫 害防治等。	截止到2026年5月	符合国家相关规范、标准及要求	398,000.00	1.00	项	398,000.00

陕西中采项目管理有限公司

2026年03月10日