

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
		台明拆除					
1	011705001001	拆除青砖地面	项目特征： 拆除青条地面 1、规格：260*70*130mm	m2	9.3		
		地面拆除					
2	011705001002	拆除青砖 地面	项目特征： 拆除青方砖地面 1、规格：280*280*60	m2	47.36		
3	011705001003	拆除青砖地面	项目特征： 拆除青条砖地面-- 佛像前 1、规格：260*70*130mm	m2	9.19		
4	011705001004	拆除青砖地面	项目特征： 拆除青条砖地面-- -散水 1、规格：260*70*130mm	m2	11.82		
		砖砌体拆除					
5	011701001001	砖砌体拆除	项目特征： 拆除墙体 1、300x160x50土坯砖墙	m3	22.18		
6	011701001002	砖砌体拆除	项目特征： 拆除墙体 1、红砖墙	m3	8.87		
		抹灰层铲除					
7	011704002001	铲除墙面抹灰层	项目特征： 1、部位：---外墙 2、铲除墙面原有抹灰（水泥砂浆）	m2	122.14		
8	011704002002	铲除墙面抹灰层	项目特征： 1、部位：内墙 2、铲除墙面原有抹灰（白灰砂浆）	m2	46.77		
		木结构拆除（木构架、木基层）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010702003001	拆除木檩条	项目特征： 拆除糟朽圆木檩条 ---挑檐檩 1、规格：D=160 南北次间明间各一根	m3	0.33		
10	011703001001	拆除木椽条	项目特征： 拆除糟朽木椽条 1、规格：120*30@ 240	根	78		
11	010901002001	拆除封檐板	项目特征： 1、规格：厚度25mm, 高度200mm	m2	4.96		
12	010901002002	拆除博缝板	项目特征： 1、规格：厚度30mm, 高度200mm	m2	3.92		
13	011502001001	单独拆除连檐(m)	项目特征 1、大连檐规格：50*25	m	24.8		
		屋面拆除					
14	011707001001	拆除合瓦屋面	项目特征： 合瓦屋面拆除	m2	105.3		
15	011714006001	拆除屋面正脊	项目特征 1、屋面正脊，高度500mm以下	m	12.4		
16	011507004001	翘角拆除	项目特征： 1、翘角拆除 60cm以下	份	2		
		垃圾外运					
17	011701001003	垃圾外运	项目特征： 1、拆除构件产生的建筑垃圾外运 2、外运距离暂按10公里计算	m3	9.31		
		整修及添配部分					
		土石方（地地下挖土方）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011701001004	挖除地面土方	项目特征 挖除原方砖、青砖 面层下杂填土（室内） 1、厚度：250mm(3:7灰土150mm厚，灰泥垫层100mm厚) 2、挖土类型为四类土	m3	14.14		
19	011701001005	挖除地面土方	项目特征 挖除原方砖、青砖 面层下杂填土（台明） 1、厚度：250mm(3:7灰土150mm厚，灰泥垫层100mm厚) 2、挖土类型为四类土	m3	2.33		
20	011701001006	挖除地面土方	项目特征 挖除原方砖、青砖 面层下杂填土（散水） 1、厚度：250mm(3:7灰土150mm厚，灰泥垫层100mm厚) 2、挖土类型为四类土	m3	2.96		
21	010103002001	杂土弃置	项目特征： 1、地面面层所挖部分杂土，无法用于回填以及灰土拌和，作为弃土 2、外运距离暂按10公里计算 3、因场地原因，运输机械无法到达建筑垃圾堆放处，需人工进行转运。	m3	19.43		
		地面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011102003001	块料楼地面----青砖 细墁地面	项目特征： 1、青砖280*280x 60mm细墁十字缝 2、100 厚灰泥垫 底 3、150mm厚3:7灰 土 4、原土夯实，夯 实系数不小于 0.9 0	m2	47.36		
23	011102003002	块料楼地面--青砖	项目特征： 佛像前 1、260*70*130青 砖细墁一顺一丁 2、100 厚灰泥垫 底 3、150mm厚3:7灰 土 4、原土夯实，夯 实系数不小于 0.9 0	m2	9.19		
24	011102003003	块料楼地面--青砖	项目特征： 台明部位 1、260*70*130青 砖细墁拐子锦 2、100 厚灰泥垫 底 3、150mm厚3:7灰 土 4、原土夯实，夯 实系数不小于 0.9 0	m2	9.3		
25	011102003004	块料楼地面--青砖	项目特征： 散水部位 1、260*70*130青 砖细墁拐子锦 2、100 厚灰泥垫 底 3、150mm厚3:7灰 土 4、原土夯实，夯 实系数不小于 0.9 0	m2	11.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010403008001	拆安归位及修补阶条石	项目特征： 1、拆安归位修补 2、规格：390*210*1750 3、彩用阶条石同材质的砂岩粉掺入云石胶与现存阶条石调色一致后重新归安粘接破裂阶条石	m3	0.29		
		砌体部分					
27	010401008001	砌筑淌白墙 青砖	项目特征 1、淌白墙 青砖260*70*130 2、部位：南山墙、后檐墙、北山墙	m2	73.92		
28	010401002001	土坯墙砌筑	项目特征：制作土坯砖并砌筑 部位：后檐墙 1、新土坯墙砌筑（新土坯砖） 2、墙体厚度300mm 3、土坯砖规格300*160*50mm 4、土坯砖泥按传统方法制作	m3	17.38		
29	010401002002	土坯砖模板	项目特征： 土坯砖模板 1、土坯砖规格300*160*50mm	m3	17.38		
30	010401002003	土坯墙砌筑---利用旧料	项目特征： 旧土坯墙砌筑 1、原旧土坯清理、整修、运输、码放 2、墙体厚度450mm 3、部位：南山墙 4、土坯砖规格300*160*50mm	m3	7.2		
31	011712002001	剔补青砖	项目特征 1、部位：北山墙 2、剔补青砖260*70*130	块	284		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010401009001	裂缝灌浆	项目特征 明间南侧后檐墙裂缝处， 1、裂缝宽1—3cm 2、剔除并先清理原裂缝后进行灌浆（采用裂缝灌浆封闭方法）加固	m	1.56		
		木构架					
33	010702003002	圆木檩条制安---补配新料	项目特征： 圆木檩条制安 1、D=160mm 2、北次间北侧后檐	m3	0.11		
34	010506009001	连接铁件	项目特征： 糟朽木檩加固用 1、构件连接用铁件	t	0.018		
35	011507002001	剔除并补接糟朽木檩	项目特征： 明间北侧后檐、南次间南侧后檐各一根，现用椽条支撑，需剔除糟朽部分，补接檩条 1、檩条规格：D160 长度分别为：15cm，35cm 2、铁件连接（另列清单） 3、接合面采用改性环氧树脂胶粘接牢固	根	2		
36	011507003001	房屋打伞拨正	项目特征： 1、对基本完好的房屋打伞拨正	间	3		
		屋面木基层（望板、椽、连檐、瓦口等）					
37	010901009001	椽条制安---旧料利用	项目特征： 椽条清理、整修、安装 1、规格：30*120mm@240	m	344.5		
38	010901009002	椽条制安---添配新料	项目特征： 椽条制安 1、规格：30*120mm@240	m	97.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010901002003	封檐板制安	项目特征： 封檐板制安 1、厚度25mm, 高度200mm	m2	4.96		
40	011714003001	瓦口制安 新作	项目特征： 瓦口制安 1、依据屋面瓦规格	m	24.8		
41	010703001001	博缝板制安	项目特征： 博缝板制安 1. 规格：200*30mm	m2	3.92		
		屋面（苫背、瓦瓦、铺木望板、安砖椽、座脊等）					
42	010901001001	1#合瓦屋面	项目特征： 灰陶合瓦屋面 260（220）*230*15 1、清垄擦瓦 2、麻刀灰铺砌灰陶瓦扣瓦，压六露四 3、灰陶瓦底瓦，干摆，压六露四	m2	105.3		
43	011714003002	檐口增垫瓦	项目特征： 檐口增垫瓦 1、依照原檐口做法	m	24.8		
44	011503004001	带吻(兽)正脊 无陡板正脊	项目特征 1、正脊高100，重新瓦瓦调脊	m	12.4		
45	011507004002	鸟翼状正脊脊尖	项目特征： 1、鸟翼状正脊脊尖安装 2、高度50cm下	份	2		
		门窗修缮					
46	010806001001	槛窗及隔扇整修	项目特征： 1、整修槛窗及隔扇	m2	16.67		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011201001001	内墙面抹灰	项目特征： 内墙面抹灰 1、墙面扫净，用水泼湿； 2、25 厚泼灰草泥打底找平(泼灰:黄土:麦秸=3:7:4)； 3、10 厚细灰、麦糠泥面层，压实，赶光； 4、粉白墙面。	m2	56.34		
48	011201001002	外墙面抹灰	项目特征： 墙面抹灰 1、墙面扫净，用水泼湿； 2、25 厚泼灰草泥打底找平(泼灰:黄土:麦秸=3:7:4)； 3、10 厚细灰、麦糠泥面层，压实，赶光； 4、粉白墙面。	m2	98.44		
49	011201004001	外墙面清理	项目特征： 砖墙面清理 1、下碱墙墙面清理	m2	38.8		
50	010404002001	下碱墙勾缝	项目特征 1、下碱墙原有抹灰剔除后，恢复消白墙	m2	38.8		
51	011704002003	清理墙面壁画层污渍	项目特征： 1、部位：后檐墙、南山墙---内墙 2、清理墙面壁画层污渍	m2	62.2		
		油漆、涂料、裱糊工程					
52	011401004001	旧构件表面清理	项目特征： 表面清理 1、旧木构件表面清理铲除	m2	207.89		
53	010806004001	槛窗及隔扇清理铲除	项目特征： 1、铲除清理心屉油漆	m2	33.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：东配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	01B001	保护棚罩		项	1		
2	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 东配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

西配殿工程

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 04 月 09 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
		台明拆除					
1	011705001001	拆除水泥地面	项目特征： 拆除水泥地面 1、部位：台明 2、厚度暂按2cm	m2	4.75		
2	011705001002	拆除水泥地面下素砼	项目特征： 拆除水泥地面下素 砼 1、部位：台明 2、厚度暂按8cm	m2	4.75		
		地面拆除					
3	011705001003	拆除水泥地面	项目特征： 拆除水泥地面 1、部位：室内地 面	m2	107.36		
4	011705001004	拆除水泥地面下素砼	项目特征： 拆除水泥地面下素 砼 1、部位：室内 2、厚度暂按8cm	m2	107.36		
		砖砌体拆除					
5	011701001001	砖砌体拆除	项目特征： 拆除裂缝墙体 1、部位：隔墙 2、300x160x50土 坯砖局部拆除	m3	1.8		
6	011701001002	砖砌体拆除	项目特征： 拆除后檐墙等 1、红砖墙体	m3	85.62		
7	011714002001	拆除后檐墙附属物	项目特征 1、范围：拆除土 灶、烟囱 水泥踏 步 2、位置：后檐墙 土灶相附构建物 3、暂定价格5000 元	项	1		
		抹灰层铲除					
8	011704002001	铲除墙面抹灰层	项目特征： 1、部位：前檐墙— —内墙 2、铲除墙面原有 抹灰（白灰砂浆）	m2	349.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011704002002	铲除墙面抹灰层	项目特征： 1、部位：--外墙 2、铲除墙面抹灰（水泥砂浆）	m2	114.98		
		木结构拆除（木构架、木基层）					
10	010702003001	拆除木檩条	项目特征： 拆除糟朽圆木檩条 ---挑檐檩 1、规格：D=160 后檐南北次间各一根	m3	1.19		
11	011703001001	拆除木椽条	项目特征： 拆除糟朽木椽条 1、规格：90*30@250	根	119		
12	010901002001	拆除封檐板	项目特征： 1、规格：厚度25mm, 高度200mm	m2	4.41		
13	010901002002	拆除博缝板	项目特征： 1、规格：厚度30mm, 高度200mm	m2	3.24		
		屋面拆除					
14	011707001001	拆除合瓦屋面	项目特征： 合瓦屋面拆除	m2	150.07		
15	011714006001	拆除屋面正脊	项目特征 1、屋面正脊，高度500mm以下	m	11.1		
16	011507004001	翘角拆除	项目特征： 1、翘角拆除 60cm以下	份	2		
		门窗拆除					
17	011710001001	拆除后期防盗门	项目特征： 1、拆除整樘防盗门	樘	1		
18	011710001002	拆除后期增加木窗	项目特征： 1、拆除整樘木窗	樘	2		
		垃圾外运					
19	011701001003	垃圾外运	项目特征： 1、拆除构件产生的建筑垃圾外运 2、外运距离暂按10公里计算	m3	21.63		
		整修及添配部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方（地地下挖土方）					
20	011701001004	挖除地面土方	项目特征 挖除原方砖、青砖 面层下杂填土--- 室内 1、厚度：250mm(3:7灰土150mm厚,灰泥垫层100mm厚) 2、挖土类型为四类土	m3	26.84		
21	011701001005	挖除地面土方	项目特征 挖除原方砖、青砖 面层下杂填土--- 台明 1、厚度：250mm(3:7灰土150mm厚,灰泥垫层100mm厚) 2、挖土类型为四类土	m3	1.19		
22	011701001006	挖除地面土方	项目特征 挖除原方砖、青砖 面层下杂填土--- 散水 1、厚度：250mm(3:7灰土150mm厚,灰泥垫层100mm厚) 2、挖土类型为四类土	m3	4.25		
23	010103002001	杂土弃置	项目特征： 1、地面面层所挖部分杂土，无法用于回填以及灰土拌和，作为弃土 2、外运距离暂按10公里计算 3、因场地原因，运输机械无法到达建筑垃圾堆放处，需人工进行转运。	m3	32.28		
		地面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011102003001	块料楼地面--青条砖	项目特征： 室内 1、260*70*130青条砖细墁 2、100 厚灰泥垫底 3、150mm厚3:7灰土 4、原土夯实，夯实系数不小于 0.90	m2	107.36		
25	011102003002	块料楼地面--青条砖	项目特征： 台明部位 1、260*70*130青条砖细墁拐子锦 2、100 厚灰泥垫底 3、150mm厚3:7灰土 4、原土夯实，夯实系数不小于 0.90	m2	4.75		
26	011102003003	块料楼地面--青条砖	项目特征： 散水部位 1、260*70*130青条砖细墁拐子锦 2、100 厚灰泥垫底 3、150mm厚3:7灰土 4、原土夯实，夯实系数不小于 0.90	m2	17		
27	010403008001	补配阶条石	项目特征： 1、补配阶条石--砂岩 2、规格：350*200*1500，数量7块 3、按照圣水寺内现存建筑形制，补配阶条石	m3	0.74		
		砌体部分					
28	010401008001	砌筑淌白墙 青砖	项目特征 1、淌白墙 青砖260*70*130 2、部位：后檐墙	m2	32.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010401002001	土坯墙砌筑	项目特征：制作土坯砖并砌筑新土坯墙砌筑（新土坯砖） 1、墙体厚度400mm 2、土坯砖规格360*240*80mm 3、土坯砖泥按传统方法制作 4、部位：后檐墙	m3	23.52		
30	010401002002	土坯砖模板	项目特征：土坯砖模板 1、土坯砖规格360*240*80mm	m3	23.52		
31	010401008002	拆砌砖墙	项目特征 1、淌白墙 青砖260*70*130 2、部位：东山墙	m2	107.34		
		木构架					
32	010506009001	连接铁件	项目特征： 1、构件连接用铁件	t	0.1		
33	011507002001	糟朽木檩加固并补接	项目特征： 悬山部位檐檩糟朽，现用椽条支撑，需剔除糟朽部分，补接檩条 1、檩条规格：D180 长度：60cm 2、铁件连接（另列清单） 3、接合面采用改性环氧树脂胶粘接牢固	根	11		
34	011507003001	房屋打伞拨正	项目特征： 1、对基本完好的房屋打伞拨正	间	3		
		屋面木基层（望板、椽、连檐、瓦口等）					
35	010901009001	椽条制安---旧料利用	项目特征： 椽条清理、整修、安装 1、规格：30*120mm@240	m	478.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010901009002	椽条制安---添配新料	项目特征： 椽条制安 1、规格：30*120mm@240	m	148.75		
37	010901002003	封檐板制安	项目特征： 封檐板制安 1、厚度25mm, 高度200mm	m2	4.41		
38	011714003001	瓦口制安 新作	项目特征： 瓦口制安 1、依据屋面瓦规格	m	22.04		
39	010703001001	博缝板制安	项目特征： 博缝板制安 1. 规格：200*30mm	m2	3.24		
		屋面（苫背、瓦瓦、铺木望板、安砖椽、座脊等）					
40	010901001001	1#合瓦屋面	项目特征： 灰陶合瓦屋面 260（220）*230*15 1、清垄擦瓦 2、麻刀灰铺砌灰陶瓦扣瓦，压六露四 3、灰陶瓦底瓦，干摆，压六露四	m2	150.07		
41	011714003002	檐口增垫瓦	项目特征： 檐口增垫瓦 1、依照原檐口做法	m	22.2		
42	011503004001	带吻(兽)正脊 无陡板正脊	项目特征 1、正脊高100，重新瓦瓦调脊	m	11.1		
43	011507004002	鸟翼状正脊脊尖	项目特征： 1、鸟翼状正脊脊尖安装 2、高度50cm下	份	2		
		门窗					
44	010806001001	槛窗及隔扇整修	项目特征： 1、整修槛窗及隔扇	m2	13.07		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011201001001	内墙面抹灰	项目特征： 内墙面抹灰 1、墙面扫净，用水泼湿； 2、25 厚泼灰草泥打底找平(泼灰:黄土:麦秸=3:7:4)； 3、10 厚细灰、麦糠泥面层，压实，赶光； 4、粉白墙面。	m2	198.05		
46	011201001002	外墙面抹灰	项目特征： 墙面抹灰 1、墙面扫净，用水泼湿； 2、25 厚泼灰草泥打底找平(泼灰:黄土:麦秸=3:7:4)； 3、10 厚细灰、麦糠泥面层，压实，赶光； 4、粉白墙面。	m2	147.78		
47	010404002001	下碱墙勾缝	项目特征 1、下碱墙原有抹灰剔除后，恢复淌白墙	m2	16.6		
48	011704002003	清理墙面层污渍	项目特征： 1、部位：内墙 2、清理墙面层污渍	m2	55.85		
		油漆、涂料、裱糊工程					
49	011401004001	旧构件表面清理	项目特征： 表面清理 1、旧木构件表面清理铲除	m2	308.13		
50	010806004001	槛窗及隔扇清理铲除	项目特征： 1、铲除清理心屉油漆	m2	26.14		
51	011401006001	槛窗及隔扇单皮灰二道灰	项目特征 木门、窗 1、单皮灰二道灰	m2	26.14		
52	011401004002	槛窗及隔扇光油	项目特征： 旧构件油漆---木门、窗 1、木构件油漆：光油二道	m2	26.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 西配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 西配殿工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

二山门工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 04 月 09 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二山门工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
		地面拆除					
1	011705001001	拆除水泥砂浆仿方砖地面	项目特征： 拆除后期改造的水泥仿方砖地面 1、水泥方砖规格280*280*60	m2	176.8		
2	011705001002	拆除水泥仿记砖地面下素砣	项目特征： 拆除水泥地面下素砣 1、部位：室内 2、厚度暂按8cm	m2	176.8		
		木结构拆除（木构架、木基层）					
3	011502001001	拆除大连椽	项目特征： 拆除大连椽 1、规格：100*60*100	m	47.4		
4	011502001002	拆除小连椽	项目特征： 拆除小连椽 1、规格：50*25mm	m	47.4		
5	011502001003	拆除闸挡板	项目特征： 拆除闸挡板 1、规格：30mm	m	47.4		
6	010901008001	拆除屋面木望板	项目特征： 1、拆除木望板 2、规格(厚度)：25mm	m2	98		
7	011703001001	拆除木椽条	项目特征： 拆除糟朽木椽条	根	282		
		屋面拆除					
8	011707001001	拆除筒瓦屋面	项目特征： 筒瓦屋面拆除	m2	198		
9	011707001002	拆除屋面苫背	项目特征： 拆除屋面苫背 1. 厚度100mm以内	m2	198		
10	011714006001	拆除屋面正脊	项目特征： 拆除屋面正脊 1，高度500mm以上	m	22.8		
11	011714006002	拆除屋面垂脊	项目特征： 拆除屋面垂脊 1、高度500mm以上	m	44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二山门工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011507004001	拆除屋面正吻	项目特征： 布瓦屋面正吻拆除 1、（脊高）60cm 以下	份	4		
13	011507004002	拆除屋面垂兽	项目特征： 布瓦屋面垂兽拆除 1、（脊高）50cm以 下	份	4		
		垃圾外运					
14	011701001001	垃圾外运	项目特征： 1、拆除构件产生 的建筑垃圾外运 2、外运距离暂按1 0公里计算	m3	61.22		
		整修及添配部分					
		土石方（地地下挖土方 ）					
15	011701001002	挖除水泥砖地面下杂填 土	项目特征 挖水泥砖面层下杂 填土 1、厚度暂按25cm ，（3：7灰土150m m， 灰泥100mm） 2、挖土类型为四 类土	m3	44.2		
16	010103002001	杂土弃置	项目特征： 1、地面面层所挖 部分杂土，无法用 于回填以及灰土拌 和，作为弃土 2、外运距离暂按1 0公里计算 3、因场地原因， 运输机械无法到达 建筑垃圾堆放处， 需人工进行转运。	m3	53.04		
		地面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二山门工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011102003001	块料楼地面----青砖 细墁地面	项目特征： 1、青砖300*300x 60mm细墁十字缝 2、100 厚灰泥垫 底 3、150mm厚3:7灰 土 4、原土夯实，夯 实系数不小于 0.9 0	m2	176.8		
18	010403008001	-阶条石拆安清理	项目特征： 清理整修及拆安归 位阶条石	m3	0.82		
19	010403009001	阶条石拆安归位	项目特征： 1、重新归安台明 东北角、西北角处 砂岩阶条石 2、规格(毫米)：3 50x200x1500	m2	4.1		
		砌体部分					
20	010401008001	拆砌砖墙	项目特征 1、淌白墙 青砖26 0*70*130 2、部位：前檐墙	m2	1		
		屋面木基层（望板、椽 、连檐、瓦口等）					
21	010703001001	屋面木望板 旧料	项目特征 屋面木望板制安 1、厚度：25 2、木望板制安	m2	143.32		
22	010703001002	屋面望板 新作	项目特征 屋面木望板制安 1、厚度：25 2、木望板制安	m2	98		
23	010901009001	椽条制安---添配新料	项目特征： 椽条制安 1、规格：D=120mm @240	m	378		
24	010901009002	椽条制安---旧料利用	项目特征： 椽条清理、整修、 安装 1、规格：120mm@2 40	m	706.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二山门工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011507002001	椽条制安---飞椽	项目特征： 飞椽制安 新料 1、规格：100*100mm@240	根	210		
26	011503003001	大连檐制安 新作	项目特征 1、规格：100*60*100mm 2、大连檐制安	m	47.4		
27	011502001004	小连檐制安 新作	项目特征 1、规格：50*25mm 2、小连檐制安	m	21		
28	011714003001	瓦口制安 新作	项目特征： 瓦口制安 1、依据屋面瓦规格	m	47.4		
29	011503002001	闸挡板制安 新作	项目特征 新作闸挡板 1、规格：30mm 2、制安	m	47.4		
30	011507003001	房屋打伞拨正	项目特征： 1、对基本完好的房屋打伞拨正	间	7		
		屋面（苫背、瓦瓦、铺木望板、安砖椽、座脊等）					
31	010901001001	3#筒瓦屋面	项目特征： 3#筒瓦屋面 1、清垄擦瓦 2、安砌筒瓦，原浆勾抹睁眼缝，樨头灰 3、护板灰 4、泥背100麻刀泥找平层上SBS防水层；屋面防水卷材上铺钢丝网	m2	198		
32	011714003002	檐口附件---3#筒瓦	项目特征： 筒瓦屋面檐口附件 1、依据屋面瓦规格	m	47.4		
33	011503004001	带吻(兽)正脊 有陡板正脊	项目特征 1、正脊高：600mm以下 2、重新瓦瓦调脊 3、有陡板正脊	m	22.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二山门工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	011503003002	带陡板垂脊 悬山、硬山建筑 兽后 高在40厘米以外	项目特征 1、垂脊制安	m	44		
35	011108007001	带陡板垂脊附件	项目特征 1、垂脊附件制安 2、带陡板垂脊附件 硬山、悬山建筑 高在40厘米以外	条	8		
		油漆、涂料、裱糊工程					
36	011401004001	旧构件表面清理	项目特征： 表面清理 1、旧木构件表面清理铲除	m2	262.85		
37	011401004002	新做木构件油漆	项目特征： 新做木构件油漆 1、木望板、椽条 2、刮腻子、红褐色漆两遍	m2	293		
38	011401004003	新做木构件油漆	项目特征： 新构件油漆 1、连檐、瓦口 2、刮腻子、红褐色漆两遍	m2	13.81		
39	011401004004	新构件表面做防腐	项目特征： 表面做防腐--望板、连檐、瓦口、椽条 1、满涂桐油两道防腐	m2	404.81		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：二山门工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

暂列金

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 04 月 09 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金	元			100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					100000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。