

## 2025年柳林镇崔家山村省级千万工程示范村村容村貌提升工程

### 工程量清单编制说明

#### 一、工程概况：

2025年柳林镇崔家山村省级千万工程示范村村容村貌提升工程，该项目对六组 2.0 亩塘库进行清淤砌护、硬化村内道路、拆除废弃旱厕、更换厕所盖板和检查井盖、污水渠改造并加盖、边角地综合治理、道路防护等内容。

#### 二、编制范围：

此次招标范围为2025年柳林镇崔家山村省级千万工程示范村村容村貌提升工程，主要建设内容为鱼塘清淤、拆除结构物、挖方路基、污水渠改造、砖砌与石砌砌护、路沿石铺设、混凝土路面、道路波形护栏及环境整治等内容，具体内容详见工程量清单。

#### 三、编制依据：

- 1、《交通运输部公告【2017】51号颁布的《公路工程标准施工招标文件（2018版）》；
- 2、交通运输部公告【2018】86号颁布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；
- 3、交通运输部公告【2018】86号颁布的《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；
- 4、交通运输部公告【2018】86号颁布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；
- 5、陕交发【2008】117号颁布的《陕西省交通厅关于执行交通部公路工程概算预算定额及编制办法的通知》；
- 6、财政部、税务总局、海关总署公告【2019】39号关于《深化增值税改革有关政策的公告》；
- 7、陕西省交通运输厅文件关于印发《〈公路工程项目投资估算编制办法〉〈公路工程

建设项目概算预算编制办法>补充规定》的通知（陕交发【2019】93号），公路工程生产工人人工费标准为 105.89 元/工日；

8、陕建发【2019】45 号文件的通知。

9、“2025年柳林镇崔家山村省级千万工程示范村村容村貌提升工程施工图设计（第一册 共一册）”工程施工图纸，设计单位：陕西君鸿勘察设计有限公司，设计时间 2025 年 4 月；

10、主要材料价格依据《2025 年 8 期陕西公路造价信息》，并结合当地材料市场情况综合考虑运至施工现场运距计算；

#### 四、其他说明：

1、本工程综合税率按 9.0%计取；

五、工期：\_\_\_\_ 日历天。

六、质量：合格。

编制人：

审核人：

泾清项目管理有限公司

年 月 日

# 工程量清单汇总表

合同段： 2025年柳林镇崔家山村省级千万工程示范村村容村貌提升工程

货币单位：人民币元

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	
2	200	路基工程	
3	300	路面工程	
4	400	桥涵工程	/
5	500	隧道工程	/
6	600	安全设施及预埋管线工程	
7	700	绿化及环境保护设施	
8	第100章至第700章清单合计8=（1+2+3+4+5+6+7）		
9	暂列金9=8*0%		/
10	投标报价10=（8+9）		

工程量清单表

合同段： 2025年柳林镇崔家山村省级千万工程示范村村容村貌提升工程

第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（200章至700章造价合计的0.3%）	总额	1.00		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（200章至700章造价合计的0.1%）	总额	1.00		
102	工程管理				
102-3	安全生产费（200章至700章造价合计的1.5%）	总额	1.00		
清单第100章 合计					

工程量清单表

合同段： 2025年柳林镇崔家山村省级千万工程示范村村容村貌提升工程

第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清淤				
-a	鱼塘清淤	m3	3333.30		
202-3	拆除结构物				
-c	拆除旧渠	m3	84.00		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	63.00		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	路基平整	m2	615.00		
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-a	污水渠改造	m	120.00		
-c	现浇C25砼B型排水渠	m	700.00		
-e	C30钢筋混凝土沟盖板	块	1600.00		
209	防护工程				
209-3	一般防护与加固				
-a	鱼塘砖砌体防护	m3	60.44		
-b	道路防护-砖砌24墙	m3	95.95		
-c	道路防护-M7.5浆砌片石	m3	81.30		
-d	道路防护-路缘石	m	367.00		
第200章合计					

## 工程量清单表

合同段：2025年柳林镇崔家山村省级千万工程示范村村容村貌提升工程

第300章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm厚水泥混凝土路面	m3	173.70		
-b	10cm厚C30砼铺装（污水渠盖板上铺装）	m2	312.00		
第300章合计					

## 工程量清单表

合同段：2025年柳林镇崔家山村省级千万工程示范村村容村貌提升工程

第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	Gr-C-4E波形钢板护栏	m	520.00		
-b	Gr-C-4C波形钢板护栏	m	80.00		
-c	AT1-2路侧上游端头	个	8.00		
-d	AT2路侧下游圆形端头	个	8.00		
第600章合计					

## 工程量清单表

合同段：2025年柳林镇崔家山村省级千万工程示范村村容村貌提升工程

第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
702	环境保护工程				
702-1	Φ700mm圆形砼检查井盖含井座	块	42.00		
702-2	矩形砼检查井盖50-70cm	块	22.00		
702-3	厕所加盖封闭	座	187.00		
702-4	拆除旱厕	座	4.00		
702-5	铺设透水砖	m2	650.00		
702-6	齿形花池	m	1000.00		
702-7	边角地土地平整	m2	3333.30		
第700章合计					