

城固县 2025 年秋冬季枯死松树 “即死即清” 除治项目合同

采购项目编号：SXBPRZB-20251031

甲方：城固县秦巴生态保护中心

乙方：汉中城固农林生态发展有限公司

为了切实做好我县松材线虫病防控工作，有效预防松材线虫病发生，确保全县森林资源安全，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，本着平等自愿、诚实守信、公平公正原则、经双方协商，现就城固县 2025 年秋冬季枯死松树 “即死即清” 除治项目达成一致协议，订立本合同。

一、除治地点

四标段：青龙寺林场（青龙寺管护区、罗煌庙管护区）。

二、除治施工数量

经甲方前期调查测算，标段预计需要除治枯死松树数量约15000株，除治数量以竣工验收合格的实际数量为准。甲方可以根据实际情况对除治区域、除治数量进行调整，乙方必须按照甲方的要求进行施工。

三、作业内容

1、施工单位应对本次砍伐枯死松树的全株(含直径1厘米以上枝桠)进行全部清理枯死的松树包含风倒木、火烧木、病虫木、采伐剩余物(采取“一伐二捡三熏四烧五埋六查”的工作流程)、枝桠全部清除。对于地径12厘米以下的枯死松树进行伐除处理,不纳入除治数量计算范围。对发现有两枝以上分枝主干的松树按一株除治费用计算。

2、枯死松树采伐,严格精准选择伐除对象,本次伐除对象仅指完全死亡的松树,不包含濒死树。

3、采伐剩余物调运、采伐物焚烧作业及山场剩余物清理焚烧工作(含直径1.0厘米以上的枝桠、树皮、木屑等)。

四、施工时间

2025年11月21日--2026年2月底。

五、施工要求

参照国家林草局《松材线虫病防治技术方案(2024年版)》《松材线虫病疫区和疫木管理办法》等技术规程。

(一)影像采集

使用工程水印相机拍照,除治人员必须拍摄好死亡松树伐前、伐中、伐桩三张照片,标注施工队名称、小地名、经纬度(保留小数点6位)。拍摄的照片资料要予以留存,作为后期核查的资料和依据。

(二)砍伐方式:对已枯死松树进行择伐作业。

1、枯死松树从根部伐除,伐桩高度不得超过5

厘米(斜坡按坡向方向除治)。

2、使用油锯伐，严禁用斧头、砍刀等砍伐。

(三) 伐桩处理

1、采伐后的松树伐桩上放置 1-3 片磷化铝药片，伐桩高度低于 5cm(斜坡按上坡位计算)，采伐方法为锯伐，伐断面要平整、整齐，便于放药。在伐桩上施用磷化铝 1-2 粒(在伐桩上放置磷化铝片数粒，伐桩直径 20cm 以下放 1 粒，20-30cm 放 2 粒，31-40cm 放 3 粒，41-50cm 放 4 粒，50cm 以上放 5 粒)。原则上重点生态保护区、水源保护地禁止使用。

2、施药后的伐桩上加盖 0.1mm 的塑料农膜包覆，捆扎严实，最后用土覆盖伐桩周围。伐桩处理人员要紧跟锯手，锯手伐倒一株，伐桩处理人员处理一个伐桩，避免遗漏伐桩。

(四) 迹地清理

将除治的松树主干，直径 1 厘米以上的树枝，树皮、木屑以及遗留的砍伐剩余物等清除干净，搬运至焚毁点进行烧毁处理。

六、枯死松树处置方式：集中处理、焚烧处理

依据《松材线虫病疫区疫木管理办法》《松材线虫病防治技术方案(2024 年版)》工作要求，对《2025 年秋冬季枯死松树“即死即清”除治项目》中“集中处理”“焚烧处理”方式进行以下明确：

1. “集中处理”

就地就近使用粉碎(削片)机对疫木及直径超过 1 厘米的枝丫进行处理，粉碎物短粒径不超过 1 厘米

(削片厚度不超过 0.6 厘米)。疫木粉碎(削片)处理应当全过程监管。确保搬运(包括无人机调运)过程疫木不流失、不遗落。粉碎物需使用防雨布等材料完全覆盖,并用绳索捆扎牢固,方能转运至柳林物流园中森绿能公司集中处理点;转运车辆驶离临时粉碎点前,应对粉碎物、轮胎、车厢进行消毒处理;对所有参与作业的设备(无人机吊挂装置、车辆、工具、人员鞋底)在作业结束后进行全面消毒,防止病原体人为传播。在搬运途中必须保持车辆包裹严实,严禁截留、盗用、遗弃。

2. “焚烧处理”

就地烧毁采伐清理的枯死木及直径超过 1 厘米的枝丫,焚烧现场要实行全过程旁站式监管,全过程摄像并存档。在防火期内和可能存在火灾隐患的区域,严格遵守城固县森林防火有关要求,采取烧毁处理,必须确保用火安全。

(1) 除治施工前必须办理林区用火申请,取得用火许可证后方可施工;点火前必须清理堆码点周边杂草和灌木,留出防火隔离带;焚烧期间,必须落实专人看守,做到火不灭、人不离;遇大风天气严禁点火。

(2) 所有枯死松木连同枝桠、树皮、木屑等清理、烧毁时必须彻底,严禁遗漏。采取焚烧处理的所有清理物必须分片集中到适当的地点(林间空旷处),将除治的松树树干、直径 1 厘米以上的树枝,树皮、木屑以及遗留的砍伐剩余物,搬运至焚毁点码堆焚烧,码堆时,将枝桠置于底部压实,原木、树头同向堆放于

枝桠上，越大的原木越居中堆码，确保所有松木完全焚烧彻底。

(3) 焚烧点开设合适的隔离沟或隔离带。选择阴雨无风天气条件焚烧碳化。为避免火灾，每次用火前在做好一切火灾预防措施前提下，向县预警中心、相关镇、村，秦巴中心、监理做五方报备。清理剩余物（木材、枝桠、树皮、木屑等），不得擅自搬运下山进行利用。

(4) 焚烧时准备好灭火工具，直至烧尽无明火，及时浇水或用土深埋熄灭余火后方可离人，确保不造成森林火灾。中午 12 点以后严禁点火。燃点必须留值守，严防死灰复燃，必要时夜晚留守值班人员。

(5) 在采伐、搬运、存放等各个环节都必须做好对枯死木的管理，严禁伐除枯死木流失。

七、甲方责权

- 1、负责除治过程中的技术指导和检查验收。
- 2、根据需要调整除治的作业区域和除治数量。
- 3、负责协调好除治施工中出现的林权纠纷等问题，为施工提供良好施工环境。
- 4、发现施工方不遵守技术操作规程、两次劝诫拒不整改或整改无果，不听从甲方调配，甲方有权单方终止合同。乙方工程项目前期所产生相关费用，由乙方自行承担。

八、乙方责权

- 1、严格按本合同第五条及甲方技术指导人员的要求进行施工，不得乱砍滥伐。伐除的松木、枝梢落实

专人监管，不得造成采伐物流失。如果发生乱砍滥伐、采伐物流失，甲方按照《森林法》对滥伐数量（流失量）的 3 倍除治费用进行处罚，并追究相应的法律责任。

2、自备油锯、农药、塑料薄膜、燃油、灭火器具等物料。

3、严格遵守安全生产的有关规章制度。乙方在整个工程施工过程中，严格遵守伐木、用火、吊运、运输安全生产有关规章制度，落实安全生产措施，确保人身和财产安全并承担施工期间相应安全责任并承担一切经济、法律责任（包括但不限于施工人员的自身意外伤害、药品使用不当中毒、往返途中意外交通事故、用火发生森林火灾等）。

4. 施工进场前必须给每名施工人员购买人身意外伤害保险（保额不低于 50 万），保险费由乙方承担，无人身意外保险不许入场施工。

5、焚烧作业前主动向所在镇、村和县预警中心、秦巴中心、监理报告用火情况并取得野外用火许可证后方可点火。如乙方在施工期间引发森林火灾，造成的损失和责任，由乙方自行承担，甲方概不负责。

6、自觉服从甲方技术人员及派驻监理方的监督和技术指导，对检查提出的整改意见及时整改，整改费用自理。

7、协助甲方做好档案资料收集。除治以村或森防股指定区域为单位，采伐前在树杆部编号拍照，采伐后在伐桩上编号拍照，施药覆膜后编号拍照，三张照片编号必须一致（经、纬度保留小数点 6 位），同时在

所砍伐树木周边醒目树木上绑扎红色布条，以方便后期寻找，枯死木焚烧过程拍照并拍摄视频；施工期间必须每天详细记录《除治施工日志》，对当天的施工情况进行记载。照片及视频资料存入 U 盘和《除治施工日志》纸质版交给甲方存档，以便检查验收。

8、施工队施工前必须经过业务培训，考核合格后方可入场施工；施工前签订安全责任书、施工合同；合同签订后每个施工队需提供可行的施工计划，制定详实的防火应急处置预案，每天由专人报备施工人数及工程进度。

9、施工期间每周各标段施工队负责人或招标法人来中心召开一次例会，汇报项目施工进度。召开例会无故未到者处罚 1000 元/次。

10、施工队违规现象处理：①<12 厘米伐桩、以次充好、图片造假、栽假木树桩照相等不良现象，首次发现一处处罚施工队 500 元，第二次发现处罚施工队 1000 元，发现两次以上者直接取消施工资格，造成的经济损失责任自负。

九、违约责任认定及处罚

甲乙双方应严格按照责权要求做好此项工作。有下列行为的视为违约，其认定、处罚惩戒措施如下：

（一）乙方在施工除治过程中，因乙方失责造成枯死松木外流、遗失，乙方必须无条件全部追回并焚烧销毁，并每车扣减施工方工程款 5000 元。

（二）甲方、乙方联合复查验收时，发现有下列情形之一的进行处罚：发现施工区域内高度大于 5 cm

的伐桩，每个伐桩扣减施工方工程款 10 元；发现遗留在山上的伐倒木（包括 12cm 以内）未焚烧，每个伐倒木扣减施工方工程款 500 元，树冠每个扣 100 元；发现一处有虚假编号的伐桩扣罚施工方工程款 500 元；发现山场隐藏、遗漏、滚入山沟底的松树节（段），发现每节（段），扣减施工方工程款 30 元；发现施工区域应伐未采伐清理的死亡松树，每株扣减施工方工程款 1000 元。

（三）合同期内，除治项目区域在接受各级行政主管部门检查、督导、暗访后被通报批评，被群众信访、举报，被媒体曝光等负面情况，每件、次扣减施工方工程款 1000 元。

（四）合同期内如发现一起人身不安全事故，乙方不仅承担相应的经济后果，甲方对乙方有权进行 500 元处罚；发现一起因施工单位操作不当引起的森林火情，乙方除承担相应的责任，接受相关部门处理外，甲方对乙方有权进行 500-2000 元处罚处理。

（五）乙方违规转包工程的，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。乙方应处理好施工区域村组及周边农户关系，严禁发生矛盾冲突，每出现一起影响社会治安和稳定的事件，甲方扣减合同金额的 5%。因乙方施工管理不善导致采伐木流失的，出现一次扣减合同金额 1%。

（六）乙方有下列行为之一的，甲方有权终止合同，造成的损失由乙方承担，并按合同总价款 30%向甲方支付违约金。

①未经甲方同意，非不可抗力因素延期 30 天仍不能按期完成工程建设任务或擅自变更设计的；

②因管理不当发生重大安全事故或森林火灾的；

③发生乱砍滥伐等违法采伐林政案件的；

④工程质量不合格，措施落实不到位，经 2 次整改后仍不合格的。

（七）如乙方未能在最终合同交付日完成施工，需支付未完成部分应结款数额的 2 倍作为违约金。

十、标段全段除治结束验收

①施工单位先做好数量、质量自查，施工方自查合格后提交监理方进行初验；②监理方初验后给中心提交标段验收报告；③同时施工单位提交请验报告；④甲方联合相关部门联合复核组进行全面检查验收，验收完成后，甲方提供验收结果。其中：联合核验数据作为乙方、施工队最终工程价款支付依据。对于除治质量未达到要求的由乙方限期整改，整改结束后再由甲方验收合格后出具验收报告，整改期间所产生的所有费用由乙方自行承担。



十一、施工费用及资金结算

本次除治施工计划除治枯死松树 15000 株，总金额：¥: 702000.⁰⁰ 元（柒拾万零贰仟元整）。

本次项目结款按照 4: 3: 3 项目工程质量进度比例付款。①第一次付款项目总金额首付 40% 遵循财政预付制度；②第二次付款项目总金额 30%（要求工程进度比例占总工程量超 70%，同样付工程款前，监理、施工方、秦巴中心先进行阶段验收合格后，才能付款）；

③第三次付款项目总金额 30%，根据甲方出具项目竣工验收报告，甲方结清项目工程剩余款项（项目资金支付，依据财政资金实际到账情况，适时调整支付比例，进行支付）。

十二、其它事项：本合同一式五份。甲、乙双方各持一份，备存三份。本合同自签订之日起生效，合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：城固县秦巴生态保护中心 (盖章) 	乙方：(盖章) 汉中城固农林生态发展有限公司 
地址：陕西省汉中市城固县西环一路北段城固县秦巴生态保护中心	地址：陕西省汉中市城固县原公镇青龙寺村六组
法定或授权代表人 (签字): 	法定或授权代表人 (签字): 
统一社会信用代码: 12610722MB2988542C	开户银行：中国银行汉中分行营业部
电话：7234543	账号：103306462970
邮政编码：723200	电话：13891666555
签订日期：2025 年 11 月 21 日	邮政编码：723200
	签订日期：2025 年 11 月 21 日