

# 2025 年桔园镇许家庙村猕猴桃园区改造提升项目

## 采购合同

甲方：城固县桔园镇人民政府

乙方：中移建设有限公司

一、合同内容：桔园镇许家庙村猕猴桃园区改造提升

二、合同价款：

1、合同价款：595000.00 元，大写：（人民币伍拾玖万伍仟元整）

2、合同价款包括完成本项目所需的一切费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：

1-1、甲乙双方签订本合同后甲方在10个工作日内向乙方支付合同总金额80%的预付款，即476000.00元（大写：肆拾柒万陆仟元整）；乙方收到预付款后开始项目实施；乙方按照合同约定完成项目实施后向甲方申请验收，甲方在收到验收申请5个工作日内依据合同约定及相关规范组织项目验收，验收后甲方书面认可合格；甲方无故逾期验收视为项目自乙方提交验收申请之日验收合格；验收合格后，甲方10个工作日内向乙方支付合同总金额20%的验收款，即119000.00元（大写：壹拾壹万玖仟元整）。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、实施地点：甲方指定地点。

五、工期：30 日历天

六、质量保证

（一）质量应满足相关规范标准。

（二）所提供材料必须符合各类型号的国标要求。

（三）质保期 1 年。

七、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的千分之三计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的 10%，若达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

## 5、投标文件

### 九. 合同纠纷的解决方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一  
解决纠纷(请在方框内画“√”选择):

☒ 提请汉中市仲裁委员会仲裁

☐ 向人民法院提起诉讼

### 十、合同生效及其它



1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本壹式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效。

4、生效时间： 年 月 日

【签署页】

| 甲 方                                                                                             | 乙 方                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 |
| 负责人/授权签字人:<br> | 负责人/授权签字人:<br> |
| 日期: 2025 年 11 月 18 日                                                                            | 日期: 2025 年 11 月 24 日                                                                              |

附件：建设清单

| 序号 | 项目名称      | 计量清单                                                                  | 品牌         | 型号                        | 工程数量  | 单价 (元) | 合价 (元) |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 1  | DN110PE 管 | 外径 110mm, 内径 100mm, 壁厚 10mm, 压力 1.6MPa, 使用新聚乙烯材料, 管道光滑无刺鼻气味。          | 日丰         | 110*1.6mpa<br>10mm        | 2730  | 74     | 202020 |
| 2  | DN63PE 管  | 外径 63mm, 内径 57.4mm, 壁厚 5.6mm, 压力 1.6MPa, 使用新聚乙烯材料, 管道光滑无刺鼻气味。         | 日丰         | 63*1.6mpa<br>5.6mm        | 140   | 29     | 4060   |
| 3  | DN25PE 管  | 外径 25mm, 内径 22.7mm, 壁厚 2.3mm, 压力 1.6MPa, 使用新聚乙烯材料, 管道光滑无刺鼻气味。         | 日丰         | 25*1.6mpa<br>2.3mm        | 19842 | 9      | 178578 |
| 4  | 毛细管       | 外径 20mm, 内径 18mm, 壁厚 2mm, 压力 1.6MPa, 使用新聚乙烯材料, 管道光滑无刺鼻气味。             | 日丰         | 20*1.6mpa<br>2mm          | 10900 | 5      | 54500  |
| 5  | 雾化喷头      | 喷嘴口径 2mm, 可 360 度旋转                                                   | 南水灌溉       | 91256                     | 19800 | 4      | 79200  |
| 6  | 手动控制阀门    | PE 材质, 符合 GB/T18689-2009 标佳                                           | 日丰         | AZ103                     | 93    | 9      | 837    |
| 7  | PE 管转接头   | POM 材质, 净重 10 克/个                                                     | 日丰         | PERT40*PPR40              | 280   | 29     | 8120   |
| 8  | 自动叠片过滤器   | 套过滤精度 130 微米, 工作压力 1.0 兆帕, 反冲洗时间 7-20 秒, 反冲洗耗水量 ≤ 0.5%。外壳为不锈钢材质。      | 河北顺水泵业有限公司 | 全自动反冲洗<br>叠片过滤器<br>SS-3-3 | 1     | 41580  | 41580  |
| 9  | 智能变频器     | 输入电压: 380V AC(三相), 符合国标 GB/T37892-2019 标准, 防护等级 ≥ IP54。               | 上海夺冠电气有限公司 | V023                      | 1     | 15065  | 15065  |
| 10 | 动力柜       | 输入电压: 380V AC(三相), 低压成套开关设备, 符合 GB/T7251.1-2023, 防护等级符合 GB/T4208-2017 | 汉展         | XL-21                     | 1     | 11040  | 11040  |
| 11 |           | 合计                                                                    |            |                           |       |        | 595000 |