

工程项目总价表

工程名称：2025年城固县董家营镇唐家营村农田水利设施建设项目

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	2025年城固县董家营镇唐家营村 农田水利设施建设项目		
合计			

投标总报价_____元

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____年____月____日

工程量清单报价表

工程名称：2025年城固县董家营镇唐家营村农田水利设施建设项目

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	2025年城固县董家营镇唐家营村农田水利设施建设项目					
1.1	灌溉机井项目					
1.1.1	灌溉机井	口	2			
1.1.1.1	1#机井(井径=0.4m)	m	80			
1.1.1.1.1	D500钻孔成孔(砂砾卵石层)	m	80			
1.1.1.1.2	安装井管（D400）	m	80			
1.1.1.1.3	铺设井底滤料（300mmΦ60卵石层、350mm中20豆石层、350mΦ4粗砂层）	m³	0.13			
1.1.1.1.4	填筑井管滤料（碎石、卵石）	m³	2.91			
1.1.1.1.5	封井泥球	m³	0.07			
1.1.1.1.6	C15混凝土井台	m³	0.05			
1.1.1.1.7	潜水泵（200QJ32-97/7抽水电泵 配套YQS200-13kw电机 含至配电箱配套电缆）	套	1			
1.1.1.1.8	铺设DN80钢井管 法兰链接	m	80			
1.1.1.1.9	10mm钢板井盘及夹板	个	1			
1.1.1.1.10	DN80井管弯头法兰盘	个	1			
1.1.1.1.11	配电箱（含漏电保护装置、控制开关、电表）	套	1			
1.1.1.1.12	输电线（接线点至配电箱 BV-10平方线）	m	60			
1.1.1.2	2#机井(井径=0.4m)	m	80			
1.1.1.2.1	D500钻孔成孔(砂砾卵石层)	m	80			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____年____月____日

工程量清单报价表

工程名称：2025年城固县董家营镇唐家营村农田水利设施建设项目

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.1.1.2.2	安装井管（D400）	m	80			
1.1.1.2.3	铺设井底滤料（300mmΦ60卵石层、350mm中20豆石层、350mΦ4粗砂层）	m³	0.13			
1.1.1.2.4	填筑井管滤料（碎石、卵石）	m³	2.91			
1.1.1.2.5	封井泥球	m³	0.07			
1.1.1.2.6	C15混凝土井台	m³	0.05			
1.1.1.2.7	潜水泵（200QJ32-97/7抽水电泵 配套YQS200-13kw电机 含至配电箱配套电缆）	套	1			
1.1.1.2.8	铺设DN80钢井管 法兰链接	m	80			
1.1.1.2.9	10mm钢板井盘及夹板	个	1			
1.1.1.2.10	DN80井管弯头法兰盘	个	1			
1.1.1.2.11	配电箱（含漏电保护装置、控制开关、电表）	套	1			
1.1.1.2.12	输电线（接线点至配电箱 BV-10平方线）	m	60			
1.1.2	机井房	座	2			
1.1.2.1	土方开挖	m³	0.3			
1.1.2.2	土方回填	m³	0.03			
1.1.2.3	C20砼现浇基座	m³	0.54			
1.1.2.4	860×860×1750标准玻璃钢机井房 购安	座	2			
1.2	陂塘治理		2			
1.2.1	小沟陂塘治理					
1.2.1.1	清理表土（厚0.3m）外运0.5km	m³	390.74			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____年 月 日

工程量清单报价表

工程名称：2025年城固县董家营镇唐家营村农田水利设施建设项目

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.2.1.2	塘内清淤(平均深度0.5m)，外运0.5km	m³	466.12			
1.2.1.3	土方开挖	m³	215.89			
1.2.1.4	迎水坡土方回填	m³	849.68			
1.2.1.5	迎水坡面人工夯实、整平	m²	844.05			
1.2.1.6	C20砼现浇基础	m³	54.32			
1.2.1.7	20cm厚C25砼现浇护坡	m³	102.52			
1.2.1.8	模板工程	m²	217.28			
1.2.1.9	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(缝宽2cm)	m²	27.49			
1.2.2	杨贺沟陂塘治理					
1.2.2.1	清理表土（厚0.3m）	m³	521.16			
1.2.2.2	土方开挖	m³	1264.4			
1.2.2.3	迎水坡土方回填	m³	1498			
1.2.2.4	迎水坡面人工夯实、整平	m²	841.1			
1.2.2.5	C20砼现浇基础	m³	42.36			
1.2.2.6	土工布铺设（200g/m²）	m²	622.08			
1.2.2.7	20cm厚C25砼现浇护坡	m³	113.04			
1.2.2.8	模板工程	m²	169.44			
1.2.2.9	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(缝宽2cm)	m²	31.1			
1.3	临时工程					
1.3.1	其他临时工程	项	3%			
合 计						

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人： _____（签名）

_____年 月 日