

合 同

采购单位（甲方）：城固县住房和城乡建设局

供 应 商（乙方）：汉中市七色阳光园艺有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条、项目概况

1. 项目名称：城市更新项目（城区道路护栏及鲜花采购安装）。

2. 项目地点：城固县城区。

3. 采购范围：北环路、三合公安局交通检查站、小河桥市场、城固一中、职教中心、城关中学、润智九年制学校、考院西校区、朝阳小学、集灵小学、金华路政务大厅门口、县幼儿园、城固二中、润东学校、考院小学、火车站等。

4. 采购内容：（1）中心护栏；（2）绿化带护栏；（3）斑马桩；（4）标志牌；（5）防撞桶；（6）热熔标线；（7）车让人路面标识；（8）柱墩；（9）304 不锈钢扶手；（10）鲜花；（11）添加腐殖土；（12）清理废弃花卉、垃圾外运；（13）购买花盒。

第二条、合同期限



合同期限：____年__月__日—____年__月__日。

第三条、质量标准

全部质量达到合格

第四条、签约合同价

1. 签约合同价为：

人民币(大写) 壹佰叁拾贰万陆仟贰佰壹拾柒元贰角 (小写
¥ 1326217.20 元)。最终按实际发生工程量签证单决算。

第五条、甲方义务

甲方负责对乙方提交的完成本项目采购成果质量、材料、进度等合同履行监督检查、认证工作，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。如乙方服务中存在质量问题，经甲方指出后不改正的，甲方有权责令停止服务，严重的停止执行合同。

第六条、乙方义务

1. 乙方的一般义务

乙方提交的项目完工资料的内容：验收所需的全部内容。

乙方需要提交的项目完工资料套数：纸质版二套

2. 乙方应履行的其他义务：

(1) 按要求组织服务，保质保量、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。项目成员必须与响应文件相符。

(2) 乙方须为项目成员缴纳意外伤害保险。



(3) 严格执行规范、安全操作规程、交通安全和环境保护规定，从服务开始至养护期结束，所有安全责任(甲方造成除外)由乙方承担。

(4) 遵守国家或地方政府及有关部门管理的规定，做好现场垃圾消纳等工作，处理好由于实施项目服务带来的扰民问题。

(5) 项目完工未移交甲方之前，负责对现场设施和成品进行保护。

3. 项目负责人：

姓 名： 范汉军 ；

身份证号： 612301197306023513 ；

联系电话： 13038456009 ；

通信地址： 汉中市汉台区龙江镇桂花村 。

乙方对项目负责人的授权范围如下： 本项目实施中有涉及的所有事物 。

乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 双方协商解决 。

第七条、采购内容要求

序号	项目名称	技术要求	数量	单位
1	中心护栏 (核心产品)	1、规格：高度不低于 900mm 立柱间距：不超过 1300mm 2、护栏中镶扇形装饰板，双面玫	1310.84	



		瑰金色底、棕色“城固”隶书字体装饰反光膜 3、柱帽：祥云装饰帽，祥云贴黄色反光膜 4、立柱：镀锌钢喷涂处理，双面贴黄色警示反光贴 5、底座：铝板压制，水泥填砂，表面颜色与护栏一致 6、装饰花：钢板扇形切割，与外框焊接合理美观，双面贴“城固”、“张骞故里、神奇橘乡”字样反光膜 7、反光轮廓标：（1）钢制标架 （2）反光体为纯聚酯超声波一次成型，上黄下白双色导向轮廓标		米
2	绿化带护栏	1、材质：低碳钢丝 2、丝径： 不小于 5mm 3、孔距： 不低于 60mmx120mm 4、立杆采用混凝土底座浇筑，深度不低于 300mm	51.5	米
3	斑马桩	1、材质：镀锌管，表面粘贴警示	6 米/组	



		红白相间 II 类反光膜 2、立柱规格：不低于 $\Phi 90\text{mm} \times 500\text{mm}$, 厚度不低于 3mm		7 组
4	标志牌	1、版面规格：D=600mm$\times$2/套 II 类反光膜 2、单立柱式立杆常见规格为热镀锌钢管并进行防腐处理 3、标志本体：符合 GB/T23827-2009《道路交通标志板及支撑件》	2	套
5	防撞桶	1、常用规格：$\Phi 600\text{mm} \times 800\text{mm}$ 2、材料：高密度聚乙烯 滚塑型 3、桶身应为黄色，表面无裂纹及明显划痕和颜色不均。	6	个
6	热熔标线	热熔型 1、特性： A、涂料具有高强度的性能、硬度好、耐重压、耐冲击。 B、涂料耐磨、防尘、附着力强、不龟裂、不脱落。	318	m ²



		2、涂料特性： A、体质颜料及添料：47-66%。 B、着色颜料：2-10%。 C、增塑剂及其它添加剂：2-5%		
7	车让人路面标识	1、整体规格：700mm*900mm 2、热熔型	12	组
8	柱墩	1、立柱 高度不低于 1000mm, 锌钢材质, 热镀锌喷塑 2、底座铝板压制, 内灌 C30 混凝土 3、柱帽祥云装饰帽, 镀锌板压制	45	套
9	304 不锈钢扶手	1、 $\Phi 63.51 / 32.22 \times 2.00$ mm 2、长：82m 高：110mm 3、304 不锈钢。	82	米
花盆总量 3381 盆，更换鲜花四次，每次要求如下：				
10	添加腐殖土	强大的保水保肥能力 改善土壤结构 促进微生物活动 调节土壤酸碱度 (pH 值) 刺激植物生长	1000	袋
	鲜花	1、鲜花品种：矮牵牛（双色）、	3381（每	



		孔雀草（双色）、一串红、海棠（双色）、杜鹃、彩叶草（双色）、三色堇（双色）、角堇（双色）、夏瑾（双色）、甘蓝（双色）、石竹（双色）、百日草（双色）等，每次更换花卉在以上花卉品种中挑选符合季节和现场情况的2-3种花卉进行栽植。 2、鲜花杯径：13cm*14cm	盒 10 株	盒
	清理废弃花卉、垃圾外运	1. 清理废弃花卉 2. 清理废弃花卉时根部脱落的宿土 3. 清理已失去营养的或已板结的腐殖土 4. 通常清理完以上3种盒内余土大概有少半盒，此时栽植需添加新土进去 5. 清理完的所有垃圾外运、现场保持干净	3381	盒
11	购买花盒	1、尺寸： 开口面长度：50cm	500	



		高度：19cm		
		内深度：13cm		
		宽度：19cm		只
		2、白色外壳，黑色内胆（PP 树脂聚丙烯）		

第八条、响应与处罚

乙方必须固定一支高效、精干的队伍，专门服务本项目。乙方要按实施方案确保人、材、物的充分供应，特别是人员不能在不同区之间乱拉、乱用。

乙方不按进度计划安排落实，影响阶段进度，甲方有权不支付进度款。如因乙方责任而造成延期，每超过一天按合同价款的(1%)支付甲方延误赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有延期而产生的费用由乙方承担。

乙方在管理养护阶段应加强巡查力度，发现问题及时解决。

第九条、质量验收

1. 特殊质量标准和要求：全部质量达到合格

2. 项目完工前，乙方向甲方提交验收申请，约请甲方和有关部门对本项目服务成果进行验收。甲方应自接到验收通知3日内，采取全面验收方法组织验收，并办理验收手续。如甲方在验收过程中发现存在质量问题，应在验收后3日内以书面形式向乙



方提出，乙方应自收到发包人书面异议后 24 小时内及时予以解决。造成顺延由乙方承担责任。

关于延期最长不得超过：12 小时。

第十条、付款方式和结算

1. 付款方式：项目验收以实际工程量和现场签证单为准，单次养护期结束后，经验收合格，按摆放批次分次支付。最后一次按项目决算审计价款，支付剩余尾款。

2. 竣工结算：服务范围因城市道路规划改变相应调整，结算费用按实际服务内容进行结算。服务期满且验收合格后乙方向甲方提交结算书和其他相关资料。以审计结论作为最终结算金额。

第十一条、日常养护要求

1. 日常养护期间，由于质量等发生的问题，需要更换时，乙方无偿负责更换。乙方收到甲方保修通知 24 小时内完成。

2. 乙方提供的服务承诺和养护期责任等其它具体约定事项。

第十二条、违约责任

1. 由于乙方原因造成本项目服务质量问题的，其返工费用由乙方承担，服务期不顺延，并负责因此造成的全部损失。

2. 由于乙方在生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担由此引发的一切责任。

3. 因一方原因，合同无法继续履行时，应提前通知对方，按规定程序办理合同终止协议。



4. 在整个服务过程中乙方不得拖欠农民工工资,由此产生的
相关责任由乙方负责。

第十三条、合同争议解决

1. 双方当事人约定,在履行协议过程中产生争议时,甲乙双方
应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可采取向甲方
所在地的人民法院诉讼方法解决。

2. 未尽事宜,双方协商解决。

3. 本协议一式陆份,甲乙双方各执叁份,自双方签章后生效。

4. 谈判文件、响应文件属于本合同附件。

5. 本合同签订时间_____年_____月_____日。

(以下无正文)



甲 方
(盖章)



地址:

邮编:

法定代表人:  (签章)

经办人: (签字)

电话:

传真:

开户银行:

帐号:


日期: 年 月 日



地址: 汉台区龙江镇桂花村

邮编: 723000

法定代表人:  (签章)

授权代表:  (签字)

电话: 13038456009

传真: /

开户银行: 中国农业银行股
份有限公司汉中
市汉台区支行营
业部

帐号: 26607101040002829

日期: 年 月 日

