

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		铺装					
1	040101001001	挖一般土方	1. 开挖方式: 机械 2. 挖土深度: 2M以内 3. 土质: 三类土	m3	138.48		
2	040103003001	余方弃置	1. 运距5km	m3	138.48		
3	040202016001	彩色混凝土路面	1. 无色密封剂密封(双丙聚氨酯密封处理) 2. 进口固化剂, 固体成分≥40% 2. 50厚5mm粒径C25彩色强固透水混凝土 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚砂夹石碾压密实 6. 素土夯实(夯实系数≥94%)	m2	461.59		
4	04B001	透水混凝土路面不锈钢分隔带	1. 5mm厚古铜金色不锈钢折型收边(宽度100mm) 2. M6膨胀螺栓固定@1000	m	373.83		
5	04B002	不锈钢艺术字	1. 2厚古铜金色不锈钢制作10厚字 2. 云石胶粘接 3. 暂定综合单价600元/m2	m2	6.24		
6	04B003	不锈钢浮雕板	1. 5厚古铜金色不锈钢浮雕板 2. 云石胶粘接 3. 暂定综合单价2000元/m2	m2	14.02		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040504010001	砌筑雨水口	1. 净尺寸:240*540*300mm 2. 600×300×30mm厚成品绿色高分子材料雨水篦子 3. 内壁抹灰:15厚1:2.5水泥砂浆防水层压光,添加5%防水剂 4. 井壁压顶:100厚C20素砼, 30*50 5厚热镀锌角钢, Φ8 , L=100锚筋@600预埋 5. 井壁:180mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10标砖 6. 垫层:100厚C20混凝土 7. 素土夯实(夯实系数≥94%) 8. 土方挖、填	座	7		
8	040504001001	砌筑手孔井	1. 净尺寸:400*400*800mm 2. 600*600成品高分子盖板 3. 内壁抹灰:15厚1:2.5水泥砂浆防水层压光,添加5%防水剂 4. 井壁:120mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10标砖 5. 垫层:120mm手摆块石灌砂 6. 100mm夯实细砂 7. 素土夯实(夯实系数≥94%) 8. 土方挖、填	座	3		
		景墙					
9	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 剔除原有抹灰层至红砖层 2. 部位:景墙	m2	171.12		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011203003001	块料墙面	1. 240*60*20厚仿古青砖错拼, 勾缝宽15 2. 20厚1:2水泥砂浆找平 3. 部位: 景墙	m2	52.62		
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆找平 2. 部位: 景墙	m2	118.5		
12	011403001001	抹灰面油漆	1. 白色外墙乳胶漆 2. 滚涂水性抗碱封闭底漆 3. 两道防水腻子 4. 部位: 景墙	m2	118.5		
13	04B004	丙烯颜料彩绘	1. 丙烯颜料彩绘 2. 部位: 景墙 3. 暂定综合单价300元/m2	m2	49		
		坐凳					
14	04B005	花池坐凳一	详见图纸, 内径2700mm 1. 3厚镀锌钢板外包, 面饰氟碳漆 2. 5厚仿铜不锈钢浮雕板(单列) 3. 钢架: 50*50*3镀锌矩管, 60*60*3镀锌矩管, 3厚Φ100镀锌圆管立柱 4. 基础: 300*300*300厚C25混凝土墩 5. 垫层: 100厚C15混凝土垫层, 150厚砂夹石碾压密实, 素土夯实(夯实系数≥94%) 6. 土方开挖、回填	个	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	04B006	花池坐凳二	详见图纸, 内径1950mm 1. 3厚镀锌钢板外包, 面饰氟碳漆 2. 钢架: 50*50*3 镀锌矩管, 60*60*3 镀锌矩管, 3厚Φ100镀锌圆管立柱, 预埋件 3. 基础: 300*300*300厚C25混凝土墩 4. 垫层: 100厚C15混凝土垫层, 150厚砂夹石碾压密实, 素土夯实(夯实系数≥94%) 5. 土方开挖、回填	个	2		
16	04B007	花池坐凳三	详见图纸, 内径1500mm 1. 3厚镀锌钢板外包, 面饰氟碳漆 2. 钢架: 50*50*3 镀锌矩管, 60*60*3 镀锌矩管, 3厚Φ100镀锌圆管立柱, 预埋件 3. 基础: 300*300*300厚C25混凝土墩 4. 垫层: 100厚C15混凝土垫层, 150厚砂夹石碾压密实, 素土夯实(夯实系数≥94%) 5. 土方开挖、回填	个	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	04B008	景观坐凳	详见图纸 1. 3厚镀锌钢板外包, 面饰氟碳漆 2. 钢架: 60*60*3 镀锌矩管, 3厚Φ100镀锌圆管立柱, 预埋件 3. 基础: 300*300*300厚C25混凝土墩 4. 垫层: 100厚C15混凝土垫层, 150厚砂夹石碾压密实, 素土夯实(夯实系数≥94%) 5. 土方开挖、回填	个	1		
		长廊					
18	040101001002	挖一般土方	1. 开挖方式: 机械 2. 挖土深度: 2M以内 3. 土质: 三类土	m3	4.67		
19	040103003002	余方弃置	1. 运距5km	m3	4.67		
20	040101001003	挖一般土方	1. 开挖方式: 机械 2. 挖土深度: 2M以内 3. 土质: 三类土	m3	26.53		
21	040103002001	土方回填	1. 素土回填 2. 回填方式: 人工	m3	26.53		
22	040305001001	砂夹石垫层	1. 150厚天然级配砂石碾压密实 2. 素土夯实(夯实系数≥94%)	m3	1.47		
23	040305001002	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 混凝土拌合形式: 商品砼	m3	0.98		
24	040303002001	混凝土独立基础	1. 混凝土强度等级: C30混凝土 2. 混凝土拌合形式: 商品砼	m3	2.16		
25	040303002004	混凝土柱	1. 混凝土强度等级: C30混凝土 2. 混凝土拌合形式: 商品砼	m3	1.26		
26	040303002002	混凝土二次浇筑	1. 混凝土强度等级: C25细石混凝土	m3	0.45		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢直径(mm以内) 10 2. 钢筋制作、安装	t	0.365		
28	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋直径(mm以内) 18 2. 钢筋制作、安装	t	0.215		
29	040901009001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 制作、安装	t	0.252		
30	010603003001	钢柱	1. 材质：镀锌钢管 2. 装饰面层：深灰色氟碳漆	t	0.476		
31	010604001001	钢梁	1. 材质：镀锌钢管	t	3.169		
32	010607002001	钢支撑	1. 部位：镀锌钢管	t	0.462		
33	011205001001	铝单板	1. 2.5厚深咖色铝单板	m2	109.28		
34	011205001002	1.5深咖色不锈钢折弯装饰框	1. 1.5深咖色不锈钢折弯装饰框 2. 暂定综合单价200元/m2	m2	10.66		
35	011205001003	不锈钢冲孔装饰板	1. 定制5厚香槟金色不锈钢冲孔装饰板, 孔直径20, 间距30 2. 面层电镀深咖色图案, 图案见效果图 3. 暂定综合单价800元/m2	m2	51.89		
36	011508001001	亚克力透光板	1. 20厚白色亚克力板透光字 2. 20厚白色亚克力板透光LOGO 3. 暂定综合单价400元/m2	m2	2.41		
		LOGO					
37	040101001004	挖一般土方	1. 开挖方式：机械 2. 挖土深度：2M以内 3. 土质：三类土	m3	0.96		
38	040103003003	余方弃置	1. 运距5km	m3	0.96		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	040101001005	挖一般土方	1. 开挖方式:机械 2. 挖土深度:2M以内 3. 土质:三类土	m3	1.75		
40	040103002002	土方回填	1. 素土回填 2. 回填方式:人工	m3	1.75		
41	040305001003	砂夹石垫层	1. 150厚天然级配砂石碾压密实 2. 素土夯实(夯实系数≥94%)	m3	0.44		
42	040305001004	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 混凝土拌合形式:商品砼	m3	0.29		
43	040303002003	混凝土条基	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 混凝土拌合形式:商品砼	m3	0.48		
44	040901009002	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 制作、安装	t	0.024		
45	040901009003	预埋铁件	1. 预埋镀锌铁件 2. 制作、安装	t	0.038		
46	011205001004	LOGO标识	1. “城固·博望憩园”合计七个字符 2. 暂定综合单价15000元/项	项	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 市政土建工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	04B001	施工与生产同时进行增加费		项	1		
2	04B002	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

工程名称: 市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				28000
1.1	暂列金	项			28000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合                    计					28000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101005001	整理绿化用地	1. 人工整理绿化用地	m2	293		
2	050103001002	栽植乔木	1. 苗木名称: 乌柏 2. 苗木胸径: 28cm 3. 苗木株高: 750-800cm 4. 苗木冠幅: 450-500cm 5. 苗木养护期: 一年	株	4		
3	050103001003	栽植乔木	1. 苗木名称: 桂花 2. 苗木胸径: 15cm 3. 苗木株高: 400-450cm 4. 苗木冠幅: 400cm 5. 苗木养护期: 一年	株	2		
4	050103001004	栽植乔木	1. 苗木名称: 鸡爪槭 2. 苗木地径: 15cm 3. 苗木株高: 350-400cm 4. 苗木冠幅: 350-400cm 5. 苗木养护期: 一年	株	2		
5	050103001005	栽植乔木	1. 苗木名称: 红枫 2. 苗木地径: 12cm 3. 苗木株高: 300-350cm 4. 苗木冠幅: 300-350cm 5. 苗木养护期: 一年	株	1		
6	050103001006	原有花乔（移栽）	1. 场地西侧小花乔移栽 2. 掘苗 3. 运输100m 4. 种植 5. 养护期: 1年	株	16		
7	050103002001	栽植灌木	1. 苗木名称: 红花继木球 2. 苗木冠径: 120-130cm 3. 苗木株高: 120cm 4. 苗木养护期: 一年	株	3		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	050103002002	栽植灌木	1. 苗木名称: 银姬小蜡 2. 苗木冠径: 120-130cm 3. 苗木株高: 120cm 4. 苗木养护期: 一年	株	10		
9	050103002003	栽植灌木	1. 苗木名称: 红叶石楠球 2. 苗木冠径: 150-160cm 3. 苗木株高: 150cm 4. 苗木养护期: 一年	株	1		
10	050103002004	栽植灌木	1. 苗木名称: 海桐球 2. 苗木冠径: 150-160cm 3. 苗木株高: 150cm 4. 苗木养护期: 一年	株	4		
11	050103002005	栽植灌木	1. 苗木名称: 红花继木球 2. 苗木冠径: 150-160cm 3. 苗木株高: 150cm 4. 苗木养护期: 一年	株	2		
12	050103002006	栽植灌木	1. 苗木名称: 金禾女贞球 2. 苗木冠径: 150-160cm 3. 苗木株高: 150cm 4. 苗木养护期: 一年	株	8		
13	050103002007	栽植灌木	1. 苗木名称: 红叶石楠球 2. 苗木冠径: 180-200cm 3. 苗木株高: 180cm 4. 苗木养护期: 一年	株	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	050103015001	栽植色带	1. 苗木名称:柳叶十大功劳 2. 苗木高度:60cm 3. 苗木冠幅:40cm 4. 苗木株距:36株/m2 5. 苗木养护期:一年	m2	24		
15	050103015002	栽植色带	1. 苗木名称:海桐 2. 苗木高度:50cm 3. 苗木冠幅:35cm 4. 苗木株距:36株/m2 5. 苗木养护期:一年	m2	28		
16	050103015003	栽植色带	1. 苗木名称:金禾女贞 2. 苗木高度:40cm 3. 苗木冠幅:35cm 4. 苗木株距:64株/m2 5. 苗木养护期:一年	m2	65		
17	050103015004	栽植色带	1. 苗木名称:红叶石楠 2. 苗木高度:50cm 3. 苗木冠幅:35cm 4. 苗木株距:64株/m2 5. 苗木养护期:一年	m2	13		
18	050103015005	栽植色带	1. 苗木名称:毛娟 2. 苗木高度:40cm 3. 苗木冠幅:25cm 4. 苗木株距:64株/m2 5. 苗木养护期:一年	m2	83		
19	050103015006	栽植色带	1. 苗木名称:木春菊 2. 苗木高度:30cm 3. 苗木冠幅:25cm 4. 苗木株距:81株/m2 5. 苗木养护期:一年	m2	32		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称：配电箱 A L1	台	1		
		小电器					
2	030413002001	装饰灯	1. 名称：射树灯 2. 规格：LED 18W 3200K D90 IP65 [工作内容] 1. 安装	套	10		
3	030413002002	装饰灯	1. 名称：庭院灯 2. 规格：LED 48W 4000K H=3.5m IP 65 [工作内容] 1. 安装	套	3		
4	030413002003	装饰灯	1. 名称：灯带 2. 规格：LED 320 0K 硅胶 宽20mm IP55 [工作内容] 1. 安装	m	159.2		
5	030405012001	自动调压器	1. 型号：DC24V可调 300W [工作内容] 1. 安装	台	1		
		桥架、电缆、配线、配管					
6	030409001001	电力电缆	1. 名称：YJV-3*2.5 2. 敷设方式：埋地 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	168.87		
7	030409002001	电力电缆头	1. 名称：YJV-3*2.5 电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412001001	配管	1. 配置形式及部位:埋地 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC 25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 3. 穿引线 4. 接地	m	156.87		
9	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	26		
		防雷接地、系统调试					
10	030410002001	接地母线	1. 名称:配电箱地母线 2. 材质:40*4镀锌扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	5		
11	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）: 1kV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		土石方工程					
12	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填方式:挖管沟土方人工10%、机械90% 2. 回填粗砂225mm厚 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	38.87		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
		管道					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN15 3. 安装部位:埋地 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 消毒、冲洗	m	44.01		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN25 3. 安装部位:埋地 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 消毒、冲洗	m	8.06		
		阀门					
3	031002001001	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
4	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
5	031002001003	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
6	031002011001	水表	1. 型号:水表 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	031002001004	阀门	1. 类型:取水阀 2. 规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
8	03B001	阀门箱	1. 3mm厚6寸阀门箱	个	2		
		排水					
9	031001006003	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管 SN8 2. 规格:DN200 3. 连接形式:胶圈连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	44.55		
		土石方工程					
10	010102003001	挖沟槽土方	1. 挖管沟土方人工10%、机械90% 2. 土方回填 [工作内容] 1. 开挖 2. 清底修边 3. 原土夯实	m3	38.65		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。