

## 5.4 投标报价汇总表

项目名称：城固县二里镇继兴村村内道路建设项目

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	第100章至第700章合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险，100章-700章之和（不含一切险和第三者责任险）的0.3%	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险，100章-700章之和（不含一切险和第三者责任险）的0.1%	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费，100章-700章之和（不含一切险、第三者责任险和安全生产费）的1.5%	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 22826 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	8188		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	444		
-d	借土填方	m3	769		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20混凝土路肩墙	m3	46.2		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	厚100mm级配砂砾垫层	m2	9491		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m3	1547.64		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（传力杆）	kg	481		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	416.92		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	1-0.3m钢筋混凝土圆管涵（含洞口砌筑）	m	8		
419-2	1-0.6m钢筋混凝土圆管涵（含洞口砌筑）	m	36		
清单 第400章 合计 人民币 元					