

工程名称：2025年龙亭镇鲜榨果蔬汁后续自  
立袋灌装生产线建设项目

## 工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2025 年 12 月 12 日

招标人：洋县龙亭镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人：全建华 (签字或盖章)

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一般土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 6	金属结构工程					
1	010605002001	钢板墙板（H=50MM） 【项目特征】 1. 岩棉带硫氧镁彩钢板围护		m2	517.79		
2	010605003001	钢屋面板（H=50MM） 【项目特征】 1. 岩棉带硫氧镁彩钢板顶部围护+真金彩钢板吊项		m2	306.11		
	A. 8	门窗工程					
3	010802002001	彩板门 【项目特征】 1. 彩钢板洁净单开门 2. 尺寸：800*2100mm		樘	11		
4	010807001001	金属窗 【项目特征】 1. 双层钢化玻璃观察窗 2. 尺寸：2300*1500mm		m2	34.5		
5	010807001002	金属窗 【项目特征】 1. 不锈钢传递窗（自净） 2. 尺寸：1200*1200mm		樘	1		
	A. 11	楼地面装饰工程					
6	011103002001	环氧树脂地面 【项目特征】 1. 2mm厚防静电环氧树脂地台漆		m2	306.11		
	A. 15	其他装饰工程					
7	011501004001	成品柜 【项目特征】 1. 不锈钢鞋柜 2. 规格：6人组 3. 暂按综合单价350元/组计入		组	2		
8	011501004002	成品柜 【项目特征】 1. 不锈钢更衣柜 2. 规格：6门/8门 3. 暂按综合单价1000元/组计入		组	2		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一般土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：一般土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金    额（元）	
						综合单价	合    价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合                计							

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：一般土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；  
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG钢管 2. 规格:JDG32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	150		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG钢管 2. 规格:JDG25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	300		
4	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG钢管 2. 规格:JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	350		
5	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:BV-6 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	500		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:BV-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1200		
7	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1500		
8	030412003004	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:BV-1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1000		
9	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:净化平板灯 2. 规格:2*40W [工作内容] 1. 安装	套	30		
10	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 安装形式:吊装 [工作内容] 1. 安装	套	32		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 [工作内容] 1. 安装	套	6		
12	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	4		
13	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	4		
14	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联双控开关 [工作内容] 1. 安装	套	4		
15	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联双控开关 [工作内容] 1. 安装	套	6		
16	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	15		
17	030413012005	开关、按钮	接线盒	个	101		
18	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 材质:-40*4接地母线 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	120		
19	030415006001	输配电装置系统	[工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

## 材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；  
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：净化通风及空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:空调机组 2. 型号:20000风量 3. 暂定主材100000元/套 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:新风装置 2. 含调节初效 3. 暂定主材55000元/套 [工作内容] 1. 安装	台	1		
3	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 长边≤320mm 3. 板材厚度:1mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	6.84		
4	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 长边≤450mm 3. 板材厚度:1mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	42.45		
5	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 长边≤1000mm 3. 板材厚度:1mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	187.75		

## 分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031207003001	通风管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑板保温 2. 绝热厚度:25mm厚 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	5.93		
7	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称:防火阀 1000*900 [工作内容] 1. 安装	个	2		
8	030703001003	风阀	[项目特征] 1. 名称:手动调节阀 320*250 [工作内容] 1. 安装	个	21		
9	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:高效送风口 320*250 [工作内容] 1. 安装	个	12		
10	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:铝合金侧回风口 400*600 [工作内容] 1. 安装	个	7		
11	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:铝合金顶回风口 400*250 [工作内容] 1. 安装	个	2		
12	030703006001	柔性接口及伸缩节	[工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	3.6		
13	030703001002	风阀	压差仪	个	1		
14	030705001001	通风空调工程检测、调试	[工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
合 计							



## 措施项目清单计价表

工程名称：净化通风及空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

## 材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；  
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。