

工程名称：开明寺塔安防工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地波微震动探测系统					
1	030506002001	入侵报警控制器	1. 名称:中央报警控制主机 2. 规格型号:MC [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1		
2	030504015001	终端设备	1. 名称:中央报警系统软件 2. 规格型号:MS [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	套	1		
3	030905001001	入侵探测器	1. 名称:地波微震动探测报警器 2. 规格型号:FN08 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1		
4	030505018001	报警显示设备	1. 名称:地波微震动传感器 2. 规格型号:SNS [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	只	2		
5	030412005001	分线盒	1. 规格:光纤终端盒 2. 程式:12口 [工作内容] 1. 制作、安装、测试	个	1		
6	030502005001	光缆	1. 名称:室外双钢带铠装单模光纤 2. 规格型号:4芯 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	100		
7	030506020001	安全防范系统	1. 名称:地波微震动探测系统 [工作内容] 1. 联调测试 2. 系统试验运行 3. 验交	系统	1		
		入侵和紧急报警系统					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030506002002	入侵报警控制器	1. 名称:大型总线网络报警控制主机 2. 规格型号:NTS [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1		
9	030404007001	开关电源	1. 名称:报警主机后备电池 2. 规格型号:DC12V 7AH [工作内容] 1. 开关电源安装 2. 系统调测	块	1		
10	031102016001	监控中心设备	1. 名称:中文LCD报警控制键盘 2. 规格型号:CS-KB [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行	台	1		
11	030505018002	报警显示设备	1. 名称:声光报警器 2. 规格型号:ALM-SND-103 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	只	1		
12	030908003001	模块(接口)	1. 名称:十六防区总线通信模块 2. 规格型号:ACC-BUS-1N16 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	1		
13	030908003002	模块(接口)	1. 名称:总线网络通信转换接口模块 2. 规格型号:ACC-BUS-IP-GW [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030504015002	终端设备	1. 名称:综合安防网络集成管理平台软件 2. 规格型号:SOFT-SIMS2000 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	套	1		
15	030504015003	终端设备	1. 名称:入侵报警管理组件 2. 规格型号:SOFT-SIMS2000-ALM [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	套	1		
16	030504015004	终端设备	1. 名称:网络视频监控组件 2. 规格型号:SOFT-SIMS2000-VDM [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	套	1		
17	030504015005	终端设备	1. 名称:数字矩阵模块 2. 规格型号:SOFT-SIMS2000-DMCS [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	套	1		
18	030905001002	入侵探测器	1. 名称:六光束红外光栅 2. 规格型号:DET-IR-G6-30M [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	对	4		
19	030405003001	限位开关	1. 名称、型号:防拆开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	只	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030905004001	按钮	1. 名称:紧急按钮 2. 规格型号:BTN-EMG-01 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试	只	1		
21	030416004001	金属网	1. 材料品种、规格:热镀锌方钢管防护栏杆 2. 边框及立柱型钢品种、规格:1.9米高 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	m2	134.4		
22	030412001001	电气配管	1. 名称:地埋穿线管 2. 材质:PE32 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	100		
23	030412003001	电气配线	1. 配线形式:报警信号线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-RVVP4×1.0mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	100		
24	030412003002	电气配线	1. 配线形式:报警电源线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-RVV2×1.0mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	100		
25	030506020002	安全防范系统	1. 名称:入侵和紧急报警系统 [工作内容] 1. 联调测试 2. 系统试验运行 3. 验交	系统	1		
		视频安防监控系统					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030506009001	电视监控摄像设备	1. 名称:200万高清红外半球网络摄像机 2. 规格型号:IPC-200W-Z-BW-POE [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试 3. 试运行	台	1		
27	030506009002	电视监控摄像设备	1. 名称:200万高清红外枪型网络摄像机 2. 规格型号:IPC-200W-QZ-POE-JJ [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试 3. 试运行	台	6		
28	030506009003	电视监控摄像设备	1. 名称:枪机支架 2. 规格型号:CTRL-BUS-120 [工作内容] 1. 支架安装	只	6		
29	030404007002	开关电源	1. 名称:开关电源 2. 规格型号:DC12V、20A [工作内容] 1. 开关电源安装 2. 系统调测	台	3		
30	030506013001	视频传输设备	1. 名称:16路网络硬盘录像机 2. 规格型号:NVR-16-8P-4K [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行	台	1		
31	030501004001	辅助存储装置	1. 名称:视频安防监控专用存储硬盘 2. 规格型号:4TB [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试	块	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030501004002	辅助存储装置	1. 名称: 移动硬盘 2. 规格型号: 1TB [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试	块	1		
33	031102016002	监控中心设备	1. 名称: 55寸液晶监视器 2. 规格型号: JM55-S200 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1		
34	030502007001	光纤跳线	1. 名称: HDMI 高清线 2. 规格型号: 5米 [工作内容] 1. 制作、测试	根	1		
35	030404014001	控制台和监视器柜	1. 名称: 平台操作台 2. 规格型号: 钢制两联 [工作内容] 1. 安装	套	1		
36	03B001	座椅	1. 座椅安装	把	1		
37	031101016001	局域网交换机	1. 名称: 接入交换机 2. 规格型号: SW-IN D-8G2 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1		
38	031101016002	局域网交换机	1. 名称: 核心交换机 2. 规格型号: SW-ENT-8P2S [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1		
39	030501009001	网络集线器	1. 名称: 工业级天线一体化无线网桥 2. 规格型号: WB-5.8G-300M-18dBi-POE [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	2		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010502031001	砌筑检查井	1. 材料：方形手孔井 2. 井深、尺寸：现场制作，内壁600mm×600mm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 砌筑 4. 抹面 5. 井盖及井座制作、安装	座	3		
41	030402012001	配电箱	1. 名称、型号：室外防水设备箱 2. 规格：600mm×1000mm×600mm [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	个	1		
42	040802001001	立通信电杆	1. 名称：摄像机立杆 2. 型号：3.5米方杆 [工作内容] 1. 测量 2. 挖、填土 3. 立杆 4. 组装	根	2		
43	030502003001	4对双绞电缆	1. 名称：摄像机信号线 2. 规格型号：UTP CAT. 6 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）	m	100		
44	030412003003	电气配线	1. 配线形式：摄像机电源线 2. 导线型号、材质、规格：ZR-RVV2×1.0mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	300		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	030412001002	电气配管	1. 名称: 地埋穿线管 2. 材质: PE32 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	200		
46	030412001003	电气配管	1. 名称: 明敷穿线管 2. 材质: JDG32 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	200		
47	030409012001	电缆沟土石方	1. 土方类别: 绿地管沟开挖 2. 管沟尺寸: 600mm×600mm×800mm [工作内容] 1. 挖土、填土 2. 运输	m3	24		
48	050101005001	整理绿化用地	1. 土壤类别: 绿地植被恢复 [工作内容] 1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 拍实	m2	24		
49	041001007001	拆除砖石结构	1. 名称: 拆除广场砖 2. 规格: 150mm×150mm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	36		
50	040204001001	人行道块料铺设	1. 名称: 铺贴广场砖 2. 规格: 150mm×150mm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	36		
51	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除鹅卵石 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	5		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	040202009001	卵石	1. 厚度: 铺贴鹅卵石 [工作内容] 1. 铺 筑 2. 找 平 3. 碾压	m2	5		
53	041001007003	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除大理石瓷砖 2. 规格: 600mm×600mm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	36		
54	040204001002	人行道块料铺设	1. 材质: 铺贴大理石瓷砖 2. 尺寸: 600mm×600mm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	36		
55	030506020003	安全防范系统	1. 名称: 视频安防监控系统 [工作内容] 1. 系统调试 2. 联调测试	系统	1		
56	030506020004	安全防范系统	1. 名称: 视频安防监控系统 [工作内容] 1. 系统试验运行 2. 验交	系统	1		
		出入口控制系统					
57	031101024001	生产、经营管理计算机	1. 名称: 工业控制计算机 2. 规格型号: IPC-4U-STD [工作内容] 1. 测试	台	1		
58	030504015006	终端设备	1. 名称: 液晶显示器 2. 规格型号: 27寸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	台	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 18 页

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	030504015007	终端设备	1. 名称:无线键盘鼠标套装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	套	1		
60	030501024001	服务器系统软件	1. 名称:门禁系统管理软件 2. 规格型号:SERVER-SEC-H-AC [工作内容] 1. 安装 2. 调试	套	1		
61	030506006001	出入口控制设备	1. 名称:双门门禁控制器 2. 规格型号:ACC-2D2W-C [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统调试	台	1		
62	030506006002	出入口控制设备	1. 名称:指纹门禁一体机 2. 规格型号:ACC-1D-FP-IC [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统调试	台	1		
63	030506005001	出入口目标识别设备	1. 名称:指纹采集器 2. 规格型号:FP-USB-500D [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统调试	套	1		
64	030905004002	按钮	1. 名称:出门按钮 2. 规格型号:BUTTON-EXIT-86-P [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 18 页

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	030506007001	出入口执行机构设备	1. 名称:单门磁力锁 2. 规格型号:MAGLOCK-280KG-S5 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统调试	把	1		
66	030506009004	电视监控摄像设备	1. 名称:磁力锁支架 2. 规格型号:MAGLOCK-280KG-ZL [工作内容] 1. 支架安装 2. 调试 3. 试运行	套	1		
67	030506007002	出入口执行机构设备	1. 名称:闭门器 2. 规格型号:D00R-CLOSER-EN3-S [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统调试	套	1		
68	030502003002	4对双绞电缆	1. 名称:门禁信号线 2. 规格型号:UTP CAT. 6 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	10		
69	030412003004	电气配线	1. 配线形式:门禁电源线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-RVV2×1.0mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	10		
70	030412001004	电气配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	10		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 18 页

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	030506020005	安全防范系统	1. 名称: 出入口控制系统 [工作内容] 1. 联调测试 2. 系统试验运行 3. 验交	系统	1		
		应急广播系统					
72	030504015008	终端设备	1. 名称: 网络广播主控软件 2. 规格型号: SW-24G+4SFP-L2 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	套	1		
73	030505012001	扩声系统设备	1. 名称: 网络寻呼话筒 2. 规格型号: MIC-IP-7寸-poe [工作内容] 1. 安装	台	1		
74	030505012002	扩声系统设备	1. 名称: 室外防水网络音柱 2. 规格型号: SPK-IP-30W-WM-POE [工作内容] 1. 安装	台	1		
75	030502003003	4对双绞电缆	1. 名称: 广播信号线 2. 规格型号: UTP CAT. 6 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	50		
76	030412003005	电气配线	1. 配线形式: 广播电源线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-RVV2×1.0mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	50		
		供配电系统					

# 分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 18 页

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	030505006001	中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源	1. 名称:UPS电源主机 2. 规格型号:1KVA [工作内容] 1. 调试	台	1		
78	030505006002	中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源	1. 名称:UPS电源主机 2. 规格型号:3KVA [工作内容] 1. 调试	台	1		
79	040801013001	蓄电池屏（柜）	1. 名称、型号:UPS 电池柜 [工作内容] 1. 屏（柜）安装 2. 盘柜配线 3. 小母线安装	台	2		
80	030406002001	蓄电池	1. 名称、型号:UPS 电池 2. 容量:12V65AH [工作内容] 1. 防震支架安装 2. 本体安装 3. 充放电	节	11		
81	030113004001	柴油发电机组	1. 名称:手提式发电机 2. 型号:1KW [工作内容] 1. 安装	台	1		
82	030113004002	柴油发电机组	1. 名称:移动式柴油发电机 2. 型号:3KW [工作内容] 1. 安装	台	1		
83	030402012002	配电箱	1. 名称、型号:成套配电箱(含空开) 2. 规格:600mm×700mm×250mm [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 18 页

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
84	030412003006	电气配线	1. 配线形式:主电源线 2. 导线型号、材质、规格:YJV-3×4mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	200		
		防雷与接地系统					
85	030402004001	避雷器	1. 名称、型号:一级电源防雷器 2. 规格型号:BD60/2P [工作内容] 1. 安装	只	1		
86	030402004002	避雷器	1. 名称、型号:二级电源防雷器 2. 规格型号:BD40/2P [工作内容] 1. 安装	只	1		
87	03B002	PDU防雷插排	1. 名称:PDU防雷插排 2. 规格型号:220/PDU/6 [工作内容] 1. 安装	个	2		
88	030402004003	避雷器	1. 名称、型号:视频监控二合一防雷器 2. 规格型号:V/2/12 [工作内容] 1. 安装	只	5		
89	030415027001	接地装置	1. 接地母线材质、规格:角钢 2. 接地极材质、规格:50mm×50mm×2500mm [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 接地跨接线	m	30		



# 分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 18 页

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
90	030415027002	接地装置	1. 接地母线材质、规格:接地扁钢 2. 接地极材质、规格:25mm×4mm [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 接地跨接线 4. 构架接地	m	60		
91	030415027003	接地装置	1. 接地母线材质、规格:铜箔带 2. 接地极材质、规格:40×0.3mm [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设	m	69		
92	030415027004	接地装置	1. 接地母线材质、规格:地网铜带 2. 接地极材质、规格:40×4mm [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设	m	10		
93	030415027005	接地装置	1. 接地母线材质、规格:绝缘子(M8) [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装	个	10		
94	030415027006	接地装置	1. 接地母线材质、规格:接地汇流排 2. 接地极材质、规格:2×1510位 [工作内容] 1. 接地母线敷设 2. 接地跨接线	个	1		
95	030412003007	电气配线	1. 配线形式:接地线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BVR-6mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	50		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 18 页

工程名称：开明寺塔安防工程      专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
96	030412003008	电气配线	[项目特征] 1. 配线形式: 接地线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-BVR-16mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	10		
97	030412003009	电气配线	1. 配线形式: 接地线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-BVR-35mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	10		
		监控室工程					
98	011104003001	防静电活动地板	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 静电地板 2. 填充材料种类、厚度: 600mm×600mm [工作内容] 1. 清理基层、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 固定支架安装 4. 活动面层安装 5. 材料运输	m <sup>2</sup>	18		
99	011302004001	格栅吊顶	1. 材料种类、规格: 微孔铝 扣板吊顶 2. 基层材料种类、规格: 600mm×600mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 安装龙骨 4. 基层板铺贴 5. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	18		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 18 页

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
100	010802003001	防盗门	1. 门类型:钢制防盗门 2. 框材质、外围尺寸:定制 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	2		
101	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:墙面粉刷 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	160		
102	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:嵌入式LED灯具 2. 型号:600mm×600mm [工作内容] 1. 安装	盏	2		
103	030413012001	控制开关	1. 名称:10A五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	只	3		
104	030413012002	控制开关	1. 名称:16A空调插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	只	1		
105	030413012003	控制开关	1. 名称:双联单控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	只	1		
106	03B003	座椅	1. 座椅安装	把	2		
107	030701004001	空调器	1. 形式:壁挂空调 2. 质量:1.5P [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	1		

## 分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 18 页

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
108	03B004	无线对讲机	1. 无线对讲机安装	部	2		
109	03B005	防暴棍(橡胶)	1. 防暴棍(橡胶) 安装	根	2		
110	030912001001	手提式灭火器	1. 手持式二氧化碳灭火器	只	3		
111	010807005001	金属防盗窗	1. 窗类型:不锈钢防盗网 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 刷防护材料、油漆	m2	6		
112	030412003010	电气配线	1. 配线形式:照明线缆 2. 导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	50		
113	030412003011	电气配线	1. 配线形式:插座线缆 2. 导线型号、材质、规格:BV4.0mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	50		
114	030412003012	电气配线	1. 配线形式:空调线缆 2. 导线型号、材质、规格:BV6.0mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	30		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：开明寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。