

2026 年洋县黄金峡镇渭门村食用菌种植发展项目 工程量清单编制说明

一、编制范围：

依据“2026 年洋县黄金峡镇渭门村食用菌种植发展项目”施工设计图纸内所有工作内容。该工程内容主要为 1#拱棚长 60 米，宽 10 米，高 4 米；2#、3#、4#、5#拱棚长 25 米，宽 10 米，高 4 米；轻钢排架结构，棚顶为遮阴网，配套喷淋管网。仓库瓦屋面修缮 103.33 平方米，更换檩条、椽子、竹笆，添补小青瓦。40 矩形混凝土渠道 380 米。机井一座，深度 40 米，DN400 井管。敷设 PE63 管道长 700 米；配套给水管网，配电设施设备。30m³ 蓄水池一座，砖混结构。架设线路 850 米，10t 电子地磅称 1 套，配套相应设施设备等工程。

二、编制依据：

1、依据“2026 年洋县黄金峡镇渭门村食用菌种植发展项目”施工设计图纸以及范围内所有工作内容及其他资料。

2、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准（2025）》陕建标发（2025）2 号、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发（2025）10 号；

3、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》（《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》

4、《汉中建设工程造价信息(2026)》第 2 期信息价及市场价市场询价计取；

5、软件采用广联达 GCCP7.0；

三、工期：60日历天

四、质量标准：合格

五、本工程量如有不详之处，请与本公司联系。

公司名称：陕西君诚项目管理有限公司

公司地址：陕西省洋县东二环洋州明珠商裙 2-41 号

联系电话：0916-8221800

联系人：黄茜茜 18191167275

2026 年 4 月

工程项目总造价表

项目名称：2026年洋县黄金峡镇渭门村食用菌种植发展项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	拱棚						
1.1	拱棚(60X10m)-建筑工程						
1.2	拱棚(60X10m)-给水工程						
1.3	拱棚(25X10m)-建筑工程						
1.4	拱棚(25X10m)-给水工程						
2	室外配套						
2.1	室外配套-建筑工程						
2.2	室外配套-电气设备安装工程						
2.3	室外配套-给水工程						
3	仓库瓦屋面修缮						
3.1	修缮工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拱棚(60X10m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拱棚(60X10m) 1座					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土形式: 人工开挖 3. 挖土深度: 1m以内	m3	16.95		
2	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 3km	m3	16.95		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C25 砾石 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m3	16.95		
4	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类: 150*150*8 厚底板+6 厚加劲板	t	0.266		
5	010602003001	拱杆	1. 钢材品种、规格: Q235B 镀锌椭圆管 (规格: 30*80*2.0) 2. 制作、安装	t	2.413		
6	010607002001	系杆	1. 钢材品种、规格: Q235B 镀锌管 (规格: ϕ 25*1.5) 2. 制作、安装	t	0.365		
7	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: Q235B 镀锌管 (规格: 60*60*2.0) 2. 制作、安装	t	0.18		
8	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格: Q235B 镀锌管 (规格: 40*60*1.5) 2. 制作、安装	t	0.037		
9	010607002002	钢支撑	1. 钢材品种、规格: Q235B 镀锌管 (规格: 40*60*1.5) 2. 制作、安装	t	0.137		
10	010901006001	铺设遮阴网	1. 抗老化16针遮阴网	m2	1022.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拱棚(60X10m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 拱棚(60X10m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拱棚(60X10m)-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拱棚(60X10m)1座					
1	031001006001	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外	m	120		
2	031001006002	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内	m	34		
3	031001006003	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内	m	180		
4	031001006004	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内	m	108		
5	031003016001	水龙头	1. 名称:喷淋头 2. 材质:PE塑料 3. 规格:DN15	个	72		
6	031002001001	阀门	1. 类型:PE塑料阀门 2. 规格:DN40	个	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 拱棚(60X10m)-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拱棚(25X10m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拱棚(25X10m) 4座					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土形式: 人工开挖 3. 挖土深度: 1m以内	m3	29.4		
2	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 3km	m3	29.4		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C25 砾石 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m3	29.4		
4	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类: 150*150*8 厚底板+6 厚加劲板	t	0.46		
5	010602003001	拱杆	1. 钢材品种、规格: Q235B 镀锌椭圆管 (规格: 30*80*2.0) 2. 制作、安装	t	4.164		
6	010607002001	系杆	1. 钢材品种、规格: Q235B 镀锌管 (规格: ϕ 25*1.5) 2. 制作、安装	t	0.608		
7	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: Q235B 镀锌管 (规格: 60*60*2.0) 2. 制作、安装	t	0.328		
8	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格: Q235B 镀锌管 (规格: 40*60*1.5) 2. 制作、安装	t	0.148		
9	010607002002	钢支撑	1. 钢材品种、规格: Q235B 镀锌管 (规格: 40*60*1.5) 2. 制作、安装	t	0.548		
10	010901006001	铺设遮阴网	1. 抗老化16针遮阴网	m2	1984.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拱棚(25X10m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 拱棚(25X10m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 拱棚(25X10m)-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拱棚(25X10m)-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拱棚(25X10m)4座					
1	031001006001	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外	m	100		
2	031001006002	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内	m	136		
3	031001006003	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内	m	300		
4	031001006004	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内	m	180		
5	031003016001	水龙头	1. 名称:喷淋头 2. 材质:PE塑料 3. 规格:DN15	个	120		
6	031002001001	阀门	1. 类型:PE塑料阀门 2. 规格:DN40	个	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 拱棚(25X10m)-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 室外配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外配套-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		蓄水池					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 开挖方式: 人工 4. 含工作面	m3	50		
2	010102009001	回填土方	1. 要求: 素土 2. 夯填(碾压): 人工	m3	11		
3	010103002001	余方外运	1. 土方弃运距离: 3 km 2. 运输机械: 装载机装土, 土方自卸汽车运土	m3	39		
4	010401002001	圆形实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 4. 砂浆: 现拌砂浆	m3	8.04		
5	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 100mm 2. 混凝土强度等级: C15砾石 3. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m3	2.5		
6	010502003001	筏形基础	1. 厚度: 200mm 2. 混凝土强度等级: C25砾石 3. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m3	5		
7	010502013001	池盖板	1. 厚度: 180mm 2. 混凝土强度等级: C25砾石 3. 混凝土拌和料要求: 商品砼	m3	2.84		
8	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 筏形基础 2. 模板形式: 复合模板	m2	2		
9	010505002001	基础模板	1. 基础部位: 筏形基础 2. 模板形式: 复合模板	m2	4		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010505007001	池盖板模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	15.57		
11	010903003001	墙面砂浆防水	1. 池内外侧20厚防水砂浆抹面	m2	66.57		
12	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	1.182		
13	011601002001	蓄水池四周硬化	1. 面层: 18cm厚C25混凝土路面	m2	9.24		
14	050307006001	铁艺栏杆	1. 成品铁艺围栏, 高1.5m	m	20		
		混凝土渠道					
15	010102002003	挖沟槽土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1m以内 3. 开挖方式: 人工 4. 含工作面	m3	186.2		
16	010102009002	回填土方	1. 要求: 素土 2. 夯填(碾压): 人工	m3	55.86		
17	010103002002	余方外运	1. 土方弃运距离: 3km 2. 运输机械: 装载机装土, 土方自卸汽车运土	m3	130.34		
18	010502030001	地沟	1. 截面净尺寸: 400*500mm 2. 沟壁: 150mm厚C25混凝土 3. 沟底: 150mm厚C25混凝土 4. 每15m设伸缩缝一道	m	380		
19	010505019001	地沟模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	874.51		
		机井工程					
20	AB001	打井	1. 井深: 40m 2. 井径: 400mm 3. 暂按综合单价1180元/m计入(含钻井、护壁、取水管等)	m	40		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外配套-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外配套-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		机井工程					
1	03B001	井堡	1. 材质:成品玻璃钢 2. 规格:860*860*1750mm	座	1		
2	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:400*500*200mm 3. 安装方式:距地1.5m, 明装	台	1		
3	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*6mm ² 3. 电力电缆头制作安装	m	185		
4	030109001001	泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:QW100-100-25	台	2		
5	03B002	自控上水设备	1. 名称:自控上水设备	套	1		
		线路架设					
6	030402012002	成套配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 型号:600*800*200mm 3. 安装方式:距地1.5m, 明装	台	1		
7	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV-4*35+1*16mm ² 3. 电力电缆头制作安装	m	850		
8	030411001001	电杆组立	1. 名称:环形预应力混凝土电杆 2. 规格:Φ150*8m	基	10		
		10t电子地磅秤					
9	03B003	地磅	1. 名称:10t电子地磅秤 2. 传感器结构:桥式传感器 3. 传感器数量:8个 4. 规格尺寸:2000*3000mm 5. 含显示器、传感线、电线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外配套-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 室外配套-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外配套-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外配套-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:0.6mm 3. 挖土形式:人工挖填沟槽土方	m3	210		
2	031001006001	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:DN63 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外	m	700		
3	031001006002	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外	m	150		
4	031002001001	阀门	1. 类型:PE塑料阀门 2. 规格:DN63	个	2		
5	031002001002	阀门	1. 类型:塑料阀门 2. 规格:DN50	个	5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外配套-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外配套-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011707001001	拆除瓦屋面	1. 拆除原屋面小青瓦 2. 暂按综合单价15元/m2计入（含垃圾清运）	m2	103.33		
2	011707001002	拆除屋面基层	1. 拆除原屋面檩条5根、拆除椽子20根，竹芭5m2 2. 暂按综合单价800元/项计入（含垃圾清运）	项	1		
3	010901001001	瓦屋面修复	1. 铺小青瓦 2. 更换椽子20根 3. 更换竹芭5m2	m2	103.33		
4	010702003001	木檩	1. 规格：圆木檩条（Φ140）	m3	0.37		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。