

工程量清单扉页

工程名称：西乡县中心、白龙、堰口、大河
及白勉峡敬老院消防改造项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县中心、白龙、堰口、大河及白勉峡敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县中心、白龙、堰口、大河及白勉峡敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县白龙敬老院整改维修

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		防火门顺序器					
1	010802004001	FM乙钢制防火门顺序器	1、名称：FM乙钢制防火门顺序器 2、规格型号：FM乙级钢制防火门顺序器 安装位置：院内所有防火门 安装数量：8套 安装内容：成品安装，辅料	套	8		
		干粉灭火器					
2	030901013050	5KG干粉灭火器	1、名称：5KG干粉灭火器 2、规格型号：	具	36		
		消控室外线电话					
3	030904006001	外线电话	1、名称：外线电话 2、规格型号：设备。	台	1		
		220V应急灯疏散指示加装（未提及集中控制型疏散指示系统）					
4	030412004025	疏散指示	1、名称：疏散指示 2、规格型号：22V疏散指示牌 安装位置：各楼栋过道，楼梯道 安装数量：4套，数量预估 安装内容：成品安装，短距离配线	个	4		
5	030412001017	应急灯	1、名称：应急灯 2、规格型号：22V应急灯 安装位置：各楼栋过道，楼梯道 安装数量：4套，数量预估 安装内容：成品安装，短距离配线	个	4		
6	030411001050	KBG线管	1、名称：KBG线管 2、规格型号：JDG铁线管	米	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县白龙敬老院整改维修

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030411004071	rvs2*1.5	1、名称：rvs2*1.5 2、规格型号：RVS 2*1.5电线	米	100		
		水泵房低压压力开关、应急灯、疏散指示					
8	030404034008	压力开关	1、名称：压力开关 2、规格型号：压力开关 安装位置：水泵房管网主管道 安装数量：1套	台	1		
9	030411004065	配线及安装	1、名称：配线及安装 2、规格型号：人工，辅料，设备。	台	1		
10	030412001017	备用照明	1、名称：备用照明 2、规格型号：成品安装	套	1		
11	030412001017	24V应急灯	1、名称：24V应急灯 2、规格型号：布线安装	套	1		
		消控室防火门、水池水箱液位					
12	010802004002	FM乙钢制防火门	1、名称：FM乙钢制防火门 2、规格型号：FM乙级钢制防火门 安装位置：消控室 安装数量：1套 安装内容：成品安装，辅料	樘	1		
13	030904008220	无线液位显示	1、名称：无线液位显示 2、规格型号：人工，辅料，设备。 水池，水箱2套	台	2		
		机械应急控制柜及保护罩					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县白龙敬老院整改维修

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030904014001	机械应急控制柜	1、名称：机械应急控制柜 2、规格型号：成品定制35KW机械应急控制柜， 安装位置：水泵房内 安装数量：一套 安装内容：成品安装，调试，短距离配线	套	1		
15	030903018001	IP55保护罩	1、名称：IP55保护罩 2、规格型号：IP55水泵控制柜保护罩， 安装位置：水泵房内 安装数量：两套 安装内容：成品安装	套	2		
		主机多线盘手动控制水泵					
16	030904014001	主机多线控制盘	1、名称：主机多线控制盘 2、规格型号：多线控制盘 安装位置：消控室 安装数量：1套 安装内容：成品安装	套	1		
17	030411001050	KBG线管	1、名称：KBG线管 2、规格型号：JDG铁线管	米	200		
18	030411004071	rvs2*1.5	1、名称：rvs2*1.5 2、规格型号：RVS 2*1.5电线	米	200		
19	011702026001	线缆开沟及恢复	1、名称：线缆开沟及恢复 2、规格型号：室外管网开挖，回填	米	200		
		楼梯道防火门疏散方向开启					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县白龙敬老院整改维修

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011710001001	楼梯道防火门拆除移位	1、名称：楼梯道防火门拆除移位 2、规格型号：人工	樘	4		
		消控室移位					
21	030501013003	消防控制室主机拆除移位	1、名称：消防控制室主机拆除移位 2、规格型号：人工，辅料	项	1		
		水泵安装不规范					
22	030803003001	水泵出水口偏心异径整改	1、名称：水泵出水口偏心异径整改 2、规格型号：拆除水泵及管件，更换偏心异径	项	1		
		厨房操作间防火分隔					
23	010802004002	FM乙钢制防火门	1、名称：FM乙钢制防火门 2、规格型号：FM乙级钢制防火门 安装位置：厨房，操作间 安装数量：2套 安装内容：成品安装，辅料（价格差异与安装数量、大小、距离相关）	樘	2		
24	020406001001	厨房防火玻璃	1、名称：厨房防火玻璃 2、规格型号：10mm防火玻璃及钢制窗框 安装位置：厨房操作间-餐厅分隔区域 安装数量：12.1平米	平米	12.1		
25	020406001001	防火玻璃安装	1、名称：防火玻璃安装 2、规格型号：人工，辅料。	平米	12.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县白龙敬老院整改维修

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：西乡县白龙敬老院整改维修

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：西乡县白龙敬老院整改维修

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白勉峡敬老院

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		图显备用电源					
1	030904016001	crt图显ups备用电源	1、名称：crt图显ups备用电源 2、规格型号：图形显示装置ups备用电源 安装位置：消控室 安装数量：1套	套	1		
		屋面水箱整改					
2	030412004025	焊接人工费	1、名称：焊接人工费 2、规格型号：管道更换， 安装位置：屋面水箱 安装数量：1项 安装内容：拆除，焊接	工时	3		
		楼梯道加装应急灯疏散指示					
3	030412001017	ip67室外应急灯	1、名称：ip67室外应急灯 2、规格型号：IP67室外应急灯，每栋3层，楼梯出口安装。电气配线，JDG铁线管敷设，含人工，线管，RV S2*1.5电线，应急灯（价格差异因本院固定品牌）	套	6		
4	030412004025	ip67室外疏散指示	1、名称：ip67室外疏散指示 2、规格型号：IP67室外疏散指示牌，每栋3层，楼梯出口安装。电气配线，JDG铁线管敷设，含人工，线管，RVS2*1.5电线，疏散指示牌（价格差异因本院固定品牌）	套	6		
5	030411001050	JDG线管	1、名称：JDG线管 2、规格型号：JDG铁线管	米	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白勉峡敬老院

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	03041100407	rvs2*1.5	1、名称：rvs2*1.5 2、规格型号：RVS 2*1.5电线	米	100		
7	03041100407	rvs2*1.5	1、名称：rvs2*1.5 2、规格型号：RVS 2*1.5电线	米	100		
		手动开窗器					
8	030204022001	手动开窗器	1、名称：手动开窗器 2、规格型号：手动开窗器 安装位置：屋面楼梯间 安装数量：3套 安装内容：成品安装，辅料	套	3		
		加配微型消防站					
9	030701018001	1.0厚微型消防站柜子	1、名称：1.0厚微型消防站柜子 2、规格型号：1.0厚微型消防站柜子	个	1		
10	030701018001	02式消防作训服5件套（加厚）	1、名称：02式消防作训服5件套（加厚） 2、规格型号：02式消防作训服5件套（加厚）	套	2		
11	030701018001	8-65-25水带	1、名称：8-65-25水带 2、规格型号：8-65-25水带	盘	2		
12	030701018001	65接扣及水枪头	1、名称：65接扣及水枪头 2、规格型号：65接扣及水枪头	套	2		
13	030701018001	自救呼吸器	1、名称：自救呼吸器 2、规格型号：自救呼吸器	套	6		
14	030701018001	8型带钢丝安全绳	1、名称：8型带钢丝安全绳 2、规格型号：8型带钢丝安全绳	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白勉峡敬老院

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030701018001	强光充电手电	1、名称：强光充电手电 2、规格型号：强光充电手电	套	2		
16	030701018001	消防斧	1、名称：消防斧 2、规格型号：消防斧	把	2		
17	030701018001	消防铲	1、名称：消防铲 2、规格型号：消防铲	把	2		
18	030701018001	消防桶	1、名称：消防桶 2、规格型号：消防桶	个	2		
19	030701018001	1.5m*1.5灭火毯	1、名称：1.5m*1.5灭火毯 2、规格型号：1.5m*1.5灭火毯	张	2		
20	030701018001	腰斧	1、名称：腰斧 2、规格型号：腰斧	把	2		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：白勉峡敬老院

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大河敬老院

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		防火门顺序器					
1	010802004001	FM乙钢制防火门顺序器	1、名称：FM乙钢制防火门顺序器 2、规格型号：FM乙级钢制防火门顺序器 安装位置：院内所有防火门 安装数量：8套 安装内容：成品安装，辅料	套	8		
		末端试水					
2	030901008003	末端试水漏斗	1、名称：末端试水漏斗 2、规格型号：末端试水装置 安装位置：综合楼每层 安装数量：3套 安装内容：成品安装，辅料	套	3		
		高位水箱液位					
3	030904008220	无线液位计	1、名称：无线液位计 2、规格型号：3KM无线液位显示器， 安装位置：末端消防水池，显示器消防控制室，屋面水箱 安装数量：3套，其中水池1台，屋面水箱2台 安装内容：成品安装，调试，短距离配线	套	3		
		应急疏散					
4	010413001001	钢结构楼梯门洞拆除	1、名称：钢结构楼梯门洞拆除 2、规格型号：人工	项	1		
5	010606008002	钢结构楼梯安装	1、名称：钢结构楼梯安装 2、规格型号：人工，钢管及钢架	平	15.5		
		操作间防火门					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大河敬老院

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010802004002	FM乙钢制防火门1.2*2.1m	1、名称：FM乙钢制防火门1.2*2.1m 2、规格型号：FM乙级钢制防火门 安装位置：厨房，操作间 安装数量：2套 安装内容：成品安装，辅料（价格差异与安装数量、大小、距离相关）	樘	1		
		室外消火栓					
7	030901010048	新增室外消火栓	1、名称：新增室外消火栓 2、规格型号：室外消火栓 安装位置：院内对角 安装数量：2套	套	2		
8	010101002001	管道敷设	1、名称：管道敷设 2、规格型号：室外管网开挖，回填，地埋DN100PPRE管道	米	25		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：大河敬老院

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡中心敬老院

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外楼道走廊应急灯					
1	030412001017	ip67应急灯	1、名称：ip67应急灯 2、规格型号：IP76室外应急灯，13栋，每栋3层，楼梯出口安装。电气配线，JDG铁线管敷设，含人工，线管，RVS2*1.5电线，应急灯	套	39		
		机械应急启动控制柜及控制线缆、液位显示、备用照明					
2	030411004001	动力线缆	1、名称：动力线缆 2、规格型号：水泵房至柴油发电机房至消防控制室4*6kvv线缆，含放线人工，辅料，线缆	米	8		
3	011702026001	线缆开沟及恢复	1、名称：线缆开沟及恢复 2、规格型号：水泵房至柴油发电机房至消防控制室管沟开挖，回填	米	400		
4	030903018001	IP55保护罩	1、名称：IP55保护罩 2、规格型号：IP55水泵控制柜保护罩， 安装位置：水泵房内 安装数量：两套 安装内容：成品安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡中心敬老院

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030904014001	机械应急控制柜	1、名称：机械应急控制柜 2、规格型号：成品定制35KW机械应急控制柜， 安装位置：水泵房内 安装数量：一套 安装内容：成品安装，调试，短距离配线	套	1		
6	030904008221	无线液位计	1、名称：无线液位显示 2、规格型号：就地3KM无线液位显示器， 安装位置：末端消防水池， 安装数量：一套 安装内容：成品安装，调试，短距离配线	套	1		
7	030412001017	备用照明	1、名称：备用照明 2、规格型号：水泵房备用照明， 安装位置：水泵房 安装数量：一套 安装内容：成品安装，调试，短距离配线	套	1		
		居室内应急照明、疏散指示					
8	030412001017	24V应急灯	1、名称：24V应急灯 2、规格型号：应急灯 安装位置：锅炉房 安装数量：一套 安装内容：成品安装，调试，短距离配线	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡中心敬老院

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412004025	24V集控型疏散指示	1、名称：24V集控型疏散指示 2、规格型号：集控型疏散指示牌 安装位置：各楼栋过道，楼梯道 安装数量：104套，数量预估 安装内容：成品安装，短距离配线	个	104		
10	030412004025	24V集控型应急照明	1、名称：24V集控型应急照明 2、规格型号：集控型疏散指示牌 安装位置：各楼栋房间内 安装数量：250套，数量预估 安装内容：成品安装，短距离配线	个	250		
11	030904012005	应急照明集控主机	1、名称：应急照明集控主机 2、规格型号：集控型主机 安装位置：消防控制室内 安装数量：1套 安装内容：成品安装，短距离配线	台	1		
12	030211005001	集控300w三合一集中电源	1、名称：集控300w三合一集中电源 2、规格型号：集控型三合一电源柜 安装位置：每栋楼一层 安装数量：13套 安装内容：成品安装，短距离配线	台	13		
13	030411001050	KBG线管	1、名称：KBG线管 2、规格型号：JDG铁线管	米	3000		
14	030411004071	rvs2*1.5	1、名称：rvs2*1.5 2、规格型号：RVS 2*1.5电线	米	3000		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡中心敬老院

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030411006001	KBG分线盒	1、名称：KBG分线盒 2、规格型号：JDG铁线管配套分线盒	个	250		
16	030411006001	安装费	1、名称：安装费 2、规格型号：配线，线管敷设，人工，辅料	个	334		
17	030904008004	输入输出模块	1、名称：输入输出模块 2、规格型号：输出模块 安装位置：集控主机内 安装数量：1套 安装内容：成品安装，短距离配线	个	1		
18	030706001001	主机调试费	1、名称：主机调试费 2、规格型号：疏散指示系统调试	项	1		
		可燃气体报警系统					
19	030904001001	可燃气体探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、规格型号：可燃气体探测器 安装位置：厨房，操作间 安装数量：4套 安装内容：成品安装，短距离配线	个	4		
20	030507008008	可燃气体监控主机	1、名称：可燃气体监控主机 2、规格型号：可燃气体监控主机 安装位置：消控室 安装数量：1套 安装内容：成品安装，短距离配线	台	1		
21	030411001050	KBG线管	1、名称：KBG线管 2、规格型号：JDG铁线管	米	200		
22	030411004071	rvs2*1.5	1、名称：rvs2*1.5 2、规格型号：RVS 2*1.5电线	米	200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡中心敬老院

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011702026001	线缆开沟及恢复	1、名称：线缆开沟及恢复 2、规格型号：厨房至消防控制室管沟开挖，回填	米	200		
24	030706001001	主机调试费	1、名称：主机调试费 2、规格型号：可燃气体报警系统调试	项	1		
		厨房操作间防火分隔					
25	010802004002	FM乙钢制防火门	1、名称：FM乙钢制防火门 2、规格型号：FM乙级钢制防火门 安装位置：厨房，操作间 安装数量：2套 安装内容：成品安装，辅料	樘	2		
26	020406001001	厨房防火玻璃	1、名称：厨房防火玻璃 2、规格型号：10mm防火玻璃及钢制窗框 安装位置：厨房操作间-餐厅分隔区域 安装数量：15.4平米	平米	15.4		
27	020406001001	防火玻璃安装	1、名称：防火玻璃安装 2、规格型号：人工，辅料。	平米	15.4		
28	010103001001	防火玻璃及框架运费	1、名称：防火玻璃及框架运费 2、规格型号：物流及二次转运费用，费用误差与重量、距离相关	项	1		
		室外钢结构楼梯防火涂料刷涂					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡中心敬老院

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010903003001	钢结构楼梯底层处理	1、名称：钢结构楼梯底层处理 2、规格型号：FM乙级钢制防火门 安装位置：厨房，操作间 安装数量：2套 安装内容：成品安装，辅料	米	5		
30	011406001001	钢结构楼梯防火涂料	1、名称：钢结构楼梯防火涂料 2、规格型号：成品防火涂料	桶	30		
31	011406001001	钢结构楼梯防火涂料人工费	1、名称：钢结构楼梯防火涂料人工费 2、规格型号：人工，辅料。	桶	30		
		消防泵主管道加装压力开关及流量开关					
32	030404034008	压力开关	1、名称：压力开关 2、规格型号：压力开关 安装位置：水泵房管网主管道 安装数量：1套	台	1		
33	030404034008	流量开关	1、名称：流量开关 2、规格型号：流量开关 安装位置：高位水箱管网主管道 安装数量：1套	台	1		
34	030411004065	配线及安装	1、名称：配线及安装 2、规格型号：安装内容：成品安装，人工，辅料	台	2		
		消控室图形显示装置、无线液位、电器火灾监控系统					
35	030507014001	crt图显	1、名称：crt图显 2、规格型号：图形显示装置 安装位置：消控室 安装数量：1套	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡中心敬老院

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030507014001	crt图显图纸找点及画图	1、名称：crt图显图纸找点及画图 2、规格型号：甲方无电子版图纸，需补电子版图纸及在图纸上标注现有点位及注释信息	项	1		
37	030904008220	无线液位显示	1、名称：无线液位显示 2、规格型号：3KM无线液位显示器，安装位置：末端消防水池，屋面水箱显示器，消控室 安装数量：2套 安装内容：成品安装，调试，短距离配线	台	2		
38	030507008008	电器火灾监控主机	1、名称：电器火灾监控主机 2、规格型号：电器火灾监控主机 安装位置：消控室 安装数量：1套 安装内容：成品安装，短距离配线	台	1		
39	030507008008	电器火灾监控终端设备	1、名称：电器火灾监控终端设备 2、规格型号：电器火灾监控主机 安装位置：各楼栋配电柜内 安装数量：4套 安装内容：成品安装，短距离配线	套	14		
40	030706001001	主机调试费	1、名称：主机调试费 2、规格型号：图形显示仪及消控主机联动调试注册编码	项	1		
		彩钢板更换					

措施项目清单计价表

工程名称：西乡中心敬老院

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：峡口敬老院消防设施维修整改

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		厨房操作间防火间隔					
1	020406001001	原窗户拆卸	1、名称：原窗户拆卸 2、规格型号：人工	项	1		
2	020406001002	厨房防火玻璃	1、名称：厨房防火玻璃 2、规格型号：10mm防火玻璃及钢制窗框 安装位置：厨房操作间-餐厅分隔区域 安装数量：15.4平方米	平米	14.52		
3	020406001003	防火玻璃安装	1、名称：防火玻璃安装 2、规格型号：人工，辅料。	平米	14.52		
4	010103001001	防火玻璃及框架运费	1、名称：防火玻璃及框架运费 2、规格型号：物流及二次转运费用，费用误差与重量、距离相关	项	1		
5	030501011004	新建12防火墙	1、名称：新建12防火墙 2、规格型号：人工，材料，辅料	平米	24.6		
6	020201001001	防火墙找平抹灰	1、名称：防火墙找平抹灰 2、规格型号：人工，材料，辅料	平米	59.2		
7	020204003001	防火墙贴砖	1、名称：防火墙贴砖 2、规格型号：人工，材料，300X600瓷砖	平米	59.2		
8	010802004002	防火墙1.2*2.1m防火门	1、名称：防火墙1.2*2.1m防火门 2、规格型号：人工，辅料，设备。	樘	1		
		室外消火栓					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：峡口敬老院消防设施维修整改 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901010048	新增室外消火栓	1、名称：新增室外消火栓 2、规格型号：室外消火栓 安装位置：院内对角 安装数量：2套	套	2		
10	010101002001	管道敷设	1、名称：管道敷设 2、规格型号：室外管网开挖，回填，地埋DN100PPRE管道	米	25		
		消防控制柜合并移位					
11	030501013003	消防控制室主机拆装	1、名称：消防控制室主机拆装 2、规格型号：人工，辅料，设备。	套	1		
12	030706001001	消防设备编码调试	1、名称：消防设备编码调试 2、规格型号：人工	个	40		
13	030706001001	主机调试	1、名称：主机调试 2、规格型号：人工，辅料	台	1		
14	030411001050	KBG线管	1、名称：KBG线管 2、规格型号：JDG铁线管	米	200		
15	030411004071	rvs2*1.5	1、名称：rvs2*1.5 2、规格型号：RVS 2*1.5电线	米	200		
		应急疏散指示系统设备及安装（公共区域）					
16	030412004025	24V集控型疏散指示	1、名称：24V集控型疏散指示 2、规格型号：集控型疏散指示牌 安装位置：各楼栋过道，楼梯道 安装数量：42套，数量预估 安装内容：成品安装，短距离配线	个	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：峡口敬老院消防设施维修整改

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030412001017	24V集控型应急照明	1、名称：24V集控型应急照明 2、规格型号：集控型应急灯 安装位置：各楼栋房间内及过道 安装数量：95套，数量预估 安装内容：成品安装，短距离配线	个	95		
18	030904012005	应急照明集控主机	1、名称：应急照明集控主机 2、规格型号：集控型主机 安装位置：消防控制室内 安装数量：1套 安装内容：成品安装，短距离配线	台	1		
19	030211005001	集控300w三合一集中电源	1、名称：集控300w三合一集中电源 2、规格型号：集控型三合一电源柜 安装位置：配电室 安装数量：1套 安装内容：成品安装，短距离配线	台	1		
20	030411001050	KBG线管	1、名称：KBG线管 2、规格型号：JDG铁线管	米	300		
21	030411004071	rvs2*1.5	1、名称：rvs2*1.5 2、规格型号：JDG铁线管，RVS2*1.5电线	米	300		
22	030411006001	KBG分线盒	1、名称：KBG分线盒 2、规格型号：JDG铁线管配套分线盒	个	137		
23	030412004025	安装费	1、名称：安装费 2、规格型号：配线，线管敷设，人工，辅料	个	137		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：峡口敬老院消防设施维修整改

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：峡口敬老院消防设施维修整改

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 峡口敬老院消防设施维修整改 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：峡口敬老院消防设施维修整改 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：堰口最终敬老院消防问题整改

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		集控型疏散指示系统					
1	030412004025	24V集控型疏散指示	1、名称：24V集控型疏散指示 2、规格型号：集控型疏散指示牌 安装位置：各楼栋过道，楼梯道 安装数量：52套，数量预估 安装内容：成品安装，短距离配线	个	52		
2	030412004025	24V集控型应急照明	1、名称：24V集控型应急照明 2、规格型号：集控型应急灯 安装位置：各楼栋房间内及过道 安装数量：133套，数量预估 安装内容：成品安装，短距离配线	个	133		
3	030904012005	应急照明集控主机	1、名称：应急照明集控主机 2、规格型号：集控型主机 安装位置：消防控制室内 安装数量：1套 安装内容：成品安装，短距离配线	台	1		
4	030211005001	集控300w三合一集中电源	1、名称：集控300w三合一集中电源 2、规格型号：集控型三合一电源柜 安装位置：配电室 安装数量：1套 安装内容：成品安装，短距离配线	台	1		
5	030411001050	KBG线管	1、名称：KBG线管 2、规格型号：JDG铁线管	米	420		
6	030411004071	rvs2*1.5	1、名称：rvs2*1.5 2、规格型号：RVS 2*1.5电线	米	420		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：堰口最终敬老院消防问题整改

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030411006001	KBG分线盒	1、名称：KBG分线盒 2、规格型号：JDG铁线管配套分线盒	个	190		
8	030412004025	安装费	1、名称：安装费 2、规格型号：配线，线管敷设，人工，辅料	个	185		
9	030904008004	输入输出模块	1、名称：输入输出模块 2、规格型号：输出模块 安装位置：集控主机内 安装数量：1套 安装内容：成品安装，短距离配线	个	1		
10	030706001001	主机调试费	1、名称：主机调试费 2、规格型号：疏散指示系统调试	项	1		
	厨房防火门	厨房防火门					
11	010802004002	FM乙钢制防火门	1、名称：FM乙钢制防火门 2、规格型号：FM乙级钢制防火门 安装位置：厨房，操作间 安装数量：2套 安装内容：成品安装，辅料	樘	2		
	管道保温	管道保温					
12	031208002003	阻燃保温棉	1、名称：阻燃保温棉 2、规格型号：管道保温棉 安装位置：过道外漏管道 安装数量：25米 安装内容：成品安装，辅料	米	100		
	室外消火栓	室外消火栓					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：堰口最终敬老院消防问题整改

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030901010048	新增室外消火栓	1、名称：新增室外消火栓 2、规格型号：室外消火栓 安装位置：院内对角 安装数量：2套	套	1		
14	010101002001	管道敷设	1、名称：管道敷设 2、规格型号：室外管网开挖，回填，地埋DN100PPRE管道	米	25		
		厨房操作间防火分隔					
15	020406001001	厨房防火玻璃	1、名称：厨房防火玻璃 2、规格型号：10mm防火玻璃及钢制窗框 安装位置：厨房操作间-餐厅分隔区域 安装数量：15.4平米	平米	9.7		
16	020406001002	防火玻璃安装	1、名称：防火玻璃安装 2、规格型号：人工，辅料。	平米	9.7		
17	010103001001	防火玻璃及框架运费	1、名称：防火玻璃及框架运费 2、规格型号：物流及二次转运费用，费用误差与重量、距离相关	项	1		
		消控室及监控二楼挪一楼					
18	030501013003	拆消控室主机	1、名称：拆装消控室主机 2、规格型号：人工，辅料。	台	1		
19	040205004001	小控制制度牌	1、名称：小控制制度牌 2、规格型号：7个	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030507008001	监控电视拆装	1、名称：监控电视拆装 2、规格型号：人工，辅料。	台	1		
21	030411004025	消防布线	1、名称：消防布线 2、规格型号：	米	30		
22	030507008008	监控主机拆装	1、名称：监控主机拆装 2、规格型号：人工，辅料。	台	1		
23	030411004025	监控布线	1、名称：监控布线 2、规格型号：网线	米	20		
24	030706001001	消防主机调试	1、名称：消防主机调试 2、规格型号：人工，辅料。	项	1		
25	030706001001	监控主机调试	1、名称：监控主机调试 2、规格型号：人工，辅料。	项	1		
26	030411004025	电源布线	1、名称：电源布线 2、规格型号：人工，辅料。	米	40		
27	030403004018	50线槽安装	1、名称：50线槽安装 2、规格型号：人工，辅料。	米	12		
28	030411001050	线管及插座	1、名称：线管及插座 2、规格型号：人工，辅料。	项	1		
29	030501012001	8口千兆交换机	1、名称：8口千兆交换机 2、规格型号：	台	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：堰口最终敬老院消防问题整改

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 堰口最终敬老院消防问题整改 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：堰口最终敬老院消防问题整改 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。