

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目(项目名称)____
(标段名称)

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	建筑工程		
二	施工临时工程		
合计（A）			

备用金（暂列金）(B) _____ 元

投标总报价 C=(A)+(B) _____ 元

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
一	建筑工程					
1	三组蔡家院子堰塘	座	1			
1.1	堰塘坝衬砌	m	106			
1.1.1	机械清表（运距3km）	m³	178.13			
1.1.2	清淤外运（运距3km）	m³	254.64			
1.1.3	土方机械开挖	m³	343.33			
1.1.4	土方机械夯填	m³	40.89			
1.1.5	土方人工夯填	m³	192.86			
1.1.6	土方一般回填	m³	52.58			
1.1.7	M7.5浆砌石挡墙墙身	m³	275.23			
1.1.8	M7.5浆砌石挡墙基础	m³	126.96			
1.1.9	C20混凝土压顶	m³	3.18			
1.1.10	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m²	34.53			
1.1.11	复合防渗土工膜（两布一膜） 400g/m²	m²	241.5			
1.1.12	模板制安	m²	12.61			
1.1.13	D50PVC排水管	m	67.26			
1.1.14	反滤料	m³	0.53			
1.2	卧管	m	17			
1.2.1	土方机械开挖	m³	83.14			
1.2.2	土方机械夯填	m³	65.82			
1.2.3	土方一般回填	m³	0.49			
1.2.4	C20砼现浇底板	m³	2.7			
1.2.5	C20混凝土基础	m³	1.59			
1.2.6	C20混凝土小踏步	m³	0.16			
1.2.7	C20混凝土止水环	m³	0.6			
1.2.8	C20外包混凝土	m³	0.54			

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.2.9	模板制安	m²	15.47			
1.2.10	1.0MPaD110mmPE管	m	2.6			
1.2.11	1.0MPaD200mmPE管	m	17			
1.2.12	三通、弯头等PE管件	个	22			
1.3	溢洪道	m	3.76			
1.3.1	土方机械开挖	m³	25.08			
1.3.2	土方夯实回填	m³	15.98			
1.3.3	M7.5浆砌石挡墙	m³	3.86			
1.3.4	C20砼现浇底板	m³	0.91			
1.3.5	C25钢筋砼现浇盖板	m³	2.26			
1.3.6	M10水泥砂浆抹面（3cm）	m²	4.06			
1.3.7	模板制安	m²	22.07			
1.3.8	钢筋制安	kg	181.6			
1.4	跌水井、排洪渠	项	1			
1.4.1	土方机械开挖	m³	20.11			
1.4.2	土方人工夯实回填	m³	8.31			
1.4.3	C25钢筋砼现浇底板	m³	3.3			
1.4.4	C25钢筋砼现浇跌水井	m³	5.21			
1.4.5	C25钢筋砼预制盖板	m³	0.82			
1.4.6	M7.5浆砌石挡墙	m³	7.05			
1.4.7	C20砼现浇底板	m³	1.06			
1.4.8	M10水泥砂浆抹面（3cm）	m²	14.1			
1.4.9	模板制安	m²	52.78			
1.4.10	钢筋制安	kg	514.61			
1.5	坝后坡治理	项	1			
1.5.1	土方机械开挖	m³	106.64			
1.5.2	土方机械夯填	m³	248			

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.5.3	土方人工夯填	m³	5.76			
1.5.4	外购粘土回填（1km）	m³	90.81			
1.5.5	M7.5浆砌石挡墙	m³	35.91			
1.5.6	M7.5浆砌石基础	m³	24.65			
1.5.7	C20混凝土压顶	m³	0.96			
1.5.8	M7.5浆砌石消力池	m³	6.31			
1.5.9	C20混凝土底板	m³	2.7			
1.5.10	M10水泥砂浆抹面（3cm）	m²	20.19			
1.5.11	模板制安	m²	2.4			
1.5.12	D50PVC排水管	m	24.12			
1.5.13	反滤料	m³	0.22			
1.6	下塘踏步	座	1			
1.6.1	M7.5浆砌石	m³	9.62			
1.6.2	M10水泥砂浆抹面	m²	14.54			
1.7	防护网	m	114			
1.7.1	C20混凝土支墩	m³	1.03			
1.7.2	防护网（喷硬塑、丝径5mm，高1.8米）	m	114			
1.8	警示牌	座	1			
1.9	堰塘上护坎Φ300预制混凝土涵管	m	4			
1.9.1	土方机械开挖	m³	0.93			
1.9.2	土方夯实回填	m³	0.12			
1.9.3	Φ300涵管购安	m	4			
1.9.4	M7.5浆砌石一字墙	m³	1.82			
1.9.5	C20混凝土管基	m³	0.16			
1.9.6	M10水泥砂浆抹面（3cm）	m²	1.5			
1.9.7	模板制安	m²	0.6			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____年____月____日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.10	D40进水渠					
1.10.1	D40U型渠道	m	127			
1.10.1.1	渠道杂草清理	m²	152.4			
1.10.1.2	人工沟槽土方开挖	m³	38.1			
1.10.1.3	土方夯实回填	m³	57.15			
1.10.1.4	D40预制U形渠道购、装、运（二次转运单列）	m	127			
1.10.1.7	人工转运渠槽（100米）	m	127			
1.10.1.8	渠道安砌	m³	5.626			
1.10.1.9	C20混凝土压顶	m³	1.83			
1.10.1.10	模板制安	m²	30.51			
1.10.1.11	聚乙烯胶泥伸缩缝	m²	0.51			
1.10.1.12	M10水泥砂浆抹面（2cm）	m²	30.48			
1.10.1.13	人工转运砂浆混凝土（100米）	m³	2.44			
1.10.2	沉砂池	座	2			
1.10.2.1	人工土方开挖	m³	6.72			
1.10.2.2	土方夯实回填	m³	8.52			
1.10.2.3	M7.5浆砌砖	m³	1.2			
1.10.2.4	C20混凝土底板	m³	0.49			
1.10.2.5	M10水泥砂浆抹面（2cm）	m²	5.84			
1.10.2.6	模板制安	m²	1.54			
1.10.2.7	人工转运机砖（100米）	m³	1.2			
1.10.2.8	人工转运砂浆、混凝土（50米）	m³	0.61			
1.10.3	人行桥盖板	个	4			

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号:

工程名称: 2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目 (项目名称) _____ (标段名称)

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1. 10. 3. 1	C25混凝土盖板预制	m³	0. 11			
1. 10. 3. 2	C25混凝土预制盖板运输（50m）	m³	0. 11			
1. 10. 3. 3	C25混凝土预制盖板安装	m³	0. 11			
1. 10. 3. 4	钢筋制安	kg	3. 28			
1. 11	防撞墩	m	18			
1. 11. 1	M7. 5浆砌石基础	m³	5. 4			
1. 11. 2	C20混凝土现浇	m³	3. 15			
1. 11. 3	钢筋制安	kg	144. 49			
1. 11. 4	模板制安	m²	22. 17			
1. 11. 5	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m²	0. 21			
2	一组蒋家湾堰塘					
2. 1	坝体	m	120			
2. 1. 1	机械清表（运距3km）	m³	199. 16			
2. 1. 2	清淤外运（运距3km）	m³	290			
2. 1. 3	土方机械开挖	m³	508. 24			
2. 1. 4	土方回填夯实	m³	117. 47			
2. 1. 5	土方机械回填	m³	269. 42			
2. 1. 6	土方一般回填	m³	40. 8			
2. 1. 7	复合防渗土工膜（两布一膜） 400g/m²	m²	318			
2. 1. 8	M7. 5浆砌石挡墙墙身	m³	472. 5			
2. 1. 9	M7. 5浆砌石挡墙基础	m³	187. 2			
2. 1. 10	C20混凝土压顶	m³	4. 32			
2. 1. 11	模板制安	m²	14. 4			
2. 1. 12	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m²	60. 61			
2. 1. 13	D50PVC排水管	m	87. 5			
2. 1. 14	反滤料	m³	0. 42			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

____年____月____日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
2.2	卧管	m	15			
2.2.1	土方机械开挖	m³	42.1			
2.2.2	土方夯实回填	m³	24.8			
2.2.3	C20混凝土踏步	m³	1.1			
2.2.4	C20混凝土卧管基础	m³	2			
2.2.5	C20混凝土底板	m³	3.9			
2.2.6	C20混凝土外包	m³	1.19			
2.2.7	PE200主流管	m	19			
2.2.8	PE110放水管	m	4			
2.2.9	三通、弯头等PE管件	个	22			
2.2.10	C20混凝土止水环	m³	0.38			
2.2.11	出水池M7.5浆砌砖	m³	1.67			
2.2.12	M10水泥砂浆抹（3cm）	m²	7.67			
2.2.13	C20混凝土底板	m³	0.67			
2.2.14	模板制安	m²	16.96			
2.3	溢洪道	m	11			
2.3.1	土方机械开挖	m³	27.86			
2.3.2	土方夯实回填	m³	10.34			
2.3.3	M7.5浆砌石挡墙	m³	9.9			
2.3.4	C20砼现浇底板	m³	1.65			
2.3.5	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m²	1.8			
2.3.6	M10砂浆抹面(厚3cm)	m²	26.8			
2.3.7	C25砼现浇盖板	m³	1.2			
2.3.8	钢筋制安	kg	138.18			
2.3.9	模板制安	m²	5.8			
2.4	踏步	座	1			
2.4.1	土方机械开挖	m³	6.05			

投标人：____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：____（签名）
____ 年 ____ 月 ____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称） （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
2.4.2	土方夯实回填	m³	1.23			
2.4.3	M7.5浆砌石	m³	11.09			
2.4.4	M10水泥砂浆抹面（厚3cm）	m²	17.66			
2.5	坝后挡墙	m	40			
2.5.1	土方机械开挖	m³	68			
2.5.2	土方夯实回填	m³	11.2			
2.5.3	土方一般回填	m³	9.2			
2.5.4	M7.5浆砌石挡墙	m³	43.6			
2.5.5	M7.5浆砌石基础	m³	30			
2.5.6	C20混凝土压顶	m³	1.2			
2.5.7	模板制安	m²	4.86			
2.5.8	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m²	5.52			
2.5.9	D75PVC排水管	m	48			
2.5.10	反滤料	m³	0.42			
2.5.11	机械清表（运距3km）	m³	103.2			
2.5.12	堰塘坝背坡修整回填	m³	94.8			
2.6	防护网	m	125			
2.6.1	防护网（喷硬塑、丝径5mm，高1.8米）	m	125			
2.6.2	C20混凝土基础	m³	1.11			
2.7	警示牌	座	1			
2.8	新建D40U型渠道					
2.8.1	新建D40U形渠道	m	228			
2.8.1.1	工作面杂草清理	m²	114			
2.8.1.2	人工沟槽土方开挖	m³	68.4			
2.8.1.3	土方夯实回填	m³	102.6			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
2.8.1.4	D40预制U形渠道购、装、运（二次转运单列）	m	228			
2.8.1.7	人工挑抬渠槽（100米）	m	228			
2.8.1.8	渠道安砌	m³	10.01			
2.8.1.9	C20混凝土压顶	m³	3.28			
2.8.1.10	模板制安	m²	54.72			
2.8.1.11	M10水泥砂浆抹面（2cm）立面	m²	54.72			
2.8.1.12	人工转运混凝土（100m）	m³	4.37			
2.8.1.13	聚乙烯胶泥伸缩缝	m²	0.91			
2.8.2	Φ400预制混凝土涵管	m	16			
2.8.2.1	土方机械开挖	m³	14.83			
2.8.2.2	土方夯实回填	m³	7.36			
2.8.2.3	Φ400钢筋混凝土管安装	m	16			
2.8.2.4	C20混凝土管基	m³	2.64			
2.8.2.5	M7.5浆砌石一字墙	m³	8.06			
2.8.2.6	M10水泥砂浆抹面（3cm）	m²	4.8			
2.9	新建跌水（H=1.2m）	座	1			
2.9.1	土方机械开挖	m³	2.21			
2.9.2	土方夯实回填	m³	0.82			
2.9.3	M7.5浆砌石	m³	2.12			
2.9.4	M7.5浆砌砖	m³	0.51			
2.9.5	C20混凝土压顶	m³	0.039			
2.9.6	M10水泥砂浆抹面（2cm）	m²	3.51			
2.9.7	C20混凝土底板	m³	0.2			
2.9.8	模板制安	m²	0.72			
2.9.9	人工转运块石、机砖（100米）	m³	2.63			
2.9.10	人工转运砂浆混凝土（100米）	m³	1.14			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
2.10	新建跌水（H1.8m）	座	4			
2.10.1	土方机械开挖	m³	11.72			
2.10.2	土方夯实回填	m³	4.15			
2.10.3	M7.5浆砌石	m³	12.96			
2.10.4	M7.5浆砌砖	m³	1.97			
2.10.5	C20混凝土压顶	m³	0.156			
2.10.6	M10水泥砂浆抹面（立面2cm）	m²	17.1			
2.10.7	C20混凝土底板	m³	0.8			
2.10.8	模板制安	m²	2.17			
2.10.9	人工转运块石、机砖（100米）	m³	14.93			
2.10.10	人工转运砂浆混凝土（100米）	m³	6.171			
2.11	沉砂池	座	1			
2.11.1	土方机械开挖	m³	2.2			
2.11.2	土方夯实回填	m³	0.87			
2.11.3	M7.5浆砌砖	m³	0.95			
2.11.4	M10水泥砂浆抹面（立面2cm）	m²	4.39			
2.11.5	C20混凝土底板	m³	0.42			
2.11.6	模板制安	m²	1.008			
2.11.7	人工转运块石、机砖（100米）	m³	0.95			
2.11.8	人工转运砂浆混凝土（100米）	m³	0.745			
2.12	材料二次转运					
2.12.1	片石小型三轮车材料二次转运（400米）	m³	816			
2.12.2	砂子小型三轮车材料二次转运（400米）	m³	264			
3	三组向家湾堰塘					
3.1	坝体	m	110			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
3.1.1	机械清表（运距3km）	m³	116.1			
3.1.2	挖机清淤铲车铲运（50米）	m³	490			
3.1.3	土方机械开挖	m³	265.1			
3.1.4	机械回填夯实	m³	247			
3.1.5	土方人工回填	m³	34.8			
3.1.6	土方一般回填	m³	25.3			
3.1.7	复合防渗土工膜（两布一膜） 400g/m²	m²	290			
3.1.8	M7.5浆砌石挡墙墙身	m³	268.79			
3.1.9	M7.5浆砌石挡墙基础	m³	106.26			
3.1.10	C20混凝土压顶	m³	3.3			
3.1.11	模板制安	m²	13.2			
3.1.12	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m²	33.8			
3.1.13	D50PVC排水管	m	60			
3.1.14	反滤料	m³	0.42			
3.1.15	弃淤场平整复垦	m³	490			
3.1.16	外购粘土回填（1km）	m³	77.24			
3.2	卧管	m	10			
3.2.1	土方机械开挖	m³	42.1			
3.2.2	土方夯实回填	m³	24.8			
3.2.3	C20混凝土踏步	m³	1.17			
3.2.4	C20混凝土卧管基础	m³	1.25			
3.2.5	C20混凝土底板	m³	2.34			
3.2.6	C20混凝土外包	m³	1.18			
3.2.7	D200PE主流管	m	13			
3.2.8	PE110放水管	m	4			
3.2.9	三通、弯头等PE管件	个	16			

投标人：____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：____（签名）
____ 年 ____ 月 ____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
3.2.10	C20混凝土止水环	m³	0.38			
3.2.11	出水池M7.5浆砌砖	m³	1.03			
3.2.12	M10水泥砂浆抹（2cm）立面	m²	4.81			
3.2.13	C20混凝土基础	m³	0.47			
3.2.14	模板制安	m²	16.72			
3.3	溢洪道	m	10.5			
3.3.1	土方机械开挖	m³	19.25			
3.3.2	土方夯实回填	m³	9.87			
3.3.3	M7.5浆砌石挡墙	m³	9.45			
3.3.4	C20砼现浇底板	m³	1.58			
3.3.5	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m²	1.8			
3.3.6	M10水泥砂浆抹面(立面2cm)	m²	26.4			
3.3.7	模板制安	m²	3.15			
3.3.8	C25砼现浇盖板	m³	0.9			
3.3.9	钢筋制安	kg	134.4			
3.3.10	模板制安	m²	1.5			
3.4	踏步	座	1			
3.4.1	土方机械开挖	m³	4.68			
3.4.2	土方夯实回填	m³	0.85			
3.4.3	M7.5浆砌石	m³	8.94			
3.4.4	M10水泥砂浆抹面	m²	15.4			
3.5	坝后坡治理	m	30			
3.5.1	土方机械开挖	m³	75.3			
3.5.2	土方夯实回填	m³	11.7			
3.5.3	土方一般回填	m³	6.9			
3.5.4	M7.5浆砌石挡墙墙身	m³	32.7			
3.5.5	M7.5浆砌石挡墙基础	m³	22.5			

投标人：____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：____（签名）
____ 年 ____ 月 ____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
3.5.6	C20混凝土压顶	m³	0.9			
3.5.7	模板制安	m²	3.66			
3.5.8	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m²	3.68			
3.5.9	D75PVC排水管	m	36			
3.5.10	反滤料	m³	0.32			
3.5.11	机械清表（运距3km）	m³	75.9			
3.5.12	背坡修整回填	m³	51.6			
3.6	防护网	m	115			
3.6.1	防护网（喷硬塑、丝径5mm，高1.8米）	m	115			
3.6.2	C20混凝土基础	m³	1.05			
3.7	警示牌	座	1			
3.8	新建C20混凝土进水渠道	m	50			
3.8.1	工作面杂草清理	m²	50			
3.8.2	人工沟槽土方开挖	m³	25			
3.8.3	土方夯实回填	m³	14.5			
3.8.4	C20混凝土渠道现浇	m³	14			
3.8.5	模板制安	m²	95			
3.8.6	人工转运混凝土（100米）	m³	14			
3.9	新建C20混凝土排灌渠道	m	40			
3.9.1	工作面杂草清理	m²	40			
3.9.2	人工沟槽土方开挖	m³	12.2			
3.9.3	土方夯实回填	m³	16.8			
3.9.4	人工转运土方	m³	4.6			
3.9.5	C20混凝土渠道现浇	m³	13.4			
3.9.6	模板制安	m²	92			
3.9.7	人工转运混凝土（100米）	m³	13.4			

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称） （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
4	一组楼房湾堰塘					
4.1	一组楼房湾堰塘					
4.1.1	坝体					
4.1.1.1	坝体治理	m	104			
4.1.1.1.1	机械清表（运距3km）	m³	327.54			
4.1.1.1.2	土方机械开挖	m³	281.42			
4.1.1.1.3	土方人工回填	m³	170.66			
4.1.1.1.4	土方一般回填	m³	19.5			
4.1.1.1.5	复合防渗土工膜（两布一膜） 400g/m²	m²	237			
4.1.1.1.6	BW止水条购安	m	174.6			
4.1.1.1.7	C25混凝土基础现浇	m³	31.72			
4.1.1.1.8	C25混凝土面板现浇	m³	57.96			
4.1.1.1.9	M7.5浆砌石挡墙墙身	m³	85.5			
4.1.1.1.10	M7.5浆砌石挡墙基础	m³	40.8			
4.1.1.1.11	C20混凝土压顶	m³	0.9			
4.1.1.1.12	模板制安	m²	36.6			
4.1.1.1.13	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m²	40.13			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称） （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
4.1.1.1.14	D50PVC排水管	m	30.8			
4.1.1.1.15	反滤料	m³	0.196			
4.1.1.2	堰塘西侧坝顶砂石路（宽2米）	m	30			
4.1.1.2.1	铺设山渣石路面（厚20cm）	m³	12			
4.1.1.2.2	土质边沟	m³	4.05			
4.1.2	卧管	m	18			
4.1.2.1	土方机械开挖	m³	80.64			
4.1.2.2	土方夯实回填	m³	79.44			
4.1.2.3	C20混凝土踏步	m³	1.31			
4.1.2.4	C20混凝土卧管基础	m³	1.28			
4.1.2.5	C20混凝土底板	m³	2.46			
4.1.2.6	C20混凝土外包	m³	2.13			
4.1.2.7	D200PE主流管	m	23			
4.1.2.8	PE110放水管	m	4			
4.1.2.9	三通、弯头等管件(PE材质)	个	23			
4.1.2.10	C20混凝土止水环	m³	0.38			
4.1.2.11	C25混凝土卧管基础	m³	3.41			
4.1.2.12	出水池7.5浆砌砖	m³	2.39			
4.1.2.13	M10水泥砂浆抹面（2cm）	m²	11.39			
4.1.2.14	C20混凝土底板	m³	1.6			
4.1.2.15	模板制安	m²	22			
4.1.3	溢洪道	m	18			
4.1.3.1	土方机械开挖	m³	55.8			
4.1.3.2	土方夯实回填	m³	19.8			

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
4.1.3.3	M7.5浆砌石砌筑	m³	18			
4.1.3.4	C20混凝土现浇底板	m³	2.7			
4.1.3.5	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m²	2			
4.1.3.6	M10水泥砂浆抹面（3cm）	m²	34.6			
4.1.3.7	C25混凝土现浇盖板	m³	1.5			
4.1.3.8	钢筋制安	kg	173.3			
4.1.3.9	模板制安	m²	7.1			
4.1.4	坝后坡治理	m	20			
4.1.4.1	土方机械开挖	m³	26			
4.1.4.2	土方夯实回填	m³	11.4			
4.1.4.3	M7.5浆砌石挡墙墙身	m³	10			
4.1.4.4	M7.5浆砌石挡墙基础	m³	7.4			
4.1.4.5	C20混凝土压顶	m³	0.6			
4.1.4.6	模板制安	m²	2.46			
4.1.4.7	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m²	0.87			
4.1.4.8	机械清表（运距3km）	m³	79.2			
4.1.4.9	背坡修整回填	m³	64.4			
4.1.5	防护网	m	110			
4.1.5.1	防护网（喷硬塑、丝径5mm，高1.8米）	m	110			
4.1.5.2	C20混凝土基础	m³	1			
4.1.6	警示牌	座	1			
4.1.7	新建D50U型渠道	m	100			
4.1.7.1	工作面杂草清理	m²	100			
4.1.7.2	人工沟槽土方开挖	m³	32			
4.1.7.3	土方夯实回填	m³	38			

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称） （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
4.1.7.4	D50预制U形渠道购、装、运（二次转运单列）	m	100			
4.1.7.7	人工挑抬渠槽（100米）	m	100			
4.1.7.8	渠道安砌	m³	5.34			
4.1.7.9	C20混凝土压顶	m³	1.44			
4.1.7.10	模板制安	m²	24			
4.1.7.11	M10水泥砂浆抹面（2cm）	m²	24			
4.1.7.12	人工转运混凝土（100米）	m³	1.44			
4.1.7.13	聚乙烯胶泥伸缩缝	m²	0.53			
4.1.8	新建D80U型渠道					
4.1.8.1	新建D80U型渠道	m	200			
4.1.8.1.1	工作面杂草清理	m²	100			
4.1.8.1.2	人工沟槽土方开挖	m³	102			
4.1.8.1.3	土方夯实回填	m³	116			
4.1.8.1.4	D80预制U形渠道购、装、运（二次转运单列）	m	200			
4.1.8.1.7	人工挑抬渠槽（100米）	m	200			
4.1.8.1.8	渠道安砌	m³	16.76			
4.1.8.1.9	C20混凝土压顶	m³	1.92			
4.1.8.1.10	模板制安	m²	96			
4.1.8.1.11	M10水泥砂浆抹面（2cm）	m²	48			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称）_____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
4.1.8.1.12	人工转运混凝土(100米)	m³	1.92			
4.1.8.1.13	聚乙烯胶泥伸缩缝	m²	0.84			
4.1.8.2	Φ600涵管	m	4			
4.1.8.2.1	土方机械开挖	m³	8.97			
4.1.8.2.2	土方夯实回填	m³	5.49			
4.1.8.2.3	Φ600钢筋混凝土管安装	m	4			
4.1.8.2.4	C20混凝土管基	m³	1.31			
4.1.8.2.5	模板制安	m²	1.6			
4.1.8.2.6	M7.5浆砌石一字墙	m³	3.232			
4.1.8.2.7	M10水泥砂浆抹面（3cm）	m²	1.6			
4.1.9	新建跌水（H=1.8m）	座	1			
4.1.9.1	土方机械开挖	m³	2.93			
4.1.9.2	土方夯实回填	m³	1.04			
4.1.9.3	M7.5浆砌石	m³	3.24			
4.1.9.4	M7.5浆砌砖	m³	0.57			
4.1.9.5	C20混凝土压顶	m³	0.039			
4.1.9.6	M10水泥砂浆抹面（立面2cm）	m²	4.28			
4.1.9.7	C20混凝土底板	m³	0.2			
4.1.9.8	模板制安	m²	0.72			
4.2	新建3米宽砂石生产路					

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
4.2.1	新建3米宽砂石生产路	m	320			
4.2.1.1	土方机械开挖	m³	500.93			
4.2.1.2	路基回填	m³	404.89			
4.2.1.3	路基碾压	m²	1043.2			
4.2.1.4	铺设山渣石路面（20cm）	m³	192			
4.2.1.5	土质边沟	m²	24			
4.2.2	道路护坎	m	20			
4.2.2.1	土方机械开挖	m³	115.2			
4.2.2.2	土方夯实回填	m³	26.6			
4.2.2.3	M7.5浆砌石挡墙墙身	m³	57			
4.2.2.4	M7.5浆砌石挡墙基础	m³	27.2			
4.2.2.5	C20混凝土压顶	m³	0.6			
4.2.2.6	模板制安	m²	2.46			
4.2.2.7	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m²	4.21			
4.2.2.8	D50PVC排水管	m	22			
4.2.2.9	反滤料	m³	0.14			
4.2.3	Φ600涵管	座	2			
4.2.3.1	土方机械开挖	m³	22.02			
4.2.3.2	土方夯实回填	m³	11.3			
4.2.3.3	Φ600钢筋混凝土管安装	m	8			
4.2.3.4	C20混凝土管基	m³	2.56			
4.2.3.5	M7.5浆砌石挡墙	m³	6.46			
4.2.3.6	M7.5浆砌石沉砂池	m³	2.05			
4.2.3.7	C20混凝土底板	m³	0.19			
4.2.3.8	M10水泥砂浆抹面（3cm）	m²	9.6			
4.2.4	Φ300涵管	座	4			
4.2.4.1	土方机械开挖	m³	25.48			

投标人：____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
4.2.4.2	土方夯实回填	m³	10.48			
4.2.4.3	Φ300钢筋混凝土管安装	m	16			
4.2.4.4	C20混凝土管基	m³	2.08			
4.2.4.5	M7.5浆砌石挡墙	m³	9.73			
4.2.4.6	M7.5浆砌石沉砂池	m³	4.1			
4.2.4.7	C20混凝土底板	m³	0.38			
4.2.4.8	M10水泥砂浆抹面（立面2cm）	m²	19.2			
4.2.5	土方平衡	m				
4.2.5.1	余土外运（3km）	m³	262.49			
5	弃土场平整复垦					
5.1	北沟一组弃土场平整复垦	m³	1843.16			
二	施工临时工程					
1	临时工程					
1.1	房屋租赁	间	2			
1.2	蒋家湾堰塘农户砣院场恢复（4*6米）	m³	3.6			
1.3	楼房湾堰塘柴油发电机（20kw）	台班	12			
1.4	其他临时工程	%	2			
1.5	施工专项工程	%	2.5			
合 计						

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日