

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县2026年革命老区项目骆家坝镇市政街道改造提升工程(三期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：骆家坝镇市政街道改造提升工程
三期市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		人行道					
1	040103005001	废料弃置	1、废弃路缘石外运、弃渣场自行考虑	m3	9.06		
2	040204001001	人行道块料铺设	1. 铺设600*300*50花岗岩做旧老石板 2. 30厚1:3的干性水泥结合层	m2	2193.6		
3	040204002001	人行道混凝土垫层	1. 15cm厚C20混凝土垫层 2. 人行道整形碾压	m2	2193.6		
4	040204004001	安砌缘石	1. 材料品种、规格:600*200*150花岗岩做旧老条石 2. 水泥砂浆结合层	m	120.8		
5	041001001001	拆除路面	1. 拆除15cm厚的人行道混凝土 2. 小型机械拆除 3. 拆除垃圾外运，弃渣场自行考虑	m2	1222.35		
6	041001002001	拆除人行道石材及砂浆层	1. 拆除人行道600*300*30石材及砂浆层 2. 拆除人行道15cm厚的混凝土垫层 3. 小型机械拆除 4. 拆除垃圾外运，弃渣场自行考虑	m2	971.25		
7	041001005001	拆除缘石	1. 拆除600*250*300厚花岗岩路缘石	m	120.8		
		车行道					
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖管道土方	m3	6.48		
9	040103002001	一般回填方	1. 管沟回填	m3	6.48		
10	040202010001	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:30cm 3. 路基整形碾压	m2	573.32		
11	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥石屑稳定层 3. 厚度:18cm	m2	573.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：骆家坝镇市政街道改造提升工程
三期市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商混 2. 厚度：18cm 3. 路床的碾压检测	m2	573.32		
13	040501001001	混凝土管	1. DN200钢筋混凝土管的铺设	m	12		
14	041001001002	拆除路面	1. 拆除18cm厚的车行道路面混凝土 2. 大型机械拆除 3. 拆除垃圾外运，弃渣场自行考虑	m2	199.63		
		挡土墙					
15	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：综合土 2. 挡土墙土方	m3	82.03		
16	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方：综合土 2. 回填夯实	m3	18.6		
17	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：素土 2. 余土外运，弃土场自行考虑	m3	63.43		
18	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C15混凝土垫 2. 商品混凝土 3. 模板安拆	m3	15.78		
19	040305003001	浆砌块料	1. M10水泥砂浆砌筑片石挡土墙 2. 1:2水泥砂浆勾平缝 3. Φ100PVC泄水孔间距1m 4. 反滤包：300~400g/土工布、1~4mm砂砾 5. 20mm厚的碎石垫层（详见图纸设计）	m3	132.17		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：骆家坝镇市政街道改造提升工程三期市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：骆家坝镇市政街道改造提升工程三期市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：骆家坝镇市政街道改造提升工程
三期绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040103005001	废料弃置	1. 废弃混凝土、石质树池道牙外运、弃渣场自行考虑	m3	7.34		
2	050101006001	绿地起坡造型	1. 土质情况:种植土	m3	230		
3	050102001001	移植乔木	1. 桂花移栽 2. 苗木规格, 胸径10cm, 高度2m, 冠幅1.5m 3. 移植距离500米以内 4. 养护期12个月	株	40		
4	050102001002	移植乔木	1. 桂花移栽 2. 苗木规格, 胸径25cm, 高度4m, 冠幅5m 3. 移植距离3km 4. 养护期12个月	株	1		
5	050102001003	移植乔木	1. 香樟移栽 2. 苗木规格, 胸径15cm, 高度3.5m, 冠幅3m 2. 移植距离500米以内 4. 养护期12个月	株	3		
6	050102001004	移植乔木	1. 紫薇移栽 2. 苗木规格, 胸径20cm, 高度5m, 冠幅5m 2. 移植距离500米以内 4. 养护期12个月	株	1		
7	050102001005	挖除乔木	1. 种类:广玉兰 2. 胸径:15cm 3. 株高:4.5m 4. 冠径:3.5m	株	11		
8	050102001006	挖除灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 株高:2m 3. 冠径:2.5m	株	8		
9	050102001007	挖除乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径:10cm 3. 株高:3m 4. 冠径:2.5m	株	53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：骆家坝镇市政街道改造提升工程
三期绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	050102001008	挖除灌木	1. 种类:法国冬青球 2. 株高:3.5m 3. 冠径:3m	株	4		
11	050102001009	挖除乔木	1. 种类:银杏 2. 胸径:12cm 3. 株高:4.5m 4. 冠径:3m	株	2		
12	050102001010	挖除灌木	1. 种类:海桐球 2. 株高:1.5m 3. 冠径:2m	株	10		
13	050102001011	挖除灌木	1. 种类:红枫 2. 株高:1.5m 3. 胸径: 8cm 4. 冠径:2m	株	2		
14	050102001012	挖除灌木	1. 种类:苏铁 2. 株高:0.8m 3. 冠径:1m	株	5		
15	050102008001	挖除草坪	1. 种类:麦冬	m2	80		
16	050103001001	栽植乔木	1. 桂花 2. 苗木规格, 胸径15cm, 高度4.5m, 冠幅3.5m 3. 养护期12个月	株	71		
17	050103001002	栽植乔木	1. 紫薇 2. 苗木规格, 胸径10cm, 高度3.0m, 冠幅2.5m 3. 养护期12个月	株	20		
18	050103001003	栽植乔木	1. 梅花 2. 苗木规格, 胸径10cm, 高度2.5m, 冠幅1.5m 3. 养护期12个月	株	35		
19	050103001004	栽植乔木	1. 鸡爪槭 2. 苗木规格, 胸径12cm, 高度3.5m, 冠幅2.5m 3. 养护期12个月	株	2		
20	050103001005	栽植乔木	1. 香樟 2. 苗木规格, 胸径10cm, 分枝2.5m, 全冠 3. 养护期12个月	株	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：骆家坝镇市政街道改造提升工程
三期绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	050103009001	栽植花卉	1. 种类:月季 2. 株高/冠径:株高30,冠幅25 3. 单位面积株数:16株/m2 4. 养护期12个月	m2	14		
22	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草坪 2. 铺种方式:铺草皮 3. 养护期12个月	m2	440		
23	050201001001	多余树池硬化	1. 1. 2*1. 2的树池垫层 2. 150厚混凝土c15	m2	54. 72		
24	050201006001	石材铺设	1. 铺设600*300*50厚芝麻灰花岗岩 2. 20厚水泥砂浆结合层 3. 封树池及人行道零星修补	m2	120		
25	050201013001	拆除树池围牙	1. 围牙材料种类、规格:石质围牙	m	595. 2		
26	050201013002	树池围牙	1. 做旧老条石树池围牙1200*50*50	m	595. 2		
27	050201013003	树池围牙	1. 芝麻灰荔枝面花岗岩树池围牙1200*50*50	m	220. 8		
28	050201013004	拆除树池围牙	1. 围牙材料种类、规格:混凝土	m	220. 8		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：骆家坝镇市政街道改造提升工程三期绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：骆家坝米仓街治理给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:PE 1.6MPa 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 穿楼层套管 7. 管件安装 8. 给水管道消毒、冲洗	m	334.2		
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:PE 1.6MPa 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 穿楼层套管 7. 管件安装 8. 给水管道消毒、冲洗	m	306		
3	031002001001	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、型号:DN32	个	4		
4	031002001002	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、型号:DN25	个	6		
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位（室内、外）:室外 2. 材质:双壁波纹管（SN8）胶圈接口 3. 规格:200 4. 管道、管件及弯管的制作安装 5. 泄漏试验	m	46		
6	031001006004	塑料管	1. 安装部位（室内、外）:室外 2. 材质:双壁波纹管（SN8）胶圈接口 3. 规格:300 4. 管道、管件及弯管的制作安装 5. 泄漏试验	m	34		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：骆家坝米仓街治理给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：骆家坝米仓街治理给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：骆家坝镇市政街道改造提升工程
三期弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	配电箱	1. 类型:弱电箱 2. 配电箱安装	台	29		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:四网合一弱电柜 2. 安装方式:落地	台	1		
3	030409015001	电缆保护管	1. 类型:弱电配管 2. 材质:PE管 壁厚4mm 3. 规格:De75 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	695.5		
4	030409015002	电缆保护管	1. 类型:弱电配管 2. 材质:PE管 壁厚4mm 3. 规格:De110 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	231		
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 机械挖管沟土方 2. 土方外运,弃土场自行考虑	m3	227		
6	040103002001	一般回填方	1. 管沟砂夹石回填	m3	215.96		
7	040203007001	水泥混凝土	1. 200mm厚C25混凝土路面 2. 现浇混凝土	m2	55.2		
8	041001001001	拆除路面	1. 拆除除200厚的混凝土路面 2. 大型机械拆除 3. 拆除垃圾外运,弃渣场自行考虑	m2	55.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：骆家坝镇市政街道改造提升工程三期弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：骆家坝镇市政街道改造提升工程三期弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：骆家坝米仓街治理市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖管沟土方	m3	84.72		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 管沟砂夹石回填	m3	84.72		
3	040103002001	路基填方	1. 路基砂夹石回填	m3	50		
4	040103003001	余方弃置	1. 余土外运，弃土场自行考虑	m3	84.72		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 120mm厚C25混凝土路面 2. 现浇混凝土	m2	1504.12		
6	040204001001	路面块料铺设	1. 材质:600*300*50花岗岩做旧老条石 2. 垫层厚度、强度:30厚1:3水泥砂浆	m2	163.12		
7	040204001002	人行道混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15CM	m2	153.08		
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料:仿花岗岩 2. 尺寸:60cm*30cm*15cm 3. 5cm厚M10水泥砂浆 4. C20混凝土垫层150厚	m	50		
9	040504010001	雨水口	1. 600*450*700mm砖砌240厚雨水井 2. M10水泥砂浆砌筑，内侧M10水泥砂浆勾缝 3. 100厚C15混凝土底板 6. 750*500铸铁箅子	座	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：骆家坝米仓街治理市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政府院子改造及派出所院子改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011601003001	块料道路面层	1. 块料面层品种、规格、型号:600*300*50厚青石斜鑿面 2. 结合层材料品种、厚度、强度等级:30厚水泥砂浆粘接层	m2	92.69		
2	011601004001	路面混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级:15cm厚C25混凝土 2. 部位:院内矩形花池，圆形花池	m2	26.06		
3	011601004002	路面混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级:15cm厚C25混凝土 2. 部位:派出所花池部位	m2	42.5		
4	011601005001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩 2. 基座尺寸、强度等级:700*250*350 3. 结合层材料品种:20mm1:3水泥砂浆结合层	m	82.06		
5	011601005002	扁铁分割条	1. 材料品种、规格:5mm厚扁铁，高度5cm	m	33.75		
6	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除围墙柱规格(0.24*0.24*2.1m) 2. 垃圾外运，弃渣场自行考虑	m3	2.54		
7	011701001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除花池 2. 砌体材质:砖砌 3. 拆除垃圾外运5km	m3	1.91		
8	011709001001	铁艺围墙拆除	1. 拆除铁艺围墙	m	67.45		
9	050201003001	园路面层	1. 铺设8cm厚1-3cm灰色砾石	m2	6.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政府院子改造及派出所院子改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	050201013001	树池围牙	1. 芝麻灰荔枝面花岗岩花池树围1200*100*50 2. 部位：院内花池树围	m	50.74		
11	050201013002	树池围牙	1. 芝麻灰火烧面花岗岩树池围牙600*100*50	m	72.15		
12	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外（热熔连接） 2. 材质：PE 3. 规格：200 4. 管道、管件及弯管的制作安装 5. 泄漏试验	m	18		
13	01B001	更换水沟盖板	1. 拆除原盖板 2. 安装400*600*50铸铁水沟盖板	块	9		
14	01B002	雨水口盖板	1. 拆除原盖板 2. 安装500*700*50铸铁雨水口篦子盖板	块	6		
15	01B003	雨水口盖板	1. 拆除原盖板 2. 安装700*700*50铸铁雨水口篦子盖板	块	2		
16	01B004	雨水口盖板	1. 拆除原盖板 2. 安装300*500*50铸铁雨水口篦子盖板	块	1		
17	01B005	雨水口盖板	1. 拆除原盖板 2. 安装700*900*50铸铁雨水口篦子盖板	块	1		
18	01B006	雨水口盖板	1. 拆除原盖板 2. 安装700*1050*50铸铁雨水口篦子盖板	块	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 政府院子改造及派出所院子改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。