

合同编号：XC2025-12 号

西乡县政府采购供货合同

项目名称：西乡县第一中学女生公寓楼（和美楼）
维修改造项目

采购人：西乡县第一中学

成交人：汉中市鑫立建筑工程有限公司

鉴证方：西乡县政府采购预算评审中心

西乡政府采购供货合同

合同编号：XC2025-12 号

采购人：西乡县第一中学（以下简称甲方）

成交人：汉中市鑫立建筑工程有限公司（以下简称乙方）

磋商机构：西乡县政府采购预算评审中心（以下简称鉴证方）

签订时间：2025 年 06 月 26 日 签订地点：西乡县

为明确采购人和成交人的权利和义务，确保项目任务顺利完成，依据西乡县政府采购预算评审中心西采 XC〔2025〕-12 号磋商文件和成交方的响应文件，甲、乙双方在磋商机构鉴证和组织下，特签订本合同。本合同条款对甲乙双方具有同等法律效力。

一、项目概况

1、项目名称：西乡县第一中学女生公寓楼(和美楼)维修改造项目。

2、成交金额：叁佰叁拾壹万捌仟陆佰元整（¥：3318600.00）。

二、成交内容和技术指标、金额：

1. 拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	AB001	拆洗手台 【项目特征】 1. 拆除公共卫生间洗手台 2. 清单工程量为水平投影面积	m ²	24.6
2	AB002	拆洗手台 【项目特征】 1. 拆除宿舍卫生间洗手台 2. 清单工程量为水平投影面积	m ²	58.8

3	AB003	拆除钢筋混凝土脸盆架 【项目特征】 1、拆除预制钢筋混凝土脸盆架 部位：宿舍盥洗间	m ³	37.24
4	AB004	拆除素混凝土墩台 【项目特征】 1、拆除素混凝土墩台 部位：公共卫生间	m ³	13.92
5	AB005	拆除钢筋混凝土隔断 【项目特征】 1、拆除钢筋混凝土隔断 部位：公共卫生间	m ³	4.61
6	AB006	铲除内墙砖 【项目特征】 1. 铲除块料墙砖（含墙裙） 部位：宿舍盥洗间、宿舍卫生间、 公共盥洗间、公共卫生间、走廊及 楼梯墙裙	m ²	3746.63
7	AB007	铲除内墙涂料 【项目特征】 1. 铲除内墙涂料	m ²	6010.59
8	AB008	铲除踢脚 【项目特征】 1. 铲除块料踢脚	m ²	75.86
9	AB009	铲除地砖 【项目特征】 1. 铲除块料地砖 部位：公共盥洗间	m ²	41.58
10	AB010	地面凿毛 【项目特征】 1. 地面凿毛 部位：水泥砂浆地面、水磨石地面	m ²	3066.15
11	AB012	铲除天棚涂料 【项目特征】 1. 铲除天棚涂料	m ²	2322.89
12	AB013	拆除楼梯栏杆（含扶手） 【项目特征】 1. 拆除楼梯栏杆（含扶手）	m ²	84.48
13	AB014	拆门 【项目特征】 1. 拆除整樘门	m ²	704.48

14	AB015	拆窗户 【项目特征】 1. 拆除整樘窗	m ²	176.4
----	-------	---------------------------	----------------	-------

2. 电气工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 1ALE1 2. 安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
2	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称:集中控制集中电源箱 2. 安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
3	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:暗装筒灯 2. 规格:9W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	8
4	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:三头筒灯 2. 规格:27W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	8
5	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:贴顶长条灯	套	193

		2. 规格:300*1200 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆		
6	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:平板灯 2. 规格:400*400 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	164
7	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:平板灯 2. 规格:600*600 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	18
8	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 2. 规格:300*600 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	18
9	030213001007	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 2. 规格: ϕ 300 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	11

10	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:安全出口灯 2. 安装方式:吊装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	12
11	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:楼层标识灯 2. 安装方式:吊装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	12
12	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:疏散出口灯 2. 安装方式:壁装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
13	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:疏散方向指示灯 2. 安装方式:壁装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	42
14	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 安装方式:壁装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	69
15	030213004001	灯带 [项目特征] 1. 名称:LED 灯带 [工作内容] 1. 安装	m	20.6

16	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:安全型防水五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	10
17	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:安全型五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	786
18	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:安全型空调插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	101
19	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联单控暗开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	209
20	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联单控暗开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	88
21	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联单控暗开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	6
22	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联单控暗开关-声光 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	12

23	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气系统配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN15 4. 配置形式及部位:砖混结构暗配 5. 塑料接线盒 6. 工程量为暂估量,最终结算以经批准的施工方案所产生的实际工程量为准 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地	m	1000
24	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气系统配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:砖混结构暗配 5. 塑料接线盒 6. 工程量为暂估量,最终结算以经批准的施工方案所产生的实际工程量为准 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地	m	800
25	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气系统配管 2. 材质:焊接钢管(电气配管) 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:砖混结构暗配 5. 钢制接线盒 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地	m	728.14

26	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 3. 工程量为暂估量,最终结算以经批准的施工方案所产生的实际工程量为准 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	2000
27	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV-4 3. 工程量为暂估量,最终结算以经批准的施工方案所产生的实际工程量为准 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	2400
28	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	734.74
29	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV-4*4+2.5 2. 敷设方式:穿管、桥架敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 清单工程量已包含电缆敷设的附加长度 5. 工程量为暂估量,最终结算以经批准的施工方案所产生的实际工程量为准 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	120

3. 给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装方式:低水箱 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	98
2	030804016001	水龙头 [项目特征] 1. 类型:冷水龙头 [工作内容] 1. 安装	个	202
3	030804016002	水龙头 [项目特征] 1. 类型:冷/热水龙头(单出水口水龙头) [工作内容] 1. 安装	个	84
4	030804007001	淋浴器 [项目特征] 1. 材质:不锈钢 2. 组装形式:冷热水 3. 成套器具, 包含混水阀、淋浴器本体等 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	36
5	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 类型:防返溢地漏 2. 规格:DN50 3. 材质:不锈钢或铜镀铬 [工作内容] 1. 安装	个	116

6	030804017002	地漏 [项目特征] 1. 类型:防返溢地漏 2. 规格:DN75 3. 材质:不锈钢或铜镀铬 [工作内容] 1. 安装	个	36
7	030804021001	开水炉 [项目特征] 1. 类型:开水炉 2. 型号、规格:带保温; 带过滤; 380V [工作内容] 1. 安装	台	6
8	030804012002	拆除原有大便器 [项目特征] 1. 类型:拆除蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装方式:低水箱 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	98
9	030801005001	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 冷水管 1.6MPa 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔、电熔连接 6. 工程量为暂估量,最终结算以经批准的施工方案所产生的实际工程量为准 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	500

10	030801005002	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 热水管 2.5MPa 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔、电熔连接 6. 工程量为暂估量,最终结算以经批准的施工方案所产生的实际工程量为准 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	120
11	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:螺纹截止阀 2. 型号、规格:DN20 3. 工程量为暂估量,最终结算以经批准的施工方案所产生的实际工程量为准 [工作内容] 1. 安装	个	104

4. 火灾报警工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030705003002	按钮 [项目特征] 1. 类型:消火栓启泵按钮 2. 安装高度:箱内 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试	只	24

2	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:火灾报警系统配管 2. 材质:焊接钢管(电气配管) 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:砖混结构暗配 5. 钢制接线盒 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地	m	232.93
3	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:NH-RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	117.07
4	030208002001	控制电缆 [项目特征] 1. 型号:NH-KVV-3*1.5 2. 敷设方式:穿管、桥架敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 清单工程量已包含电缆敷设的附加长度 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	117.07

5. 机械土石方工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010103001001	拆除建筑垃圾外运 【项目特征】 1. 拆除建筑垃圾外运 2. 外运距离:暂按 5km	m ³	408.3

6. 弱电工程

序号	项目 编码	项目名称	计量 单位	工程数 量
1	03110302 3001	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格:单口非屏蔽八位模块式信息插座(网络插座) 2. 模块类型:RJ45 [工作内容] 1. 安装、卡接	个	9
2	03120800 8001	电视监控摄像设备 [项目特征] 1. 类型:室内半球形监控摄像机 2. 摄像机支架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 镜头安装 3. 支架安装 4. 调试	台	72
3	03021200 1001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:弱电系统配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:砖混结构暗配 5. 塑料接线盒 6. 工程量为暂估量,最终结算以经批准的施工方案所产生的实际工程量为准 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地	m	2000
4	03110301 7001	4 对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:超五类网线 2. 敷设环境:管、暗槽内 3. 工程量为暂估量,最终结算以经批准的施工方案所产生的实际工程量为准 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	2000

		2. 卡接（配线架侧）		
--	--	-------------	--	--

7. 消火栓工程

序号	项目 编码	项目名称	计量 单位	工程数 量
1	03070101 8001	消火栓 [项目特征] 1. 类型:单栓消火栓箱 SG16 (18) E65Z-J (减压稳压栓头) 2. 包含内容:内配 $\phi 19$ 水枪一支,衬胶水 带 25m, 30m 水带卷盘 1 套, 减压稳压型 SN65 消火栓一只。 3. 规格:1800*650 (700) *160 4. 栓口数量:单栓 [工程内容] 1. 安装	套	24
2	03070101 9001	消防水泵接合器 [项目特征] 1. 类型:消防水泵接合器 2. 型号:SQS100-A 3. 本清单为成套产品, 按规范安装所需 的止回阀、安全阀、闸板阀、弯管底座、 放水阀等, 均视为已包含于综合单价中, 不再另行增加 [工作内容] 1. 安装	套	2
3	CB001	灭火器 [项目特征] 1. 类型:MF/ABC5 磷酸铵盐干粉灭火器 [工作内容] 1. 安装	具	50

4	03070100 3001	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：刷调和漆二道，并按设计要求标注色环、箭头及分区 6. 水冲洗、水压试验设计要求：按《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中要求进行 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	120.96
5	03070100 3002	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内埋地 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：按设计要求做加强防腐（冷底子油、沥青涂层、加强包扎层、封闭层、沥青涂层、外保护层） 6. 水冲洗、水压试验设计要求：按《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中要求进行 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	70.3

6	03070100 3003	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN65 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：刷调和漆二道，并按设计要求标注色环、箭头及分区 6. 水冲洗、水压试验设计要求：按《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中要求进行 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	17.73
7	04050201 0001	开孔及套管制作、安装 [项目特征] 1. 开孔类型：混凝土楼板水钻开孔 2. 套管类型：钢套管 3. 开孔及套管规格：DN150 4. 套管封堵 [工作内容] 1. 楼板开孔 2. 套管制作、安装	个	20
8	01010100 2001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别：一般素土 2. 回填夯实 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 土方回填	m ³	21

8. 装饰工程

序号	项目 编码	项目名称	计量 单位	工程数 量
	A. 3	砌 筑 工 程		
1	01030200 1001	实心砖墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 240*115*53 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5 混合砂浆砌 筑 部位: 公共盥洗间与淋浴房门洞处	m ³	1. 56
2	01030200 1002	实心砖墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 240*115*53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5 混合砂浆砌 筑 部位: 公共盥洗间	m ³	5. 79
3	01030200 6003	砖砌拖布池 【项目特征】 1、池壁: 红砖立砌 2、部位: 宿舍卫生间、公共盥洗间	m ³	2. 09
4	01030200 6002	零星砌砖 【项目特征】 1. 砖品种、规格:页岩实心砖 240*115*53 2. 砂浆强度等级、配合比:M5 混合砂浆砌 筑 部位: 淋浴房隔断(60mm)、红砖立砌 包给排水管、砖砌门垛	m ³	10. 83
5	01030400 1001	砌块墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:240mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 混合砂浆 砌筑	m ³	42. 34

6	01030400 1002	砌块墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:120mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 混合砂浆 砌筑	m ³	18.91
	A. 7	屋面及防水工程		
7	01070300 1001	卷材防水(楼地面) 【项目特征】 1、双层 1.2mm 厚丙纶防水布 2、水泥砂浆找平层兼找坡层 部位: 宿舍卫生间、公共淋浴房、公共 盥洗间	m ²	730.93
8	01070300 1002	卷材防水(墙面) 【项目特征】 1、双层 1.2mm 厚丙纶防水布 2、水泥砂浆找平层 3、防水高度: 宿舍卫生间、宿舍盥洗间 1.2m, 公共盥洗间、公共淋浴房 1.8m 部位: 宿舍卫生间、公共淋浴房、公共 盥洗间	m ²	1778.08
	B. 1	楼地面工程		
9	02010200 2001	块料楼梯面 【项目特征】 1、仿大理石瓷砖(带防滑槽), 水泥砂 浆粘贴	m ²	167.33
10	02010200 2002	块料楼地面 【项目特征】 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜 色:800*800 防滑地砖, 水泥砂浆粘贴	m ²	2421.16
11	02010200 2003	块料楼地面 【项目特征】 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜 色:400*400 防滑地砖, 水泥砂浆粘贴	m ²	469.44
12	02010500 3001	块料踢脚线 【项目特征】 1. 踢脚线高度:80mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:黑色瓷砖踢脚 水泥砂浆粘贴	m ²	171.75

13	02010700 1002	楼梯栏杆 【项目特征】 1. 扶手:硬木扶手 2. 栏杆:竖条式不锈钢管 20cm 高 3. 120mm 砖砌栏板 90cm 高, 双面贴白色 哑光墙砖	m	76.8
14	02010900 1001	石材零星项目 【项目特征】 1. 工程部位:过门石 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:芝 麻黑花岗岩过门石, 水泥砂浆粘贴 部位: 宿舍、公共淋浴房	m ²	59.43
	B.2	墙、柱面工程		
15	02020100 1001	内墙抹灰 【项目特征】 1、6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 压实赶光 2、10 厚 1:3 水泥砂浆打底	m ²	192.62
16	02020300 1001	零星抹灰 【项目特征】 1、水泥砂浆零星抹灰 部位: 门垛	m ²	3.72
17	02020400 3001	块料内墙面 【项目特征】 1、水泥砂浆粘贴 400*800 白色哑光墙砖, 水泥砂浆粘贴	m ²	3617.16
18	02020400 3002	块料内墙面 【项目特征】 1、水泥砂浆粘贴 600*900 白色哑光墙砖, 水泥砂浆粘贴 部位: 墙裙	m ²	447.98
19	02020900 1001	管道包裹 【项目特征】 1、面层:石膏板(单面) 2、基层:轻钢龙骨 部位:消防管道立管包裹	m ²	21.6
20	02020900 1002	轻质隔墙 【项目特征】 1. 龙骨:40 镀锌方管龙骨 2. 面板:水泥板(双面)	m ²	16.74

21	02020900 1003	隔断 【项目特征】 1. 骨架、边框材料种类、规格:黑色铝合金边框 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:12mm厚钢化玻璃 部位: 公共淋浴房	m ²	33.85
	B. 3	天棚工程		
22	02030200 1001	天棚吊顶 【项目特征】 1、龙骨: 轻钢龙骨 2、面板:400*400 白色铝扣板,厚度0.6mm 3、吊顶形式: 平面	m ²	494.9
23	02030200 1002	天棚吊顶 【项目特征】 1、龙骨: 轻钢龙骨 2、面板:600*600 白色铝扣板,厚度0.6mm 3、吊顶形式: 平面	m ²	206.85
24	02030200 2001	铝方通吊顶 【项目特征】 1、龙骨: 铝方通专用轻钢龙骨,带专用卡扣 2、面板: 白色 50*100*1.5mm 木纹转印铝方通(与龙骨专用卡扣连接), 间距95mm	m ²	14.63
	B. 4	门窗工程		
25	02040200 5001	塑钢门 【项目特征】 1. 门类型:塑钢平开门 2. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:中空玻璃 3. 洞口尺寸: 650*2700	樘	98
26	02040200 6001	钢木套装门 【项目特征】 1. 门类型:成品钢木套装门 2. 洞口尺寸: 900*2700mm	樘	1
27	02040200 6002	防盗门 【项目特征】 1. 门类型:钢制防盗门(带观察窗) 2. 洞口尺寸: 1000*2700mm	樘	102

28	02040400 5001	铝合金地弹门 【项目特征】 1. 门类型:铝合金地弹门 2. 框材质:铝合金边框 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:中空玻璃 4. 洞口尺寸:1560*2700mm	樘	2
29	02040200 5002	塑钢门 【项目特征】 1. 门类型:塑钢平开门 2. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:中空玻璃 3. 洞口尺寸:950*2700	樘	6
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程		
30	02050700 1001	天棚干粉漆 【项目特征】 1、刮腻子1遍,干粉漆2遍	m ²	2323.59
31	02050700 1002	内墙干粉漆 【项目特征】 1、刮腻子1遍,干粉漆2遍	m ²	6320.27
	B. 6	其 他 工 程		
32	02060300 9001	镜面玻璃 【项目特征】 1. 镜面玻璃品种、规格:平板镜面玻璃,单块面积1 m ² 外 2. 框材质、断面尺寸:不锈钢边框	m ²	181.96
33	02060300 9002	镜面玻璃 【项目特征】 1. 镜面玻璃品种、规格:平板镜面玻璃,单块面积1 m ² 内 2. 框材质、断面尺寸:不锈钢边框	m ²	4.23
		补充分部		

34	AB001	洗手池 【项目特征】 1、砌砖：红砖立砌（背墙 1 道、侧墙 2 道、地面平砌 1 道） 2、预制板：40mm 厚钢筋混凝土预制板（脸盆架、池底共 2 层板），钢筋暂按 $\Phi 8@200*200$ 计入 3、现浇钢筋混凝土板：C25 现浇混凝土，板厚按 40mm 计入，钢筋暂按 $\Phi 8@200*200$ 计入（池壁） 4、防水：水泥砂浆找平层 1 道，聚氨酯涂膜防水 1 道，水泥砂浆保护层 1 道（池底、池壁） 5、贴砖：白色哑光墙砖 400*800 水泥砂浆粘贴 部位：宿舍卫生间	座	98
35	AB002	洗手池 【项目特征】 1、砌砖：120 砖墙支撑，水泥砂浆砌筑（共 7 道支撑墙） 2、预制板：40mm 厚钢筋混凝土预制板（水池底板），钢筋暂按 $\Phi 8@200*200$ 计入 3、现浇钢筋混凝土板：C25 现浇混凝土，板厚按 40mm 计入，钢筋暂按 $\Phi 8@200*200$ 计入（池壁） 4、防水：水泥砂浆找平层 1 道，聚氨酯涂膜防水 1 道，水泥砂浆保护层 1 道（池底、池壁） 5、贴砖：白色哑光墙砖 400*800 水泥砂浆粘贴 部位：宿舍卫生间	座	6
36	AB003	不锈钢门套 【项目特征】 1. 名称：不锈钢门套 2. 材质：1.5mm 黑色哑光不锈钢板	m ²	18.96
37	AB004	吹风机台面 【项目特征】 1、40mm 钢筋混凝土预制板，尺寸 930*450mm 2、水泥砂浆贴水磨石瓷砖	个	6

38	AB005	淋浴间挡水帘 【项目特征】 1、淋浴间挡水帘 2、暂定综合单价 50 元/m²	m²	41.58
----	-------	--	----	-------

三、签约合同价为：人民币（大写）叁佰叁拾壹万捌仟陆佰元整（¥：3318600.00）；

其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）壹拾贰万肆仟捌佰元整（¥：124,800.00元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹拾捌万元整（¥：180,000.00元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）伍万元整（¥：50,000.00元）。

四、项目经理

承包人项目经理：王欢。

五、服务要求及标准：合格。

按照采购人要求、成交供应商响应文件要求为准。

六、完成日期：

合同签订之日起于2025年08月10日前负责组织实施完成。

本项目产品质量等级要求为合格及以上。项目自竣工验收合格之日起落实水电工程 5 年质保、防水工程 5 年质保，整体工程质保 3 年。

七、验收及付款方式：

1、验收方式：成交供应商按磋商采购文件和响应文件规定时间、地点完成本项目后磋商机构协助采购人组成验收小组按国家有关规定及磋商

商文件、响应文件、合同约定进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

2、付款方式：签订合同后支付合同金额的 40%，主体完工付 20%，实施完毕验收合格后付 30%，余款除扣 3%保修金外审计后付清。

3、结算方式：银行转账。

八、违约责任：

(1) 乙方按合同规定内不能履行的，应向甲方赔付合同总金额的 5% 的违约金。同时，甲方报请政府采购部门同意后有权终止合同；情节严重的，磋商机构可以根据具体情况将乙方列入“供应商不良行为记录名单”禁止一年内参与西乡县境内政府采购活动；

(2) 乙方未按合同规定及时履行的，每拖延一日按合同总金额的 1% 向甲方赔付违约金，超过合同期限一个月未完成的，甲方报请政府采购部门同意后有权终止合同。情节严重的，磋商机构可以根据具体情况将乙方列入“供应商不良行为记录名单”禁止一年内参与西乡县境内政府采购活动；

(3) 甲方未按合同约定时间支付货款的向乙方偿付合同总金额的日千分之一滞纳金。

九、解决合同纠纷的方式：

1、双方因合同发生异议，应协商解决。如协商不成，由甲方所在地人民法院依法裁决。

2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执一份，磋商机构执二份备案。
具有同等法律效力



十、其它约定事项：

1、本合同以磋商机构磋商文件西采 XC2025-12 号及乙方响应文件为签订依据。

2、本合同自三方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。

3、合同如有未尽事宜，需报请西乡县政府采购预算评审中心同意后签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

4、合同条款可以增加或者减少，需经甲乙双方协商，经磋商机构同意后调整。

甲 方 (采购人) 单位名称(章):  单位地址: 西乡县北环路中段 法定代表人或委托 经办人:  电话: 0916-6221929 2025年6月26日	乙 方 (供应商) 单位名称(章):  单位地址: 西乡县莲花路南段15号 法定代表人:  委托代理人: 电话: 0916-6221569 2025年6月26日	鉴 证 方 单位名称: 西乡县政府采购预算评审中心 单位地址: 西乡县北环路中段 邮编: 723500 经办人:  鉴(公)证机关(章):  2025年6月26日
--	---	---