

西乡县政府采购合同

合同编号：XC2025—29 号

采购人：西乡县中医医院（以下简称甲方）

中标供应商：西安沛源达信息科技有限公司（以下简称乙方）

签订时间：2025 年 10 月 30 日 签订地点：西乡县

为明确采购人和中标供应商的权利和义务，确保项目任务顺利完成，依据西乡县政府采购预算评审中心（西采 XC2025—29 号）招标文件和中标方的投标文件，甲、乙双方在招标机构鉴证和组织下，特签订本合同。本合同条款对甲乙双方具有同等法律效力。

一、项目实施

（一）项目实施地点：西乡县中医医院骨科妇儿院区

（二）项目实施期限：自合同签订之日起 30 个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收。

二、合同价款

合同总价为人民币(大写)：贰拾捌万柒仟元整 (¥ 287000.00 元)。

中标内容及技术指标、金额

名称	项目内容	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
门诊室 桌	★1.尺寸：1650*1600*750mm ★2.材质：基材采用刨花板，经过高温、高压、防虫、防腐等处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度符合标准。 3.贴面材料：桌面采用三胺饰面，桌面厚度 25(mm)；	件	14	1300.00	18200.00



	4.封边：采用同色 PVC 封边条，厚度 1mm，平整、无脱胶、表面无胶渍； 5.钢架：厚度 1.8mm，表面经酸洗后静电喷涂； 6.提供板材及抽屉轨道的检测报告（1、检测报告上有 CMA 和 CNAS 标识；2、检测报告须包含本项检验依据和参数的全部内容；3、检测报告封面货物名称不一致时，提供书面说明以证明是同种货物）。 7.提供质量检测报告，材料指标符合：GB/T 34722-2017 要求，甲醛释放量 $0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 8.质保期 2 年 9.工艺及其他要求：①桌类主要尺寸：桌面高 750mm~760mm、中间净空宽 800mm、中间净空高 725mm，产品外形尺寸偏差：宽度、深度、高度极限偏差均为 0mm。②翘曲度（面板）0mm，平整度（面板）0.07mm，底脚平稳性 0.1mm。③人造板件外观：干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层检测结果均符合标准要求；家具五金件外观：喷涂件、焊接件检测结果均符合标准要求；木工要求检测结果符合标准要求。④软、硬质覆面：耐冷热循环、耐划痕、表面耐磨性检测结果均符合标准要求，耐干热、耐湿热、耐污染性能检测结果不低于 5 级，抗冲击不低于 2 级，耐光色牢度(灰色样卡)4 级。⑥主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、桌面水平静载荷试验、桌面垂直冲击、桌腿跌				
--	--	--	--	--	--



	落试验、桌面水平耐久性试验、独腿桌垂直耐久性试验检测结果均符合标准要求，桌面垂直加载稳定性、桌面垂直和水平加载稳定性检测结果均无倾翻现象。				
医办 室桌子	★1.尺寸：1200*600*750mm ★2.材质：基材采用刨花板，经过高温、高压、防虫、防腐等处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度符合标准。 3.贴面材料：桌面采用三胺饰面，桌面厚度 25(mm)； 4.封边：采用同色 PVC 封边条，厚度 1mm，平整、无脱胶、表面无胶渍； 5.提供质量检测报告，材料指标符合：GB/T 34722-2017 要求，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 6.质保期 2 年。 7.提供板材及抽屉轨道的检测报告（1、检测报告上有 CMA 和 CNAS 标识；2、检测报告须包含本项检验依据和参数的全部内容；3、检测报告封面货物名称不一致时，提供书面说明以证明是同种货物，）。 8.工艺及其他要求：①桌类主要尺寸：桌面高 750mm~760mm、中间净空宽 800mm、中间净空高 725mm，产品外形尺寸偏差：宽度、深度、高度极限偏差均为 0mm。②翘曲度（面板）0mm，平整度（面板）0.07mm，底脚平稳性 0.1mm。③人造板件外观：干花、湿花，污斑，表面划痕，表	件	98	600.00	58800.00



	面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层检测结果均符合标准要求；家具五金件外观：喷涂件、焊接件检测结果均符合标准要求；木工要求检测结果符合标准要求。④软、硬质覆面：耐冷热循环、耐划痕、表面耐磨性检测结果均符合标准要求，耐干热、耐湿热、耐污染性能检测结果均不低于 5 级，抗冲击不低于 2 级，耐光色牢度(灰色样卡)4 级。⑥主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、桌面水平静载荷试验、桌面垂直冲击、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、独腿桌垂直耐久性试验检测结果均符合标准要求，桌面垂直加载稳定性、桌面垂直和水平加载稳定性检测结果均无倾翻现象。				
护 士 站桌子	★1.尺寸：1400*700*750mm ★2.材质：基材采用刨花板，经过高温、高压、防虫、防腐等处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度符合标准。 3.贴面材料：桌面采用三胺饰面，桌面厚度 25(mm)； 4.封边：采用同色 PVC 封边条，厚度 1mm，平整、无脱胶、表面无胶渍； 5.提供质量检测报告，材料指标符合：GB/T 34722-2017 要求，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 6.质保期 2 年。 7.提供板材及抽屉轨道的检测报告（1、检测报告上有 CMA 和 CNAS 标识；2、检测报告须包含本项检验依据和参数的全部内容；3、检测报告封面货物	件	37	720.00	26640.00



	名称不一致时,提供书面说明以证明是同种货物,)。 8.工艺及其他要求:①桌类主要尺寸:桌面高 750mm~760mm、中间净空宽 800mm、中间净空高 725mm,产品外形尺寸偏差:宽度、深度、高度极限偏差均为 0mm。②翘曲度(面板) 0mm,平整度(面板) 0.07mm,底脚平稳性 0.1mm。③人造板件外观:干花、湿花,污斑,表面划痕,表面压痕,色差,鼓泡、龟裂、分层检测结果均符合标准要求;家具五金件外观:喷涂件、焊接件检测结果均符合标准要求;木工要求检测结果符合标准要求。④软、硬质覆面:耐冷热循环、耐划痕、表面耐磨性检测结果均符合标准要求,耐干热、耐湿热、耐污染性能检测结果均不低于 5 级,抗冲击不低于 2 级,耐光色牢度(灰色样卡)4 级。⑤主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、桌面水平静载荷试验、桌面垂直冲击、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、独腿桌垂直耐久性试验检测结果均符合标准要求,桌面垂直加载稳定性、桌面垂直和水平加载稳定性检测结果均无倾翻现象。				
医 生 值 班 室 衣 柜	★1.尺寸: 1800*600*2300mm ★2.材质:柜体基材采用刨花板,柜门基材采用刨花板,背板 8MM 厚刨花板,经过高温、高压、防虫、防腐等处理,抗弯力强,不易变形,耐磨度、耐酸度、耐湿度符合标准。 3.贴面材料:桌面采用三胺饰面,柜体厚度 18(mm); 4.封边:采用同色 PVC 封边条,厚度 1mm,平整、	件	9	2430.00	21870.00



	无脱胶、表面无胶渍; 5.提供质量检测报告, 材料指标符合: GB/T 34722-2017 要求, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 6.质保期 2 年				
阳 台 储 物 柜 (5 楼 7 楼没有)	★1.尺寸: 1220*600*2250mm ★2.材质: 柜体基材采用刨花板, 柜门基材采用刨 花板, 背板 8MM 厚刨花板, 经过高温、高压、防 虫、防腐等处理, 抗弯力强, 不易变形, 耐磨度、 耐酸度、耐湿度符合标准。 3.贴面材料: 桌面采用三胺饰面, 柜体厚度 18(mm); 4.封边: 采用同色 PVC 封边条, 厚度 1mm, 平整、 无脱胶、表面无胶渍; 5.提供质量检测报告, 材料指标符合: GB/T 34722-2017 要求, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 6.质保期 2 年	件	7	1530.00	10710.00
国 医 馆 医 生 值 班 室 衣柜	★1.尺寸: 1350*600*2300mm ★2.材质: 柜体基材采用刨花板, 柜门基材采用刨 花板, 背板 8MM 厚刨花板, 经过高温、高压、防 虫、防腐等处理, 抗弯力强, 不易变形, 耐磨度、 耐酸度、耐湿度符合标准。 3.贴面材料: 桌面采用三胺饰面, 柜体厚度 18(mm); 4.封边: 采用同色 PVC 封边条, 厚度 1mm, 平整、 无脱胶、表面无胶渍; 5.提供质量检测报告, 材料指标符合: GB/T	件	9	2000.00	18000.00



	34722-2017 要求 , 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 6.质保期 2 年				
文件柜	★1.尺寸: 800*350*2100mm ★2.材质: 柜体基材采用刨花板, 柜门基材采用刨花板, 背板 8MM 厚刨花板, 玻璃 5MM 厚, 经过高温、高压、防虫、防腐等处理, 抗弯力强, 不易变形, 耐磨度、耐酸度、耐湿度符合标准。 3.贴面材料: 桌面采用三胺饰面, 柜体厚度 18(mm); 4.封边: 采用同色 PVC 封边条, 厚度不低于 1mm, 平整、无脱胶、表面无胶渍; 5.提供质量检测报告, 材料指标符合: GB/T 34722-2017 要求 , 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 6.质保期 2 年	件	6	1260.00	7560.00
输液室 坐席	★1、尺寸: 1200*500*1000mm ★2、两侧及底板实木多层板板厚 25MM ; 背板、底部置物台板厚 18MM; 坐垫及靠背 3CM 厚软包; 3、“皮革”的检测报告, 检测依据: GB- 6675.4-2014 《玩具安全第 4 部分:特定元素的迁移》: QB/T 4341-2012 《抗菌聚氨酯合成革抗菌性能试验方法和抗菌效果》 4、检验结果要求: 玩具材料中可迁移元素 (其他玩具材料): 锑 $\leq 1\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 1\text{mg/kg}$ 、钡 $\leq 1\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 1\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 1\text{mg/kg}$ 、铅 $\leq 1\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 1\text{mg/kg}$ 、硒 $\leq 1\text{mg/kg}$ 。 5、抗菌性能抑菌率: 肺炎克雷伯式菌 99.7%; 枯草芽孢杆菌 99.67%; 白色念珠菌 99.75%。 4.封边:	件	16	990.00	15840.00



	采用同色 PVC 封边条，厚度 1mm，平整、无脱胶、表面无胶渍； 6、提供质量检测报告，材料指标符合：GB/T 34722-2017 要求，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 7、质保期 2 年				
旋转椅子	1. 规格：600W*645D*(1005-1095)H 2. 面料：背垫均为优质网布，面料通过马丁代尔耐测试； 3、背框：一体成型黑色塑胶背框，椅背经 102kg 的力测试，符合 BIFMA 测试标准； 背垫：采用“符合人体曲度的双背框架设计”，加宽背部，并利用回折结构形成背部上下分离。腰椎、骶椎贴合曲度设计，具备自适应调整模式，能随着使用者的坐姿变化，腰自动调节其对腰椎支撑的角度和力度。 4、扶手：一体成型联动固定黑色塑胶连体扶手，椅后仰时扶手高度及角度的变化；； 5、座垫：优质定型棉+弹力布，通过马丁代尔耐磨测试；流瀑型坐垫前端设计，最大限度释放腿部压力； 6、底盘：机械蝴蝶底盘底盘；座垫高度调节，强度符合 QB2280 标准。 7、气压棒：100mm 行程气压棒，采用精钢铸造，内高压氮气，纯度达到 99.99%，超过 30 万次升降测试标准。 8、椅脚：340mm 黑色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超 1500kg。 9、椅轮：采用 60mm 黑色 PA 防震轮，耐磨，静音，伤木板，经过耐寒及冲击测试，符合 BIFMA 标准。 10、质量测试标准：通过 BIFMA 产品质量测试标准。 11、质保期 5 年	件	31	400.00	12400.00



弓形椅	★1、尺寸：480*570*950mm ★2、面料：背垫为优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试； ★3、背框：一体成型黑色塑胶背框，4.0mm 厚度角码；椅背采用“腰身独立”设计，背垫可后仰，背垫呈现弧度以达到对人体腰、背部有效支撑 4、扶手：弓形连体扶手 pu 面； 5、座垫：15mm 木板+定型海绵+弹力布，面料通过马丁代尔耐磨测试； 6、弓形架：1.2 钢管厚电镀带 PP 扶手面的弓形架 7、质量测试标准：通过 BIFMA 产品质量测试标准。 8、质保期 5 年	件	138	350.00	48300.00
护士站	防火板，拉丝不锈钢油漆（大宝漆）哑光，人造大理石。质保期 2 年。	件	8	2000.00	16000.00
吊眉	防火板，油漆（大宝漆）哑光，质保期 2 年。	件	8	1500.00	12000.00
吊眉发光字	迷你发光亚克力字，质保期 2 年	件	8	1000.00	8000.00
旧办公桌、旧柜子维修	1-12 层所有旧办公桌、旧柜子、旧治疗台柜子等一批维修：1. 换所有门铰链≥1004 个 2. 换拉手≥436 只 3. 抽屉换轨道≥80 付 4. 换门锁≥202 个 5. 柜子调正 6. 局部层板要换	批	1	8780.00	8780.00
不锈钢台面	0.5mm 厚	米	7.8	500.00	3900.00
合计	小写：287000.00 元 大写：贰拾捌万柒仟元整				

注：合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账



(二) 货币单位：人民币

(三) 结算方式：合同签订后, 供应商开具正式发票, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 40%; 货到安装完成, 验收合格后, 达到付款条件起 60 日内, 支付合同总金额的 55%; 验收合格之日起满 1 年后, 无质量问题, 达到付款条件起 30 日内, 无息支付合同总金额的 5%。

四、包装运输

(一) 运输由乙方负责, 运杂费已包含在合同总价内。

(二) 运输方式由乙方自行选择, 但必须保证按期交付。不得断货, 因断货造成的损失由成交供货商负责赔偿。

(三) 产品及其备附件的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。包装内应附有详细的装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

(四) 乙方负责将货物、材料送到现场过程中的全部运输, 包括装卸车、货物现场的搬运、安装、调试。

(五) 货物在现场的保管由乙方负责, 直至项目安装、验收完毕。

(六) 货物至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

(七) 施工期间, 乙方必须保护甲方的场地及各类设施, 并做好场地的卫生保洁、垃圾清运工作。

五、质量标准和保证



（一）保证所供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，均应按招标文件要求和响应文件为准。如招标文件未明确的，有强制性国家标准的，其质量按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行。

（二）保证所供产品进货渠道正规，无假货、水货或翻新货，并能按期交付。乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（三）保证所供产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止产品受潮、锈蚀、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

（四）乙方所供产品因侵权而产生的一切后果由乙方负责，甲方保留索赔权力。

（五）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、检测报告、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

（六）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在乙方书面承诺的质量保证期内，本保证保持有效。

（七）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以电话、书面形式通知乙方。乙方收到通知后，应在规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。



（八）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（九）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

六、验收

（一）初步验收：所有货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，在乙方和甲方相关负责人双方同时在场的情况下，进行产品初步验收，确认产地、规格、型号、检测报告和数量。如果货物达不到招标文件和国家的质量标准，甲方有权拒绝接收。

（二）最终验收：所有货物安装、调试后，进行最终验收。

（三）验收依据：质量验收标准或规范，以招标文件提供的各项标准和规范为依据。

（四）甲方有权委托专业检测机构对货期进行随机抽样抽查检测，检测结果作为履约验收的依据之一。

（五）乙方应向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

七、服务承诺

以招标文件、投标文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

八、违约责任

1、依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义



务或者发生违约的，采购人有权终止合同；若给采购人造成经济损失的，采购人可依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，须依法赔偿给中标供应商造成的经济损失。

2、质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合招标文件及合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

3、迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每延迟壹个工作日交付，按合同款的 2%赔偿执行。如果涉及影响医院运行及公共利益，且赔偿金额无法弥补医院或公共利益损失，甲方可继续追偿损失，并要求乙方继续履行或者采取其他补救措施。

4、安全施工违约责任

乙方负责货物的运输、装卸、搬运、安装、调试等全过程的安全责任，乙方需依照《中华人民共和国安全生产法》、建设部《施工现



场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)等法律法规要求切实加强施工现场安全生产管理。如因乙方原因发生安全事故责任的,由乙方承担事故法律责任和经济赔偿等一切责任。乙方因施工造成建筑及附属设施设备损坏的,应负责恢复如初或照价赔偿。

九、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指:双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十、解决合同纠纷的方式

执行本合同中产生纠纷,由采购人与中标供应商双方协商解决;协商不成,向有管辖权的甲方所在地人民法院提起诉讼。


十一、其它约定事项

1、本合同以招标机构招标文件西采 XC2025—29 号及乙方响应文件为签订依据,均具有同等法律效力。

2、本合同自三方签字盖章之日起生效。合同执行期内,甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同一式 5 份,甲方执 3 份,乙方、鉴证方各执 1 份,均具有同等法律效力。

(以下无正文)



甲方(采购人) 单位名称(章): 西乡县中医医院 单位地址: 陕西省汉中市西乡县汉白路3号 法定代表人或委托代理人:  电话: 2025年10月30日	乙方(供应商) 单位名称(章): 西安源达信息科技有限公司 单位地址: 陕西省西安市莲湖区兴中路10号万福家园1号楼1单元1303室 法定代表人:  委托代理人:  电话: 2025年10月30日	鉴证方 单位名称: 西乡县政府采购预算评审中心 邮编: 723500 经办人:  鉴(公)证机关(章): 2025年10月30日
---	--	---

