

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇胜利村村委会对面水毁农田修复项目(项目名称)\_\_\_\_(标段名称)

| 组号    | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注 |
|-------|--------|-------|----|
| 一     | 建筑工程   |       |    |
| 二     | 施工临时工程 |       |    |
|       |        |       |    |
|       |        |       |    |
| 合计（A） |        |       |    |

备用金（暂列金）(B) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元

投标总报价 C=(A)+(B) \_\_\_\_\_ 元

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签名）

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

工程量清单

合同编号：  
工程名称：2025年度西乡县桑园镇胜利村村委会对面水毁农田修复项目（项目名称）\_\_\_\_（标段名称）

| 序号    | 项目名称            | 单位 | 工程数量    | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
|-------|-----------------|----|---------|-------|-------|----|
| 一     | 建筑工程            |    |         |       |       |    |
| 1     | 农田防护挡墙          | m  | 218     |       |       |    |
| 1.1   | 机械清表外运（运距2km）   | m³ | 478.22  |       |       |    |
| 1.2   | 土方机械开挖          | m³ | 1718.72 |       |       |    |
| 1.3   | 土方人工夯填          | m³ | 378.44  |       |       |    |
| 1.4   | 土方一般回填          | m³ | 197.93  |       |       |    |
| 1.5   | M7.5浆砌石挡墙墙身     | m³ | 522.71  |       |       |    |
| 1.6   | C20埋石砼基础        | m³ | 326.52  |       |       |    |
| 1.7   | C20混凝土压顶        | m³ | 6.54    |       |       |    |
| 1.8   | 模板制安            | m² | 467.28  |       |       |    |
| 1.9   | D50PVC排水管       | m  | 185.57  |       |       |    |
| 1.10  | 反滤料             | m³ | 1.51    |       |       |    |
| 1.11  | M10水泥砂浆抹面(厚3cm) | m² | 4       |       |       |    |
| 1.12  | 伸缩缝闭孔泡沫板        | m² | 86.93   |       |       |    |
| 1.13  | M7.5浆砌石踏步       | m³ | 2.1     |       |       |    |
| 2     | 砂石生产路修复         |    |         |       |       |    |
| 2.1   | 砂石路修复（宽2.5米）    | m  | 317     |       |       |    |
| 2.1.1 | 机械清表（运距2km）     | m³ | 138.1   |       |       |    |
| 2.1.2 | 土方机械夯填          | m³ | 862.27  |       |       |    |
| 2.1.3 | 土方场内运输（200米）    | m³ | 305     |       |       |    |
| 2.1.4 | 路面碾压            | m² | 792.5   |       |       |    |
| 2.2   | 埋设Φ400预制砼涵管（3道） | 道  | 3       |       |       |    |
| 2.2.1 | 土方机械开挖          | m³ | 17.3    |       |       |    |
| 2.2.2 | 土方回填夯实          | m³ | 12.56   |       |       |    |
| 2.2.3 | Φ400钢筋混凝土管安装    | m  | 15      |       |       |    |
| 2.2.4 | C20混凝土管基        | m³ | 1.71    |       |       |    |
| 2.2.5 | C20混凝土底板        | m³ | 0.33    |       |       |    |

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）  
法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签名）  
\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

工程量清单

合同编号：  
工程名称：2025年度西乡县桑园镇胜利村村委会对面水毁农田修复项目（项目名称）\_\_\_\_（标段名称）

| 序号     | 项目名称             | 单位 | 工程数量  | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
|--------|------------------|----|-------|-------|-------|----|
| 2.2.6  | M7.5浆砌砖沉砂池       | m³ | 0.8   |       |       |    |
| 2.2.7  | M7.5浆砌石一字墙       | m³ | 2.59  |       |       |    |
| 2.2.8  | 模板制安             | m² | 4.01  |       |       |    |
| 2.2.9  | M10水泥砂浆抹面（厚3cm）  | m² | 1.5   |       |       |    |
| 3      | 新建D40U型排水渠       |    |       |       |       |    |
| 3.1    | D40U型渠道          | m  | 206   |       |       |    |
| 3.1.1  | 渠道杂草清理           | m² | 206   |       |       |    |
| 3.1.2  | 人工土方开挖           | m³ | 61.8  |       |       |    |
| 3.1.3  | 土方回填夯实           | m³ | 92.7  |       |       |    |
| 3.1.4  | 渠槽人工装卸           | m  | 206   |       |       |    |
| 3.1.5  | 成品渠道运输           | m  | 206   |       |       |    |
| 3.1.6  | 人工挑抬渠槽（50米）      | m  | 206   |       |       |    |
| 3.1.7  | D40渠槽购置          | m  | 206   |       |       |    |
| 3.1.8  | 渠道安砌             | m³ | 8.92  |       |       |    |
| 3.1.9  | C20混凝土压顶         | m³ | 2.97  |       |       |    |
| 3.1.10 | 模板制安             | m² | 49.44 |       |       |    |
| 3.1.11 | 聚乙烯胶泥伸缩缝         | m² | 0.89  |       |       |    |
| 3.1.12 | M10水泥砂浆抹面（立面2cm） | m² | 49.44 |       |       |    |
| 3.2    | 埋设Φ600预制砼涵管      | 座  | 1     |       |       |    |
| 3.2.1  | 土方机械开挖           | m³ | 8.33  |       |       |    |
| 3.2.2  | 土方回填夯实           | m³ | 5.48  |       |       |    |
| 3.2.3  | Φ600钢筋混凝土管安装     | m  | 4     |       |       |    |
| 3.2.4  | C20混凝土管基         | m³ | 1.31  |       |       |    |
| 3.2.5  | M7.5浆砌石一字墙       | m³ | 1.85  |       |       |    |
| 3.2.6  | 模板制安             | m² | 1.6   |       |       |    |
| 3.2.7  | M10水泥砂浆抹面        | m² | 1.6   |       |       |    |
| 4      | 土方平衡             |    |       |       |       |    |

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）  
法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签名）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 工程量清单

合同编号:

工程名称：2025年度西乡县桑园镇胜利村村委会对面水毁农田修复项目（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）

| 序号  | 项目名称          | 单位 | 工程数量  | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|---------------|----|-------|-------|-------|----|
| 4.1 | 余土外运（运距2km）   | m³ | 85.19 |       |       |    |
| 5   | 弃渣场平整恢复       | m³ | 886.4 |       |       |    |
| 5.1 | 弃渣场平整恢复       | m³ | 886.4 |       |       |    |
| 二   | 施工临时工程        |    |       |       |       |    |
| 1   | 临时工程          |    |       |       |       |    |
| 1.1 | 房屋租赁          | 间  | 1     |       |       |    |
| 1.2 | 基础抽水台班（5.5Kw） | 台班 | 25    |       |       |    |
| 1.3 | 其他临时工程        | %  | 2%    |       |       |    |
|     |               |    |       |       |       |    |
|     |               |    |       |       |       |    |
|     |               |    |       |       |       |    |
|     |               |    |       |       |       |    |
|     |               |    |       |       |       |    |
|     |               |    |       |       |       |    |
|     |               |    |       |       |       |    |
|     |               |    |       |       |       |    |
|     |               |    |       |       |       |    |
|     |               |    |       |       |       |    |
|     |               |    |       |       |       |    |
|     |               |    |       |       |       |    |
|     |               |    |       |       |       |    |
| 合 计 |               |    |       |       |       |    |

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签名）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日