

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县杨河镇高土坝蒙家沟堰塘治理工程 (项目名称) \_\_\_\_ (标段名称)

| 组号    | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注 |
|-------|--------|-------|----|
| 一     | 建筑工程   |       |    |
| 二     | 施工临时工程 |       |    |
|       |        |       |    |
|       |        |       |    |
| 合计（A） |        |       |    |

备用金（暂列金）(B) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元

投标总报价 C=(A)+(B) \_\_\_\_\_ 元

投标人：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_ (签名)

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县杨河镇高土坝蒙家沟堰塘治理工程（项目名称）\_\_\_\_（标段名称）

| 序号     | 项目名称             | 单位 | 工程数量    | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
|--------|------------------|----|---------|-------|-------|----|
| 一      | 建筑工程             |    |         |       |       |    |
| 1      | 高土坝堰塘治理工程        |    |         |       |       |    |
| 1.1    | 桩板挡土墙            | 根  | 16      |       |       |    |
| 1.1.1  | 土方机械开挖           | m³ | 473.97  |       |       |    |
| 1.1.2  | 抗滑桩冲击钻造孔（桩径0.8m） | m  | 101     |       |       |    |
| 1.1.3  | C30孔内混凝土浇筑       | m³ | 50.74   |       |       |    |
| 1.1.4  | 板墙C30混凝土现浇       | m³ | 45.92   |       |       |    |
| 1.1.5  | 模板制安（曲面）         | m² | 81.64   |       |       |    |
| 1.1.6  | 模板制安（平面）         | m² | 235.95  |       |       |    |
| 1.1.7  | 桩钢筋笼制安           | kg | 3836.96 |       |       |    |
| 1.1.8  | 挡土板钢筋制安          | kg | 2267.46 |       |       |    |
| 1.1.9  | PVCΦ75排水管        | m  | 19.5    |       |       |    |
| 1.1.10 | 反滤层（厚0.3m）       | m³ | 29      |       |       |    |
| 1.1.11 | 土方人工夯实回填         | m³ | 206.69  |       |       |    |
| 1.2    | 堰塘挡墙恢复           | m  | 86      |       |       |    |
| 1.2.1  | 机械清表外运（2km）      | m³ | 124.44  |       |       |    |
| 1.2.2  | 机械土方开挖           | m³ | 146.98  |       |       |    |
| 1.2.3  | 土方人工夯实回填         | m³ | 159.36  |       |       |    |
| 1.2.4  | 土方一般回填           | m³ | 34.4    |       |       |    |
| 1.2.5  | M7.5浆砌石挡墙        | m³ | 252.63  |       |       |    |
| 1.2.6  | M7.5浆砌石基础        | m³ | 127.28  |       |       |    |
| 1.2.8  | 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝      | m² | 38.63   |       |       |    |
| 1.2.9  | 模板制安             | m² | 10.51   |       |       |    |
| 1.2.10 | PVCΦ75排水管        | m  | 104.92  |       |       |    |
| 1.2.11 | 反滤料              | m³ | 0.6     |       |       |    |
| 1.3    | 安全设施             |    |         |       |       |    |

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签名）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县杨河镇高土坝蒙家沟堰塘治理工程（项目名称）\_\_\_\_（标段名称）

| 序号       | 项目名称                    | 单位 | 工程数量   | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
|----------|-------------------------|----|--------|-------|-------|----|
| 1.3.1    | 喷塑防护网购安（硬塑、丝径5mm，高1.8米） | m  | 346    |       |       |    |
| 1.3.2    | C20混凝土基座                | m³ | 3.13   |       |       |    |
| 1.4      | 硬化路修复                   |    |        |       |       |    |
| 1.4.1    | 4米宽硬化路修复                | m  | 30     |       |       |    |
| 1.4.1.1  | 路面机械破除                  | m³ | 21.6   |       |       |    |
| 1.4.1.2  | 土方机械开挖                  | m³ | 66.98  |       |       |    |
| 1.4.1.3  | 石渣外购夯实回填                | m³ | 62.25  |       |       |    |
| 1.4.1.4  | 5%水泥碎石稳定层               | m² | 129    |       |       |    |
| 1.4.1.5  | C30混凝土面板（18cm厚）         | m³ | 21.6   |       |       |    |
| 1.4.1.6  | 传力杆钢筋制安                 | kg | 67.62  |       |       |    |
| 1.4.1.7  | 模板制安                    | m² | 10.8   |       |       |    |
| 1.4.1.8  | 人工回填土路肩                 | m³ | 3.67   |       |       |    |
| 1.4.1.9  | 涵管上部加强钢筋制安              | kg | 213.12 |       |       |    |
| 1.4.2    | Φ600预制砼涵管               | m  | 10     |       |       |    |
| 1.4.2.1  | 土方机械开挖                  | m³ | 18     |       |       |    |
| 1.4.2.2  | 土方回填夯实                  | m³ | 9      |       |       |    |
| 1.4.2.3  | Φ600钢筋混凝土管安装            | m  | 10     |       |       |    |
| 1.4.2.4  | C20混凝土管基                | m³ | 2.81   |       |       |    |
| 1.4.2.5  | M7.5浆砌石一字墙              | m³ | 3.25   |       |       |    |
| 1.4.2.6  | M7.5浆砌砖沉砂池              | m³ | 0.67   |       |       |    |
| 1.4.2.7  | C20混凝土底板现浇              | m³ | 0.28   |       |       |    |
| 1.4.2.8  | 钢筋制安                    | kg | 213.12 |       |       |    |
| 1.4.2.9  | 模板制安                    | m² | 4.03   |       |       |    |
| 1.4.2.10 | M10水泥砂浆抹面               | m² | 4.84   |       |       |    |
| 1.4.3    | 路边混凝土排水沟恢复              | m  | 30     |       |       |    |
| 1.4.3.1  | 人工土方开挖                  | m³ | 9.54   |       |       |    |

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签名）

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县杨河镇高土坝蒙家沟堰塘治理工程（项目名称）\_\_\_\_（标段名称）

| 序号      | 项目名称            | 单位 | 工程数量   | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
|---------|-----------------|----|--------|-------|-------|----|
| 1.4.3.2 | 土方回填夯实          | m³ | 1.44   |       |       |    |
| 1.4.3.3 | C20混凝土渠现浇       | m³ | 5.4    |       |       |    |
| 1.4.3.4 | 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝     | m² | 0.72   |       |       |    |
| 1.4.3.5 | 模板制安            | m² | 45     |       |       |    |
| 1.5     | 新建C20混凝土截水沟     | m  | 57     |       |       |    |
| 1.5.1   | 人工土方开挖          | m³ | 16.55  |       |       |    |
| 1.5.2   | 土方回填夯实          | m³ | 2.1    |       |       |    |
| 1.5.3   | C20混凝土渠现浇       | m³ | 10.26  |       |       |    |
| 1.5.4   | 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝     | m² | 0.9    |       |       |    |
| 1.5.5   | 模板制安            | m² | 85.86  |       |       |    |
| 1.6     | 滑坡体防渗处理         |    |        |       |       |    |
| 1.6.1   | 滑坡体桃树移栽（树龄4-5年） | 棵  | 35     |       |       |    |
| 1.6.2   | 土方机械开挖（Ⅱ类土）     | m³ | 536.9  |       |       |    |
| 1.6.3   | 土方机械夯实          | m³ | 553.28 |       |       |    |
| 1.7     | 位移观测            |    |        |       |       |    |
| 1.7.1   | 土方人工开挖          | m³ | 0.58   |       |       |    |
| 1.7.2   | 土方夯实回填          | m³ | 0.41   |       |       |    |
| 1.7.3   | C20混凝土浇筑        | m³ | 0.17   |       |       |    |
| 1.7.4   | 模板制安            | m² | 2.95   |       |       |    |
| 1.7.5   | Φ 20mm不锈钢棒制安    | 个  | 10     |       |       |    |
| 1.7.6   | 位移观测费           | 项  | 1      |       |       |    |
| 1.8     | 土方平衡            |    |        |       |       |    |
| 1.8.1   | 余土外运（2km）       | m³ | 174.06 |       |       |    |
| 二       | 施工临时工程          |    |        |       |       |    |
| 1       | 临时工程            |    |        |       |       |    |
| 1.1     | 房屋租赁            | 间  | 1      |       |       |    |
| 1.2     | 基础抽水台班          | 台班 | 15     |       |       |    |

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签名）

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 工程量清单

合同编号:

工程名称：2025年度西乡县杨河镇高土坝蒙家沟堰塘治理工程（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）

| 序号  | 项目名称   | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
|-----|--------|----|------|-------|-------|----|
| 1.3 | 其他临时工程 | %  | 2%   |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
|     |        |    |      |       |       |    |
| 合 计 |        |    |      |       |       |    |

投标人:\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_ (签名)

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日