

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村一组水毁排洪渠及挡墙治理工程 (项目名称)____ (标段名称)

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	建筑工程		
二	施工临时工程		
合计（A）			

备用金（暂列金）(B) _____ / _____ 元

投标总报价 C=(A)+(B) _____ 元

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村一组水毁排洪渠及挡墙治理工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
一	建筑工程					
1	一组邱家河拦水坝					
1.1	一组邱家河拦水坝	座	1			
1.1.1	土方机械开挖（IV类土）	m³	141.97			
1.1.2	土方夯实回填	m³	35.01			
1.1.3	C25砼坝浇筑	m³	39.76			
1.1.4	C25砼消力池浇筑	m³	14.1			
1.1.5	钢筋制安	kg	645.46			
1.1.6	M7.5浆砌石挡墙墙身	m³	29.48			
1.1.7	M7.5浆砌石挡墙基础	m³	14.94			
1.1.8	C20混凝土压顶	m³	0.53			
1.1.9	模板制安	m²	75.33			
1.1.10	D50PVC排水管	m	13.21			
1.1.11	反滤料	m³	0.11			
1.1.12	M7.5浆砌石踏步	m³	1.17			
1.1.13	M10水泥砂浆抹面	m²	4.46			
1.1.14	简易木制闸门制安（尺寸0.72*0.5m，δ=30mm）	个	2			
1.2	新建进水闸	座	1			
1.2.1	机械土方开挖（IV类土）	m³	8.18			
1.2.2	土方夯实回填	m³	7.15			
1.2.3	成套铸铁闸门购安（尺寸0.3*0.3m，含框、丝杆、启闭机）	套	1			
1.2.4	C20砼闸室现浇	m³	0.18			
1.2.5	C20混凝土平台现浇	m³	0.05			
1.2.6	C25砼闸室盖现浇	m³	0.04			

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村一组水毁排洪渠及挡墙治理工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.2.7	钢筋制安	kg	12.2			
1.2.8	Φ300预制砼涵管购安	m	4			
1.2.9	C20混凝土管基	m³	0.42			
1.2.10	M7.5浆砌石一字墙	m³	3.25			
1.2.11	M10水泥砂浆抹面（厚3cm）	m²	1			
1.2.12	模板制安	m²	1.53			
2	新建农田防护挡墙					
2.1	新建挡墙M7.5浆砌石挡墙	m	220			
2.1.1	机械挖树根（直径400-500mm）	棵	50			
2.1.2	机械挖树根（直径150-300mm）	棵	40			
2.1.3	机械清表（外运0.7km）	m³	338.26			
2.1.4	机械土方开挖（IV类土）	m³	832.74			
2.1.5	土方人工夯填	m³	146.83			
2.1.6	土方机械夯填	m³	507.19			
2.1.7	土方一般回填（不压实）	m³	48.4			
2.1.8	M7.5浆砌石挡墙墙身	m³	330			
2.1.9	M7.5浆砌石挡墙基础	m³	208			
2.1.10	C20混凝土压顶	m³	6.6			
2.1.11	D50PVC排水管	m	154			
2.1.12	反滤料	m³	1.54			
2.1.13	伸缩缝聚乙烯泡沫板	m²	53.34			
2.1.14	模板制安	m²	26.43			
2.2	埋设Φ400预制砼涵管（2道）	m	8			
2.2.1	土方机械开挖（IV类土）	m³	9.92			
2.2.2	土方回填夯实	m³	6.97			
2.2.3	Φ400钢筋混凝土管安装	m	8			
2.2.4	C20混凝土管基	m³	1.38			

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____年____月____日

工程量清单

合同编号：
工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村一组水毁排洪渠及挡墙治理工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
2.2.5	M7.5浆砌石一字墙	m³	2.43			
2.2.6	模板制安	m²	1.2			
2.2.7	M10水泥砂浆抹面（厚3cm）	m²	1.6			
3	D80U型排洪渠					
3.1	D80U型排洪渠	m	45			
3.1.1	人工土方开挖	m³	26.1			
3.1.2	土方回填夯实	m³	35.1			
3.1.3	渠槽人工装卸	m	45			
3.1.4	成品渠道运输	m	45			
3.1.5	D80渠槽购置	m	45			
3.1.6	渠道安砌	m³	3.77			
3.1.7	C20混凝土压顶	m³	0.65			
3.1.8	模板制安	m²	10.8			
3.1.9	聚乙烯胶泥伸缩缝	m²	0.38			
3.1.10	M10水泥砂浆抹面(立面2cm)	m²	10.8			
3.2	埋设Φ800预制砼涵管	m	4			
3.2.1	土方机械开挖（Ⅳ类土）	m³	16.36			
3.2.2	土方回填夯实	m³	10.46			
3.2.3	Φ800钢筋混凝土管安装	m	4			
3.2.4	C20混凝土管基	m³	2.76			
3.2.5	M7.5浆砌石一字墙	m³	2.5			
3.2.6	模板制安	m²	2.4			
3.2.7	M10水泥砂浆抹面（厚3cm）	m²	0.9			
3.3	土方总体平衡					
3.3.1	余土外运（运距0.7km）	m³	129.42			
3.3.2	弃渣场平整	m³	129.42			
二	施工临时工程					

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号:

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村一组水毁排洪渠及挡墙治理工程（项目名称）_____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	临时工程					
1.1	房屋租赁	间	1			
1.2	基础抽水台班（5.5Kw）	台班	27			
1.3	拦水坝导流管Φ300双壁波纹管	m	10			
1.4	其他临时工程	%	2%			
合 计						

投标人:_____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

____年____月____日