

工程名称：西乡县建筑垃圾填埋场提标改造工程

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

招标人：西乡县住房和城乡建设管理局（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县建筑垃圾填埋场提标改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县建筑垃圾填埋场提标改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		仰斜式路堑墙					
1	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格：片石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m3	44.75		
2	040501005001	挡墙泄水管	1. 材质及规格:UPVC, DN100	m	17.6		
3	040308007001	沥青麻絮伸缩缝	1. 缝宽2~3cm 2. 间隔10-15m设置 3. 其他详见设计图纸	m2	1.79		
4	040103002001	一般回填方	1. 人工回填砂砾 2. 压实密实度满足设计要求 3. 部位：墙背回填	m3	39.4		
5	040101001004	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 弃土运距：5km	m3	40.3		
		仰斜式路肩墙					
6	040305003002	浆砌块料	1. 材料品种、规格：片石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m3	259.38		
7	040501005002	挡墙泄水管	1. 材质及规格:UPVC, DN100	m	102		
8	040308007002	沥青麻絮伸缩缝	1. 缝宽2~3cm 2. 间隔10-15m设置 3. 其他详见设计图纸	m2	19.65		
9	040103002002	一般回填方	1. 人工回填砂砾 2. 压实密实度满足设计要求 3. 部位：墙背回填	m3	167.4		
10	040101001005	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 弃土运距：5km	m3	233.4		
		边沟					
11	040201022001	边沟	1. 断面尺寸:40*40cm 2. 混凝土、强度等级:C20商品混凝土 3. 模板安拆	m	150		
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 弃土运距：5km	m3	67.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		附属工程					
13	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 弃土运距：5km	m3	5300		
14	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 模板安拆 3. 部位：地磅	m3	1.49		
15	040303001002	混凝土垫层（含模板安拆）	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 模板安拆 3. 部位：洗车台	m3	17.18		
16	040303002001	混凝土基础（含模板安拆）	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 模板安拆 3. 部位：地磅	m3	22.28		
17	040103002003	一般回填方	1. 人工回填砂砾 2. 压实密实度满足设计要求 3. 部位：地磅及洗车台处	m3	5.46		
18	040202007001	石渣垫层	1. 300厚石渣垫层	m2	30		
19	040103002004	一般回填方	1. 人工回填土 2. 压实密实度满足设计要求	m3	150.58		
20	040101001007	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土	m3	361.26		
21	040103003001	余方弃置	1. 土类别：一、二类土 2. 运距：5km	m3	210.68		
22	04B001	填埋场路口道闸（DZB-1045W）	1. 规格参数详见图纸（15J001页94） 2. 暂定10000元/处	处	1		
23	04B002	100T成品地磅设备	1. 规格参数详见图纸 2. 暂定35000元/处	套	1		
24	040901006001	型钢	1. 材质：Q235 2. 规格：18#工字钢 3. 部位：洗车槽	t	0.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	040901009001	预埋铁件	1、M1 150*150*20纵向限位预埋 2、M2 300*300*20预埋基础板 3、L70*70*7 锚筋 4、部位：地磅	t	0.252		
26	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB 400 2. 钢筋规格:Φ25	t	0.386		
27	040201022002	砖砌排水沟(净尺寸300*850mm)	1. C20混凝土垫层及模板安拆 2. M7.5水泥砂浆砌筑240mm实心砖沟壁 3. 1:2防水砂浆抹面 4. C30钢筋混凝土600*400*50mm盖板制作安装(含模板)	m	17		
28	040504001001	沉淀池(滤液收集池,净尺寸3.0*1.2*2.3m)	1. 100mm天然级配砂夹石垫层 2. 200mmC20混凝土基础 3. C25混凝土砖砌 4. 池壁内外表面及池底1:2防水砂浆抹面,池壁外表面抹面层再涂热沥青两道 5. 混凝土顶板,钢筋Φ10@200;盖板900*450*150厚,钢筋Φ10@200,模板安拆 6. 球墨铸铁钢爬梯,通气管DN100, DN200 7. 其他参数详见图纸	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段： 市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。