

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县茶树种质资源圃扩繁温室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:大棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:湿帘水池

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102002001	挖基槽土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2m以内	m3	104.34		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 综合土 3. 密实度: 达设计要求, 分层碾压夯实	m3	78.43		
3	010103001001	平整场地	1. 土的类别: 综合土	m2	472.68		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 综合土 2. 运距暂定5km	m3	25.91		
		砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩实心砖 2. 砂浆强度等级: 干混砌筑砂浆DM M10	m3	6.3		
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩实心砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: 干混砌筑砂浆DM M10	m3	8.59		
7	010401009001	排水沟	1. 排水沟平均深度: 0.64m 2. 砖品种、规格、强度等级: 120厚 MU15烧结实心砖砌筑, MU10水泥砂浆砌筑 3. 垫层材料种类、厚度: 100厚C15混凝土	m	75.5		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级: C15混凝土	m3	0.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级:C30混凝土	m3	14.8		
10	010502006001	混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 截面形式:矩形柱 截面周长1.8米以下	m3	0.81		
11	010502011001	基础连系梁	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 梁形式、截面形式:矩形梁	m3	5.07		
12	010502025001	散水	1. 厚度:80厚 2. 混凝土种类:C25 混凝土	m2	43.57		
13	010505001001	垫层模板	1. 复合模板	m2	0.72		
14	010505002001	条形基础模板	1. 复合模板	m2	42.27		
15	010505004001	柱面模板	1. 复合模板	m2	13.4		
16	010505006001	梁模板	1. 复合模板	m2	58.04		
17	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢10以上 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.41		
18	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.052		
19	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢10以内(含Φ10) [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.144		
		金属结构工程					
20	010506009001	预埋铁件	1. 柱脚预埋件及地脚螺栓	t	0.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	010602003001	钢桁架	1. 柱类型:口型钢 2. 钢材品种、规格:方型型钢 Q235B(镀锌) 3. 探伤要求:超声波探伤及外观缺陷检查 4. . 单根质量:1.5t 以内 7. 部位: 屋面	t	0.583		
22	010603001001	钢柱	1. 柱类型:口型钢 2. 钢材品种、规格:方型型钢 Q235B(镀锌) 3. 探伤要求:超声波探伤及外观缺陷检查 4. . 单根质量:3t 以内 5. 部位: 钢架柱、外遮阳柱	t	1.88		
23	010604002001	钢吊车梁	1. 梁类型:洒水车轨道 2. 钢材品种、规格:型钢Q235B(镀锌) 3. 探伤要求:超声波探伤及外观缺陷检查	t	0.405		
24	010607003001	墙面钢檩条	1. 柱类型:口型钢 2. 钢材品种、规格:方型型钢 Q235B(镀锌) 3. 探伤要求:超声波探伤及外观缺陷检查 4. . 单根质量:1.5t 以内 7. 部位: 墙面	t	1.061		
25	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:1.2厚镀锌水槽 2. 天沟形式:U型	m	112		
26	010901002001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:8mm厚 PC阳光板 2. 骨架材料品种、规格:铝合金龙骨	m2	281.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大棚土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗工程					
27	010802001001	铝合金门	1. 门洞口尺寸:1.6*2.2mm 2. 门类型:铝合金门 3. 开启方式:平开 4. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃	m2	3.52		
28	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 玻璃品种、规格:中空钢化玻璃5+6+5mm 2. 粘结塞口材料种类:10mm密封条	m2	328.28		
29	011206008001	屋顶开启扇	1. 框架种类、规格:铝合金 2. 面层材料品种、规格:8mm厚 PC阳光板	m2	4.8		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
30	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙）	1. 6厚1:2.5 水泥砂浆罩面 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	47.1		
31	011201001002	墙、柱面一般抹灰（内墙）	1. 5厚1:2.5 水泥砂浆抹光 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	45.41		
		楼地面装饰工程					
32	011601002001	水泥混凝土道路	1. 面层:150mm厚 C20混凝土面层 2. 路基碾压夯实	m2	165.3		
		其他装饰工程					
33	01B001	电动遮阳幕布	1. 外遮阳幕布（含遮阳网） 2. 含各类配件设施 3. 电机另计	m2	281.73		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 大棚土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 大棚土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		弱电					
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC20	m	7.48		
2	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC25	m	71.58		
3	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC32	m	134.51		
4	030412003001	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号: RV2*2.5	m	172.3		
5	030501005001	机柜	1. 名称:19u网络机柜 2. 型号、规格:根据甲方要求考虑	台	1		
6	030501005002	智能弱电箱	1. 名称:智能弱电箱 2. 内含安装板, 固定件, 电源插板, 电源保护器	台	4		
7	030501010001	路由器	1. 名称:路由器 2. 类别:带管理主机功能	台	1		
8	030501015001	交换机	1. 名称:24口工作组级POE交换机	台	1		
9	030501015002	交换机	1. 名称:POE交换机 2. 类别:5口	台	4		
10	030501021001	千兆无线AP	1. 名称:千兆无线AP 2. 安装高度:H=4.0m	套	2		
11	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 类别:CAT. 6-UTP	m	315.46		
12	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称:网络跳线	条	24		
13	030502008001	配线架	1. 名称:数据配线架 2. 规格:24口	架	1		
14	030506009001	监控摄像设备	1. 类型:POE枪式彩色摄像机 2. 规格、型号:400w 3. 安装高度:H=3.0m	台	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030506009002	监控摄像设备	1. 类型:智能球型彩位摄像机 2. 规格、型号:800w 3. 安装高度:H=4.0m	台	4		
16	030506015001	监视设备	1. 名称:液晶显示器 2. 规格:暂定55寸	台	1		
17	031005025001	塑料检查井	1. 名称:树脂成品电缆井 2. 尺寸:600*600*600mm 3. 材质:树脂	座	3		
		强电					
18	030106004001	悬挂输送机	1. 名称:温室洒水车 2. 型号:LXPG-120SJ	台	2		
19	030113012001	离心机	1. 名称:负压风机 2. 型号:1.1kw	台	4		
20	030207003001	暖风器	1. 名称:电加热暖风器 2. 型号:2.8KW 3. 安装高度:H=0.3m	台	6		
21	030402012001	AL配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 型号:Pe=37.7KW 3. 规格:400*800*1500mm	台	1		
22	030402012002	AL配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 型号:Pe=12KW 3. 规格:400*800*1500	台	1		
23	030402012003	AP1配电箱	1. 名称:配电箱AP1 2. 具体规格及型号由甲方自行确定	台	1		
24	030407003001	微型电机	1. 名称:顶开窗电机 2. 额定功率(kW):0.75kw	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	030407003002	微型电机	1. 名称:内遮阳传动电机 2. 额定功率 (kW):0.75kw	台	2		
26	030407003003	微型电机	1. 名称:外翻窗减速电机 2. 额定功率 (kW):0.75kw	台	1		
27	030409001001	电力电缆	1. 名称:ZR-YJY4*25+1*16 2. 敷设方式:架空敷设	m	150		
28	030409001002	电力电缆	1. 名称:ZR-YJY-5*2.5 2. 敷设方式:穿管及线槽敷设	m	7.3		
29	030409001003	电力电缆	1. 名称:ZR-YJY-5*6 2. 敷设方式:穿管及线槽敷设	m	25.19		
30	030409002001	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:ZR-YJY4*25+1*16	个	2		
31	030409002002	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:ZR-YJY-5*2.5	个	2		
32	030409002003	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:ZR-YJY-5*6	个	2		
33	030409003001	控制电缆	1. 名称:ZR-YCW-4*2.5 2. 敷设方式:穿管敷设	m	64.24		
34	030409004001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:ZR-YCW-4*2.5	个	7		
35	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC25	m	51.81		
36	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC50	m	17.18		
37	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC20	m	111.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030412001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC75	m	2		
39	030412002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR150*75	m	19.79		
40	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-BV2.5	m	392.17		
41	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-BV4	m	290.87		
42	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED投光灯 2. 型号:200W 3. 安装形式:支架安装, H=2.2m, 灯光方向投向屋顶漫反射间接照明	套	14		
43	030413013001	带防溅面板插座	1. 名称: 带防溅面板插座 2. 型号: 16A 3. 安装高度: H=0.3m	套	6		
		设备					
44	03B001	链条式开沟机	1. 发动机功率 \geq 9kw, 动力类型柴油; 2. 双链条, 材质碳钢; 3. 启动方式为电启动; 4. 链条升降为电控全液压。	台	1		
45	03B002	田园管理机	1. 燃油机功率 \geq 4kw, 动力类型为柴油; 2. 配套刀片式开沟装置和培土装置, 可耕作宽度 \geq 30厘米; 3. 结构形式为双轴轮式。	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大棚电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	03B003	茶树修剪机（单人）	1. 总重量≤5.8kg 2. 二冲程汽油机，排量≥24CC，功率≥0.8KW 3. 往复式切割，刀刃长度≥750mm，有效割幅≥750mm 4. 撕裂率≤0.9%，漏剪率≤0.5%，耳旁噪音≤95dB(A)。	台	2		
47	03B004	弥雾机（烟雾机）	1. 外形:主机肩挂手提、药箱背负； 2. 药箱容量:≥15升； 3. 动力类型:汽油，油箱容量≥1.5升 4. 启动方式:电子、手动双模式； 5. 整机净重≤7.8KG； 6. 配套喷药防护用具。	台	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 大棚电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗	m	28		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗	m	3.2		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗	m	8		
4	031001006004	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN65 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗	m	6		
5	031002001001	阀门	1. 类型:铜芯闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	8		
6	03B001	大棚降温湿帘	1. 降温湿帘安装 2. 具体型号由甲方确定	台	8		
		排水					
7	030109001001	泵	1. 名称:排水泵 2. 型号:50WQ(I)10-15- 1. 1KW 3. 规格:Q=10h3/h, H=15m	台	1		
8	031001006005	塑料管	1. 材质:UPVC实壁排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接连接	m	15		
9	031001006006	塑料管	1. 材质:UPVC实壁排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接连接	m	12.8		
		雨水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大棚给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 大棚给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 大棚给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湿帘水池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基槽土方	1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:2m以内	m3	8.27		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位:基础 2. 材料品种:综合土 3. 密实度:达设计要求, 分层碾压夯实	m3	6.62		
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:综合土	m3	1.65		
4	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M10	m3	1.36		
5	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	0.39		
6	010502003001	筏形基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土	m3	0.33		
7	010503011001	水池盖板	1. 板形式及部位:水池盖板 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 预制钢筋混凝土盖板制作及安装	m3	0.27		
8	010505001001	垫层模板	1. 复合模板	m2	0.8		
9	010505002001	基础模板	1. 复合模板	m2	1.4		
10	010505008001	水池盖板模板	1. 复合模板	m2	2.75		
11	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢10以上 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.021		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 湿帘水池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.022		
13	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.033		
14	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1	m2	5.32		
15	010903003001	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:9厚 1:2.5水泥砂浆找平, 内掺5%防水剂	m2	5.32		
16	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1	m2	1.85		
17	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水(防潮)层做法:9厚1:2.5水泥砂浆找平, 内掺5%防水剂	m2	1.85		
18	011101006001	平面砂浆找平层	1. 10厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	1.65		
19	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:水池内壁 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	5.32		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 湿帘水池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。