

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		基础装修					
1	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除建筑外墙面原有块料墙裙	m2	27		
2	011203001001	建筑外墙老石板墙裙	1. 20厚老石板 2. 石材专用粘接剂 3. 15厚水泥砂浆粉刷层	m2	27		
3	011713001001	灯具拆除	1. 拆除原白色应急照明灯	件	17		
4	011713001002	灯具拆除	1. 拆除门厅白色消防小喇叭	件	11		
5	011713001003	灯具拆除	1. 拆除原有疏散指示灯	件	8		
6	011713001004	灯具拆除	1. 拆除原有壁灯	件	7		
7	011713001005	灯具拆除	1. 拆除顶面原有灯具	件	27		
8	011712002001	卫生洁具拆除	1. 拆除原有台盆	件	4		
9	011505001001	洗漱台	1. 新增定制洗手台，台面宽0.6m，安装成品台下盆，配套水龙头 2. 材料品种、规格：深灰色岩板面层 3. 支架品种、规格：40*40方管支架（按展开面积计算）	m2	11.77		
10	011207003001	成品隔断	1. 卫生间成品隔断（含五金、配件）	m2	15.2		
11	011505003001	镜面玻璃	1. 新增公卫镜子	m2	6		
12	011709001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除接待室原有玻璃栏板	m	3.2		
13	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 木质栏杆、H1000mm 2. 木扶手	m	3.2		
14	01B001	玻璃贴改造制作+安装	1. 玻璃门腰贴150mm	m	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	01B002	教室讲台区	木地板讲台 1. 15厚实木复合木地板 2. 15厚细石混凝土找平层 3. 红砖砌筑地台，高9cm	m2	8.1		
16	01B003	室内夯土漆改色	1. 刮涂两遍米黄色夯土涂料 2. 部位：办公室及展厅墙面、顶面	m2	245.33		
17	01B005	垃圾外运、现场清洁		项	1		
		序厅					
18	011205001001	墙面装饰板	1. 9.5厚纸面石膏板+9厚阻燃板 2. 75轻钢龙骨基层（详见设计图EL-01A及门口、侧墙面）	m2	17.12		
19	011403001001	艺术漆饰面	1. 面漆两度、封底漆一度 2. 防裂腻子批嵌二遍，平均厚度不少于5mm 3. 部位：石膏板墙面面层	m2	25.18		
20	011207001001	石膏板隔墙	1. 9.5厚纸面石膏板+9厚阻燃板 2. 75轻钢龙骨基层 3. 龙骨之间填充防火吸音棉	m2	8.06		
21	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 序厅墙面二次造型 2. 定制金属折弯，烤漆	m2	2.44		
22	01B021	定制实木台板及图文展板	1. 现场选样定制 2. 暂定综合单价：2650元/项	项	1		
		第一二篇章					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011205001004	墙面装饰板	1. 9.5厚纸面石膏板+9厚阻燃板 2. 75轻钢龙骨基层 （详见设计图EL-01B、EL-02C、EL-02D、EL-02E、EL-03F、EL-04G、EL-04H、EL-05J、EL-05K）	m2	142.42		
24	011403001002	艺术漆饰面	1. 面漆两度、封底漆一度 2. 防裂腻子批嵌二遍，平均厚度不少于5mm 3. 部位：石膏板墙面面层	m2	68.74		
25	011302001002	吊顶天棚	1. 9.5厚双层纸面石膏板错缝铺贴，纸带嵌缝膏接缝处理 2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900~1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900	m2	46		
26	01B007	天棚顶面艺术灰泥	1. 天棚顶面艺术灰泥基层处理 2. 天棚顶面艺术灰泥 3. 艺术涂料，暂定综合单价：180元/m²	m2	76		
27	01B008	实木窗框造型	1. 现场选样定制 2. 暂定综合单价：1600元/项	项	2		
28	01B009	第一第二篇章标题板造型	1. 定制木作造型基层 2. 暂定综合单价：1600元/项	项	2		
29	01B010	第二篇章三角地台	1. 基础钢架，木作基层，现场定制 2. 暂定综合单价：950元/m²	m2	3.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	01B011	定制展柜	1. 展台造型+博物馆特种布硬包积木台+玻璃罩 2. 暂定综合单价：3200元/项	项	4		
31	01B012	拱形造型墙面（在炮火中办好华北联大）	1. 现场定制异性金属拱形造型 2. 暂定综合单价：850元/m²	m2	15.4		
32	01B013	木作消防栓隐形门及造型展板	1. 现场木作、哑光油漆	项	2		
		第三四篇章					
33	011302001003	吊顶天棚	1. 9.5厚双层纸面石膏板错缝铺贴，纸带嵌缝膏接缝处理 2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900~1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900	m2	26		
34	011207001002	石膏板隔墙	1. 9.5厚纸面石膏板+9厚阻燃板 2. 75轻钢龙骨基层 3. 龙骨之间填充防火吸音棉	m2	11.44		
35	01B015	定制展柜	1. 展台造型+博物馆特种布硬包积木台+玻璃罩 2. 暂定综合单价：3200元/项	项	4		
36	01B017	天棚顶面艺术灰泥	1. 天棚顶面艺术灰泥基层处理 2. 天棚顶面艺术灰泥 3. 艺术涂料，暂定综合单价：180元/m²	m2	33.97		
		地面工程及其他					
37	01B018	顶面管道包裹	1. 1.5mm厚的铝板冲孔，烤漆 2. 暂定综合单价8500元/项 （根据现场情况制作，结算按实际工程量计算）	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具及软装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	办公桌	1. 板材：国优一线 优质环保浸渍胶膜 纸饰面颗粒板，性 能稳定，抗变形能 力强，握钉力佳， 可经过多次拆装， 承重力好，表面平 整。甲醛释放量≤ 0.05mg/m³ 2. 桌架：金属框架 结构，立柱采用无 缝冷轧钢管60*40m m，框架拉杆无缝 冷轧钢管50*25mm ，壁厚≥1.2mm， 工艺制作符合GB/T 3325-2017金属家 具通用技术条件。 3. 五金配件：优质 一线品牌32mm系统 可拆装国际标准五 金配件。锁具符合 GB/T 37634-2019 测试方法。 4. 底脚：底部安装 防水耐磨平衡底脚 。 5. 结构：25mm台面 +储物柜+金属钢架 +木质挡板。 6. 1200*1200*750 mm	张	2		
2	01B002	办公椅	1. 560*560*900mm	把	4		
3	01B003	文件柜	1. 免漆板 2. 1200*400*2000 mm	个	2		
4	01B004	多人沙发	1. 布艺 2. 2600*1000*800 mm	个	1		
5	01B005	单人沙发	1. 布艺（办公室） 2. 750*750*700mm	个	1		
6	01B006	茶几	1. 多层板 2. 1200*800*350m m	个	1		
7	01B007	边几	1. 多层板 2. 450*450*500mm	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具及软装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	01B008	长条凳	1. 多层板 2. 1500*400*450mm	个	2		
9	01B009	装饰边柜	1. 颗粒板 2. 1200*400*850mm	个	1		
10	01B010	定制沙发卡座	1. 多层板 2. 高400mm	m	10.7		
11	01B011	边几	1. 颗粒板 2. 直径600	组	3		
12	01B012	沙发凳	1. 木质感沙发凳 2. 450*450*500mm	组	3		
13	01B013	壁装书架	1. 多层板 2. 1200*300*800	组	2		
14	01B014	茶水柜	1. 颗粒板贴皮 2. 1800*600*850mm	组	1		
15	01B015	双人书桌	1. 红橡木 2. 1200*600*750mm	张	6		
16	01B016	三人书桌	1. 红橡木 2. 1800*600*750mm	张	18		
17	01B017	书椅	1. 红橡木 2. 540*540*750mm	把	60		
18	01B018	备用椅	1. 可移动的椅子（带写字板） 2. 540*540*750mm	把	10		
19	01B019	演讲台	1. 颗粒板贴皮 2. 60*80*1200mm	个	1		
20	01B020	讲台椅	1. 普通座椅 2. 450*450*900mm	把	1		
21	01B021	多人沙发	1. 布艺 2. 3000*1000*800mm	个	1		
22	01B022	单人沙发	1. 布艺（接待室） 2. 750*750*700mm	个	1		
23	01B023	茶几	1. 多层板贴皮 2. 直径1000mm	个	1		
24	01B024	边几	1. 多层板贴皮 2. 450*450*500mm	个	1		
25	01B025	边柜	1. 多层板贴皮 2. 1500*450*900mm	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具及软装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：家具及软装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：家具及软装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展陈工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		艺术品装置					
1	01B005	定制圆柱装置	1. 200*1700*2个、200*1800、200*1500、200*1600mm 1、金属材料制作半圆立柱， 2、定制造型雕刻丝印底板； 3、文字内容UV 4、暂定综合单价：980元/个	个	5		
2	01B006	互动声音装置	1. 根据现场场景，安装音频及听筒装置 2. 暂定综合单价：1800元/项	项	2		
3	01B007	定制金属制品悬挂装置	1. 金属材料激光切割、折弯、焊接中间用圆管焊接支架，底部焊接底座整体喷涂富锌环氧底漆2遍 刮原子灰找平打磨整体喷涂哑光白漆2遍 图文丝印 2. 暂定综合单价：650元/个	个	7		
4	01B008	互动翻页装置	1. 600*360金属材料激光切割、定制铰链焊接，底部焊接安装底座整体喷涂富锌环氧底漆2遍 刮原子灰找平打磨整体喷涂哑光白漆2遍 图文丝印 2. 暂定综合单价：690元/项	项	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展陈工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	01B009	互动抽拉装置	1. 1200*200*200 金属材料激光切割、折弯、焊接 整体喷涂富锌环氧底漆2遍 刮原子灰找平打磨 整体喷涂哑光白漆2遍 图文丝印 2. 暂定综合单价：1650元/项	项	1		
6	01B010	行李箱展台	1. 500*600*350mm 1、电影道具采购） 2、积木台+博物馆特种布 3、定制金属支架墙体固定 4、暂定综合单价：3200元/项	项	1		
7	01B011	老式凸版印刷装置	1. 40*40*50 金属雕刻，焊接方管 整体喷涂富锌环氧底漆2遍 刮原子灰找平打磨 整体喷涂哑光白漆2遍	个	52		
8	01B012	冬学艺术装置	1. 1500*600mm 2. 艺术品手工制作； 3. 定制金属品折弯； 4. 表面白色哑光喷漆； 5. 定制金属框架底座； 6. 雕刻立体字背附透明亚克力； 7. 鱼线串联。 8. 暂定综合单价：6500元/项	项	1		
9	01B013	定制复古相框1	1. 375*500mm 2. 暂定综合单价：560元/个	个	1		
10	01B014	定制复古相框2	1. 330*230mm 2. 暂定综合单价：430元/个	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展陈工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B015	金属视窗相框	1. 1500*1600 1350*470 1000*1050 1460*1320 2. 暂定综合单价：1350元/项	项	4		
12	01B016	艺术场景陈列	1. 3200*1800*1900mm 2. 暂定综合单价：6900元/项	项	1		
		美陈定制					
13	01B017	展标立体字	1. 8CM*8个， 6.3CM*19个，金属线条1条 2. 金属线条为8-10mm圆钢 3. 文字为5mm不锈钢烤漆字 4. 19个小字为5mm亚克力烤漆字 5. 暂定综合单价：990元/项	项	1		
14	01B018	主题字	1. 10mm金属精工雕刻字 2. 隐形灯带 3. 暂定综合单价：1560元/项	项	1		
15	01B019	墙面字	1. 现场丝印 2. 暂定综合单价：590元/项	项	1		
16	01B020	第一篇章	1. 一级标题:9.94CM*8个，1cm的亚克力烤漆立体字 2. 5mm亚克力烤漆立体字7.7CM*4个，5.9CM*4个，数字25.68CM*1个，线框1组，线条1条 3. 一级定制展板:900*1500*30 4. 暂定综合单价：1563元/项	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展陈工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	01B021	1.1我还有深深的根在西乡	1. 二级标题立体字 7. 4CM*10个，5mm 亚克力烤漆立体字 2. 金属悬空字6. 7CM*8个，线条35CM*2，红古铜色金属字 3. 墙面展板1200*3480 1840*1200，宣绒布无框硬包背板 4. 照片画框440*550 500*350，瑞美诗展板 5. 暂定综合单价：4880元/项	项	1		
18	01B022	1.2 替小学教师说几句话	1. 二级标题立体字 7. 4CM*9个，5mm 亚克力烤漆立体字 2. 金属悬空字6. 7CM*4个，线条35CM*1，红古铜色金属字 3. 墙面展板900*2480 1500*400，宣绒布无框硬包背板 4. 照片背板1200*1050 5. 背景画面6630*3480，墙面刷基膜，宣绒布 6. 暂定综合单价：8366元/项	项	1		
19	01B023	1.3 告为人父母书	1. 二级标题立体字 7. 4CM*6个，5mm 亚克力烤漆立体字 2. 墙面展板700*500，宣绒布无框硬包背板 3. 灯箱画面700*1200 4. 背景布1680*2600，墙面刷基膜，宣绒布 5. 暂定综合单价：2214元/项	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展陈工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	01B024	1.4 科学与民主	1. 二级标题立体字 7. 4CM*5个，5mm 亚克力烤漆立体字 2. 墙面展板1680*2600 1680*400， 宣绒布无框硬包背板 3. 暂定综合单价： 2630元/项	项	1		
21	01B025	1.5 做时代的青年	1. 二级标题立体字 7. 4CM*6个，5mm 亚克力烤漆立体字 2. 照片画框550*370 750*500，瑞 美诗展板 3. 墙面展板2350*2600 700*420，定 制博物馆展板 4. 定制灯光软膜高 清UV，R400 5. 暂定综合单价： 3150元/项	项	1		
22	01B026	第二篇章	1. 一级标题：9. 94CM*12个，1cm的亚 克力烤漆立体字 2. 5mm亚克力烤漆 立体字 7. 7CM*4个 ， 5. 9CM*4个，数 字25. 68CM*1个 ， 线框1组，线条1 条 3. 二级展板： 900* 2100*30，金属围 边展板，钢丝悬吊 4. 暂定综合单价： 2230元/项	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展陈工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	01B027	2.1 在枪林弹雨中倒塌的民大	1. 二级标题立体字 7.4CM*11个，5mm 亚克力烤漆立体字 2. 金属悬空字6.7CM*4个，线条35CM*1，红古铜色金属字 3. 墙面展板750*2200 2400*300 1000*2300 800*1750，定制博物馆展板 4. 照片画框320*400，瑞美诗展板 5. 背景布3500*3500，墙面刷基膜，宣绒布 6. 暂定综合单价：6582元/项	项	1		
24	01B028	2.2 赴任陕北公学	1. 二级标题立体字 7.4CM*6个，5mm 亚克力烤漆立体字 2. 金属悬空字6.7CM*4个，线条35CM*1，红古铜色金属字 3. 墙面展板1350*1200 480*400 1300*200 625*270*2，定制博物馆展板 4. 照片画框600*375 480*300 350*200 240*150，定制博物馆画框 5. 照片背板800*750 6. 图片隔板1800*2300，定制金属边框+磨砂亚克力 7. 暂定综合单价：8035元/项	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展陈工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	01B029	2.3 到敌人后方去	1. 亚克力悬挂装置2000*400，磨砂亚克力UV 2. 二级标题立体字7.4CM*16个，5MM亚克力烤漆立体字 3. 照片展板650*390，400*270，450*280*2，瑞美诗展板 4. 墙面展板1150*600 1100*400 650*750 1150*200，定制博物馆展板 5. 背景布5500*3500，墙面刷基膜，宣绒布 6. 暂定综合单价：8842元/项	项	1		
26	01B030	第三篇章	1. 9.94CM*7个，1cm的亚克力烤漆立体字 2. 7.7CM*4个，5.9CM*4个，数字25.68CM*1个，线框1组，线条1条，5MM亚克力烤漆立体字 3. 暂定综合单价：690元/项	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展陈工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	01B031	3.1 天寒地冻把书念	1. 二级标题立体字 7. 4CM*14个，5mm 亚克力烤漆立体字 2. 墙面展板1470*400 1470*850， 定制博物馆展板 3. 照片画框420*560，瑞美诗展板 4. 报纸复制400*560，博物馆画布做 旧处理，图文丝印 5. 背景布1460*1000，墙面刷基膜， 宣绒布 6. 照片背板1600*3480，定制博物馆 展板 7. 暂定综合单价： 6050元/项	项	1		
28	01B032	3.2 边区教育 全村人民的 共同事业	1. 二级标题立体字 7. 4CM*13个，5mm 亚克力烤漆立体字 2. 墙面展板900*550 520*1600，宣 绒布无框硬包背板 3. 照片画框580*380 380*240，瑞 美诗展板 4. . 背景布2500*3500，墙面刷基膜 ，宣绒布 5. 暂定综合单价： 3820元/项	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展陈工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	01B033	3.3 面向工农大众的教育	1. 二级标题立体字 7. 4CM*9个, 5mm 亚克力烤漆立体字 2. 墙面展板, 结皮 板雕刻烤漆打印 3. 人物剪影960*57 0, PVC雕刻烤漆UV 4. . 背景布5000*3 500, 墙面刷基膜 , 宣绒布 5. 暂定综合单价: 8810元/项	项	1		
30	01B034	3.4 稳步改革旧教育	1. 二级标题立体字 7. 4CM*14个, 5mm 亚克力烤漆立体字 2. 亚克力悬挂装置 200*400 200*49 0 200*455 200 *785, 磨砂亚克力 UV 3. 人物剪影415*40 0, PVC雕刻烤漆UV 4. 照片画框300*36 0, 瑞美诗展板 5. 暂定综合单价: 952元/项	项	1		
31	01B035	尾厅	1. 展标立体字13CM *6个, 9. 8M*8个, 金属线条1条, 1CM 亚克力烤漆立体字 2. 墙面字现场丝印 3. 暂定综合单价: 1061元/项	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：展陈工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：展陈工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多媒体工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030505018001	室内P1.538全彩色	1. 像素点间距：≤1.538mm； 2. LED 灯管：SMD封装表贴三合一； 3. 均匀性：整屏亮度均匀性≥99%，具有单点校正功能；整屏色度均匀性±0.001Cx，Cy之内，具有单点色度校正功能； 4. 可视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°； 5. 低亮高灰：100%亮度时，≥16bits灰度；20%亮度时，≥12bits灰度 6. 刷新率（Hz）：≥3840 Hz； 7. LED 像素失控率：≤1/200000，无连续失控点； 8. MTFB≥50000小时，满足7*24小时工作； 9. 安装方式：磁吸 10. 电源：5V40A	m2	6.76		
2	030506012001	视频处理器	1. 支持视频源任意无缝切换，支持画中画，位置大小可自由调节，支持HDCP，支持前面板快捷设置操作	台	1		
3	030506012002	接收卡		张	12		
4	031301006001	成品支架	1. LED专用钢结构，黑钛包边	套	1		
5	030402012001	成套配电箱	1. 15KW	台	1		
6	03B001	线材辅料	1. 屏体内部电源线，网线，排线，托架等	项	1		
7	031102041001	扩音设备	1. 1台功放2只音箱	系统	1		
8	030905016001	控制主机	1. I5十二代，8+256G，4G独立显卡+24寸显示器	台			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多媒体工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031101024001	微型计算机	1. 名称:控制主机 2. 类型:I5十二代, 8+256G, 4G独立显卡+24寸显示器	台	1		
10	03B002	黑板	1. 树脂磨砂颗粒涂层, 加厚铝合金边框, 多层复合环保面板	块	1		
11	03B003	投影机	1. 比度 16000:1 2. 光学变焦 支持光学变焦 3. ISO亮度 35001m 4. 梯形校正 四向校正 5. 投射比 1.49-1.72 6. 对焦方式 手动 7. 最大兼容分辨率 1920*1080dpi 8. 显示比例 16:9 9. 镜头材质 全玻璃装方式 桌上正投; 吊装正投; 吊装背投 10. 投影光源灯泡 11. 吊架, 配套线材	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多媒体工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	03B004	专业画框屏	1. 液晶面板 面板尺寸 32寸 2. 显示比例 16:9 3. 对比度 1400:1 4. 分辨率 1920*1080 5. 亮度 >350 cd/m2 6. 可视角度 89/89/89/89 (L/R/U/D) 7. 使用寿命 5万小时以上 8. 颜色 8-bit 9. 背光电流及电压 48V/540mA (270mA*2) 10. 安卓 处理器 A40 11. DDR 1G 12. 存储 16G 13. 系统 安卓7.1 及以上	台	2		
13	030505018002	触摸一体机	液晶面板 面板尺寸 32寸 显示比例 16: 9 触摸方式: 电容 对比度 1400:1 分辨率 1920*1080 亮度 >350 cd/m2 可视角度 89/89/89/89 (L/R/U/D) 使用寿命 5万小时以上 颜色 8-bit 背光电流及电压 48V/540mA (270mA*2) win10 CPU: i5-4代 4+128 含程序控制自动播放软件	台	1		

措施项目清单计价表

工程名称：多媒体工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：多媒体工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。