

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年革命老区建设项目隆基学堂周边环境整治设施配套工程-土建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A	房屋建筑与装饰工程					
1	010103001001	平整场地		m2	600		
2	010102003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：坑边堆放 3. 部位：排水沟	m3	70.7		
3	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格：毛石挡墙 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	28.5		
4	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 混凝土拌和料要求：商品砼	m3	2.84		
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土拌和料要求：商品砼 3. 部位：栏杆基础	m3	6.74		
6	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	32.16		
7	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径(mm) 12~18	t	0.55		
8	011709001001	围栏拆除	拆除池塘围栏(2M高)	m	140		
9	041001001001	拆除地面	1. 原步道地面拆除	m2	188		
	E	园林绿化工程					
10	050101003001	栽植土回填	外购种植土	m3	310		
11	050101005001	整理绿化用地	整理绿化种植地	m2	850		
12	050103001001	栽植乔木	银杏树(胸径直径120mm、高度6~7M)	株	20		
13	050103001002	栽植乔木	香樟树(胸径直径350mm、高度12M)	株	2		
14	050103001003	栽植乔木	鸡爪槭(胸径5cm以内，3~4M高)	株	3		
15	050103002001	栽植单株灌木	小叶榕(冠径≤150cm，2.5M高)	株	35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年革命老区建设项目隆基学堂周边环境整治设施配套工程-土建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	050103002002	栽植单株灌木	1. 石斑木(冠径≤80cm, 1.5M高) 2. 主材价暂定为200元/株	株	40		
17	050103002003	栽植单株灌木	紫薇(冠径≤40cm, 1.5M高)	株	15		
18	050103002004	栽植单株灌木	绣球(冠径≤40cm, 60cm高))	株	15		
19	050103002005	栽植单株灌木	1. 鼠刺(冠径≤40cm, 80cm高) 2. 主材价暂定为260元/株	株	20		
20	050103002006	栽植单株灌木	花石榴(冠径≤40cm, 1.2M高)	株	30		
21	050103002007	栽植单株灌木	刺梨(冠径≤40cm, 50cm高)	株			
22	050103008001	栽植攀缘植物	迎春花(1.5M高)	株	8		
23	050103008002	栽植攀缘植物	风车茉莉(爬藤)	株	5		
24	050103009001	撒草种（野草类）	狼尾草、柳枝稷、花叶芒粉黛乱子草组合 50公分高	m2	850		
25	050103009002	栽植花卉/地被植物	30公分高梭鱼草	m2			
26	050201003001	步道面层	石板地面 1. 30~50厚不规则石板铺设 2. 20厚1:2水泥砂浆 3. 50mm厚C15细石混凝土	m2	242		
27	050201001003	步道垫层	砂石垫层 1. 150mm厚级配砂石垫层	m2	242		
28	050201004004	碎石地面垫层	砂石垫层 1. 150mm厚级配砂石垫层 2. 部位：活动广场及池塘步道	m2	277		
29	050201006001	碎石面层	1. 50厚碎石子（直径6~10mm）铺设 2. 部位：活动广场及池塘步道	m2	277		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年革命老区建设项目隆基学堂周边环境整治设施配套工程-土建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	050201006002	内部园路	1. 20厚胶粘透水石子面层 2. 100厚C20透水混凝土 3. 30厚粗砂滤水层 4. 100厚碎石垫层	m2	170		
31	050201006004	钢结构平台面层	1. 30厚透水石子铺设 2. 透水胶粘石子专用胶粘剂分层涂刷 3. 聚酯防砂网，表面均匀涂刷钢结构专用界面剂	m2	52		
32	050201004005	停车场地面垫层	砂石垫层 1. 150mm厚级配砂石垫层	m2	488		
33	050201006003	停车场面层	1. 50厚碎石子（直径6~10mm）铺设 2. 50mm厚透水铺路格，内部填充碎石	m2	488		
34	050201012001	排水沟	砌筑排水沟 详见24J306-3-16-03 1. 尺寸：宽300mm深350mm 2. 120厚MU20混凝土实心砖 3. 20厚DP M20预拌砂浆，抹压平整 4. 100厚C15垫层 5. 100厚碎石垫层	m	101		
		钢结构平台					
35	040308001001	金属栏杆	金属栏杆	m	30		
36	05B001	长条活动凳（防腐木，450*450*2400mm）	长条活动凳（防腐木，450*450*2400mm）	组	6		
37	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：采用Q355B号钢 2. 150*8圆镀锌钢立柱	t	0.618		
38	010602002001	镀锌方钢龙骨	1. 钢材品种、规格：采用Q355B号钢 2. 80*80*3镀锌方钢龙骨	t	0.238		
39	040901006001	工字钢	1. 16#工字钢梁	t	0.612		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年革命老区建设项目隆基学堂周边环境整治设施配套工程-土建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年革命老区建设项目隆基学堂
周边环境整治设施配套工程-土建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年革命老区建设项目隆基
学堂周边环境整治设施配套工程-土建工程 专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年革命老区建设项目隆基学堂周边环境整治设施配套工程-安装工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C	通用安装工程					
1	030402012001	成套配电箱	成套配电箱	台	1		
2	030412001001	配管	1. 材质：PE电缆套管 2. 规格：DN20	m	250		
3	030412003001	配线	1. 名称：路灯配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV-2.5mm ²	m	750		
4	030413011001	庭院路灯	1. 名称：柱状路灯 2. 型号：10W	套	29		
5	030413011002	庭院地灯	1. 名称：柱状地灯 2. 型号：7W	套	25		
						合 计	

措施项目清单计价表

工程名称：2026年革命老区建设项目隆基学堂
周边环境整治设施配套工程-安装工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年革命老区建设项目隆基
学堂周边环境整治设施配套工程-安装工程 专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。