

工程量清单扉页

工程名称：西乡县城北幼儿园餐厅楼改造二期工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2025 年 08 月 22 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县城北幼儿园餐厅楼改造二期工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县城北幼儿园餐厅楼改造二期工程(室内工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆改土建工程					
1	011705001002	平面块料拆除	1. 人工切缝 2. 人工拆除 3. 垃圾外运	m2	22.82		
2	BB005	原消防管道及消防栓拆除	原消防管道拆除25.5m，消防栓3个	项	1		
3	011702001001	混凝土构件拆除	原有库房地面拆除至室外地面高度	m3	16.74		
4	011701001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：实心砖墙 2. 门窗洞拆除	m3	5.8		
5	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 人工拆除原吊顶 2. 垃圾外运 3. 二楼拆除顶面石膏板（消防管道施工需拆除局部原有石膏板顶面）	m2	112.5		
		装饰装修工程					
6	011102003003	块料楼地面	1、铺10厚800*800防滑地砖楼面 2、撒素水泥面 3、1:3 水泥砂浆找坡坡，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 4、原混凝土地面清理，凿毛 5、位置：南、北侧楼梯间地砖	m2	22.82		
7	010802004003	钢质防火门	1. 防火等级：甲级 2. 开启方式：平开 3. 厨房新增甲级防火门（1500*2400）	m2	3.6		
8	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：夜宴实心砖 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 5. 厨房间少3道隔墙及门窗洞补齐	m3	15.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010807001002	铝合金推拉窗	1. 窗类型: 铝合金窗户 2. 开启方式: 推拉窗 3. 五金种类、规格: 详见设计图纸 4. 办公室窗子	m2	3.2		
10	010502023002	过梁	1. 混凝土种类: 混凝土过梁 2. 混凝土强度等级: C25 3. 新增钢筋混凝土地梁、过梁、系梁 (新建墙体施工过程中增加结构安全)	m3	3.7089		
11	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 混凝土平板 2. 混凝土强度等级: C25 3. 南侧楼梯间结构板 (南侧楼梯间新建隔墙封顶)	m3	0.8		
12	010506001001	现浇构件钢筋		t	0.371		
13	010805004001	全玻自由门	1. 全玻璃门扇安装, 有框门扇 2. 因消防要求更换M3636和M2136两樘	m2	20.52		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		电气照明					
1	030412003005	配线	1. 名称:WDZNB1-B YJ-4 2. 配线形式:管内穿线	m	900		
2	030412003006	配线	1. 名称:WDZNB1-B YJ-6 2. 配线形式:管内穿线	m	225		
3	030412003007	配线	1. 名称:WDZNB1-B YJ-10 2. 配线形式:管内穿线	m	255		
4	030412003008	配线	1. 名称:WDZNB1-B YJ-16 2. 配线形式:管内穿线	m	48		
5	030412003009	配线	1. 名称:WDZNB1-B YJ-35 2. 配线形式:管内穿线	m	32		
6	030412001009	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20	m	375		
7	030412001010	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25	m	95		
8	040801030004	插座	1. 材质:五孔插座 2. 规格:EN15/15CS 3. 安装方式:暗装距地0.8m	个	35		
		弱电预埋					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县城北幼儿园餐厅楼改造二期工程(室外工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	AB005	现有雨棚更换1.8mm厚耐力板钢结构刷漆	做法详见设计图纸	m2	460		
2	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	84		
3	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 15cmC25砼地面 2. 10cm厚碎石垫层 3. 路面碾压整平 4. 消防管道回填后地面硬化	m2	26.18		
4	010901011001	轻钢耐力板雨棚	1. 轻钢耐力板雨棚 2. 与教学楼链接处新增雨棚	m2	40		
5	01B001	室外花坛整改	1. 坡道及混凝土护栏拆除 2. 道沿石拆除移位 3. 花坛后移，多出地面硬化	项	1		
6	01B002	新建器材室	新建器材室	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称： 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气照明					
1	030409001003	电力电缆	1. 名称：铝芯4*120+1*70 2. 敷设方式：穿管敷设	m	42		
2	030409001004	电力电缆	1. 名称：铝芯4*70+1*35 2. 敷设方式：穿管敷设	m	59		
3	030409001005	电力电缆	1. 名称：铝芯4*185+1*95 2. 敷设方式：穿管敷设	m	19		
4	030409002001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铝芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤120	个	2		
5	030409002002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铝芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤70	个	2		
6	030409002003	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铝芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤240	个	2		
7	030405001001	低压电气开关	断路器3P250A	个	2		
8	030405001002	低压电气开关	断路器3P200A	个	3		
9	030405001003	低压电气开关	断路器3P160A	个	1		
10	030405001004	低压电气开关	自动转换开关4P250A	个	1		
11	030402012001	成套配电箱	双电源配电箱	台	1		
12	030409015001	电缆保护管	1. 电缆保护管 2. 规格材质：DN100玻纤管	m	118		
13	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	直埋电缆沟槽挖填	m ³	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。