

工程名称：西乡县园区智慧物流仓储中心建设
项目10kV配电工程

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	
招标人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县园区智慧物流仓储中心建设项目10kV配电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县园区智慧物流仓储中心建设项目10kV配电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县园区智慧物流仓储中心建设项目10kV配电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402010001	高压开关柜	[项目特征] 1. 名称:10kV环网箱 2. 型号:具体参数 见图纸系统图 3. 规格:二进六出 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
2	010502004001	环网箱基础	1. 长度5170*1470+1480*1240mm 2. C25防水砼基础底板及压壁 3. 墙壁370mm厚、240mm厚, MU15页岩实心砖, M10水泥砂浆砌筑 4. 内、外壁采用20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 铁件制安 6. C25砼压顶、预制过梁、预制钢筋砼盖板100mm厚, 砼、模板及钢筋制安 7. DN200UPVC排水管道暂按5m 8. 通风窗200*600mm, 外侧铝合金通风百叶窗、里侧钢丝网 9. 机械挖土方 10. 素土回填夯实 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	座	1		
3	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	349		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县园区智慧物流仓储中心建设项目10kV配电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格：与3X300 电缆配套 [工作内容] 1. 安装	个	1		
5	030410001001	接地系统	[项目特征] 1. 规格：-50*5扁钢 做水平接地体，Φ 50 L=2500镀锌钢 管做垂直接地体 [工作内容] 1. 安装	套	1		
6	010607010001	零星钢构件	[工作内容] 1. 安装	t	0.05		
7	050307007001	围栏	[项目特征] 1. 围栏高度：1.8m 2. C20砼基础300* 300*500 3. 人工挖地坑土方 4. 基坑素土回填夯 实 5. 预埋铁件100*10 0*6钢板 6. 围栏立柱70*70 方钢、横杆50*50* 2道、圆钢16间距1 40mm [工作内容] 1. 制作及安装	m2	45		
8	030409008001	防火堵料(包)	[项目特征] 1. 材质：YDFD-III [工作内容] 1. 安装	kg	50		
9	030409009001	电缆防火涂料	[项目特征] 1. 材质：G60-III [工作内容] 1. 安装	kg	50		
10	030409012001	普土电缆沟	[工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实	m	179		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县园区智慧物流仓储中心建设
项目10kV配电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502030001	人行道电缆沟	1. 预制块人行道开挖及恢复，厚度60mm 2. C25砼路面开挖及恢复，厚度180mm 3. 砂石道路基层开挖及恢复，厚度300mm 4. C15砼垫层，厚度100mm 5. 宽度800mm 6. 挖沟槽土方、素土回填夯实 7. 拆除的建筑垃圾外运5km [工作内容] 1. 人行道路面开挖及恢复 2. 混凝土路面开挖及恢复 3. 土路面开挖及回填 4. 垫层敷设	m	72		
12	010502030002	沥青路面电缆沟	1. 沥青砼路面开挖及恢复，厚度150mm 2. C25砼路面开挖及恢复，厚度180mm 3. 砂石道路基层开挖及恢复，厚度300mm 4. C15砼垫层，厚度100mm 5. 宽度800mm 6. 挖沟槽土方、素土回填夯实 7. 拆除的建筑垃圾外运5km [工作内容] 1. 沥青路面开挖及回复 2. 混凝土路面开挖及恢复 3. 土路面开挖及回填 4. 垫层敷设	m	35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乡县园区智慧物流仓储中心建设
项目10kV配电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1. 规格:MPP管 Φ200 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	502		
14	030409015002	电缆保护管 (地下)	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格: Φ200 3. 敷设方式:埋地 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	80		
15	030409015003	电缆保护管 (爬墙)	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格: Φ200 3. 敷设方式:明敷 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	16		
16	040504001001	砌筑井	电缆井尺寸: Φ1200 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 混凝土垫层制作 3. 模板制作 4. 混凝土浇捣、养护 5. 砌筑、勾缝、抹面 6. 井盖安装 7. 防水、止水 8. 原土回填 9. 接地安装及测试	座	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：西乡县园区智慧物流仓储中心建设
项目10kV配电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：西乡县园区智慧物流仓储中心
建设项目10kV配电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。