

峡口镇康宁社区河堤路面硬化项
目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 峡口镇康宁社区河堤路面硬化项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		路基					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m内	m3	1911		
2	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:挖方土 2. 密实度:≥0.94 3. 材料品种、规格:素土	m3	333		
3	040103002002	一般回填方	1. 填方来源:借方 2. 密实度:≥0.94 3. 材料品种、规格:素土 4. 运距: 1km	m3	23		
4	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:综合土 2. . 弃土运距: 自行考虑	m3	1502		
5	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:现拌混凝土C20 2. 模板制作、安装	m3	65.7		
6	050307010001	砌石挡墙	1. 石料种类、规格:片石 2. 砂浆配合比:M7.5水泥砂浆	m3	60		
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	27		
8	040103001001	回填开山石渣	1. 密实度:≥0.94 2. 材料品种、规格:开山石渣	m3	59.4		
9	040308008001	泄水管	1. 材料品种:PVC管 2. 管径:10cm	m	13.6		
10	040402019001	柔性防水层	1. 胶泥防水层	m3	7.8		
11	041001008001	拆除挡墙	1. 拆除挡墙顶30cm及顺接现状河堤挡墙拆除	m3	12.2		
		路面					
12	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m2	3559.92		
13	040203005001	封层	1. 同步碎石封层	m2	3559.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涵洞工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	20.7		
2	040501001001	混凝土管	1. 垫层材质:砂砾石垫层 2. 基础材质、形式:混凝土管形基础 3. 混凝土强度等级:C20 4. 管道规格、等级: I 级钢筋混凝土排水管（承插口）DN300	m	6		
3	040503002001	帽石	1. 混凝土强度等级:现拌混凝土C25	m3	0.2		
4	050307010001	八字墙	1. 石料种类、规格:MU40片石 2. 砂浆配合比:M10水泥砂浆 3. M7.5砂浆抹面	m3	5.7		
5	040303015001	一字墙	1. 混凝土强度等级:现拌混凝土C20 2. 模板制作、安装	m3	2.8		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040205013001	波形梁护栏	1. 类型: 波形钢板护栏 2. 规格、型号: GR-C-4C 3. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: C25 现拌混凝土基础	m	36		
2	CB001	AT1-2端头	1. 类型: 波形钢板护栏端头 2. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: C25 现拌混凝土基础	处	3		
3	CB002	AT2端头	1. 类型: 波形钢板护栏端头 2. 打入式	处	3		
4	040205003001	轮廓标	1. 类型: 附着式 2. 1.5mm 钢板底板 3. 白色梯形反射器 (单面)	块	6		
5	040205003002	标志牌	1. 类型: 限速标志牌 2. 材质、规格尺寸: 铝合金, 直径60cm	块	2		
6	040205007001	标线	1. 白色实线 2. 车行道边缘线 3. 线宽15cm	m ²	341.4		
7	011709001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除旧栏杆	m	56		
8	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除干砌片石挡墙	m ³	9		
9	CB003	建筑垃圾清理及外运	1. 建筑垃圾清理及外运	项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040805010001	太阳能路灯	1. 名称：太阳能路灯 2. LED 灯具：40W，12V，IP65 3. 灯杆材质及高度：一次成形圆形变径拔销钢管灯杆，稍径89mm，底径180mm，壁厚2.5mm，钢板材质Q235，镀锌喷塑，H=6m 4. 太阳能电池板：120W，67cm×110cm 5. 蓄电池：磷酸铁锂，80Ah，12V 6. 配套太阳能路灯管理系统 7. 接地装置：Φ50镀锌钢管接地极，长度 0.8m 8. 预埋铁件制作安装（地脚螺栓M18*850） [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架安装 4. 引下线支架制作安装 5. 焊、压接线端子 6. 灯杆编号 7. 接地	套	45		
2	040101003001	挖基坑土方	1. 挖土深度：1.4m 2. 人工机械配合挖土方	m3	76.23		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：原土回填	m3	58.32		
4	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：综合土 2. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	17.91		
5	041101001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：现拌混凝土C25	m3	4.41		
6	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	25.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]