

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼校舍维修项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010103002001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾外运 运距5km以内	m3	5. 11		
	A. 8	门窗工程					
2	010802003001	防盗门	1. 钢质防盗门 2. 尺寸、规格：1000*2100mm 3. 部位：教室	m2	12. 6		
	A. 11	楼地面装饰工程					
3	011109001001	架空地板	1. 木地板饰面（侧面封板高度为300mm） 2. 木工板基层（侧面封板高度为300mm） 3. 轻钢龙骨 中距（mm以内） 竖603横1500 4. 部位：多功能厅舞台	m2	17. 59		
	A. 17	拆除工程					
4	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原木制面层 2. 拆除钢龙骨 3. 部位：多功能厅舞台	m2	7. 47		
5	011710001001	木门拆除	1. 拆除原木门 2. 部位：教室、厕所	樘	6		
6	011714002001	柜体拆除	1. 拆除楼梯道下部柜子	m2	9. 1		
		补充分部					
7	01B001	电井房消防管道填洞	1. 电井房消防管道填洞	项	1		
8	01B002	拆除旧卷帘门及防盗网	1. 拆除旧卷帘门及防盗网	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：教学综合楼校舍维修项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：教学综合楼校舍维修项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼校舍维修项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	040804002001	电气配线	1. 配线形式:管内配线 2. 规格:BV-2.5 3. 配线部位:室内暗配	m	30		
2	030413012001	单联开关	1. 名称:单极控制开关 2. 安装形式:H:1.3米	套	6		
3	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口灯	套	7		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:墙壁式疏散指示灯	套	11		
5	030413002003	装饰灯	1. 名称:吊装疏散指示灯	套	6		
6	030413002004	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 [工作内容] 1. 安装	套	3		
7	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:明装五孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	2		
8	030912001001	灭火器箱（灭火器MF/ABC4*2）	1. 灭火器箱（内含灭火器MF/ABC4*2）	套	4		
9	030412002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:25*12.5	m	20		
		给排水工程					
10	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:20厚橡塑管壳, 外包铝箔 2. 管径: DN110	m	180		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 教学综合楼校舍维修项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：教学综合楼校舍维修项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿办楼校舍维修项目-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010103002001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾外运 运距5km以内	m3	13.43		
	A. 8	门窗工程					
2	010802003001	防盗门	1. 钢质防盗门 2. 尺寸、规格：2000*1500mm 3. 部位：办公室	m2	2.84		
3	010802004001	钢质防火门	1. 钢质乙级防火门 2. 尺寸、规格：2060*1500mm 3. 部位：餐厅	m2	3.09		
4	010802004002	钢质防火门	1. 钢制乙级防火门 2. 尺寸、规格：2000*1600mm 3. 部位：厨房	m2	3.2		
5	010802004003	钢质防火门	1. 钢制乙级防火门 2. 尺寸、规格：1000*2100mm 3. 部位：厨房	m2	2.1		
6	010802004004	钢质防火门	1. 钢制乙级防火门 2. 尺寸、规格：840*2100mm 3. 部位：厨房	m2	1.76		
7	010802004005	钢质防火门	1. 钢制乙级防火门 2. 尺寸、规格：1130*2100mm 3. 部位：厨房	m2	2.37		
8	010802004006	钢质防火门	1. 钢制乙级防火门 2. 尺寸、规格：1000*2100mm 3. 部位：厨房	m2	2.1		
9	010802004007	钢质防火门	1. 钢制乙级防火门 2. 尺寸、规格：750*2100mm 3. 部位：厨房	m2	1.58		
	A. 13	天棚工程					
10	011302001001	平面吊顶天棚	1. 装配式U型龙骨 2. 方型铝扣板600*600 3. 部位：餐厅及操作间	m2	138.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宿办楼校舍维修项目-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	011302001002	平面吊顶天棚	1. 装配式U型龙骨 2. 方型铝扣板300*600 3. 部位: 操作间	m2	40.77		
	A. 17	拆除工程					
12	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除木龙骨基层 2. 拆除PVC吊顶面层	m2	98.25		
13	011710001001	木门窗拆除	1. 拆除木门 2. 尺寸、规格: 2000*1600mm、1000*2100、1130*2100、1000*2100、750*2100、840*2100 3. 部位: 餐厅	樘	6		
14	011710002001	拆除防盗门	1. 拆除防盗门 2. 门窗尺寸:2000*1420	樘	1		
15	011710002002	拆除钢制门	1. 拆除钢质防火门 2. 尺寸、规格: 2060*1500mm	樘	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 宿办楼校舍维修项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 宿办楼校舍维修项目-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宿办楼校舍维修项目-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030405015001	风扇	1. 名称:拆除风扇	台	6		
2	011713001001	灯具拆除	1. 名称:拆除旧吊线灯	套	12		
3	030413001001	600*600平板灯	1. 名称:600*600平板灯	套	22		
4	030413001002	300*600平板灯	1. 名称:300*600平板灯	套	6		
5	030413007001	紫外线杀菌灯	1. 名称:紫外线杀菌灯	套	3		
6	040804002001	电气配线	1. 配线形式:管内配线 2. 规格:BV-2.5 3. 配线部位:室内暗配	m	200		
7	030413012001	单联开关	1. 名称:单极控制开关 2. 安装形式:H:1.3米	套	3		
8	030413012002	双联开关	1. 名称:双极控制开关 2. 安装形式:H:1.3米	套	13		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 宿办楼校舍维修项目-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 宿办楼校舍维修项目-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 基础类型: 条形基础 3. 挖土深度: 1.5m 4. 机械挖土方	m3	41.21		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基坑 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 压实系数不小于0.94	m3	22.11		
3	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装车 2. 自卸汽车运土方5km	m3	15.78		
4	010103002002	建筑垃圾外运	1. 弃渣种类: 石渣 2. 外运距离5KM	m3	19.5		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1. 砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖 2. 墙体类型: 砖基础 3. 墙体厚度: 240 4. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	3.18		
6	010401002001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖 2. 墙体类型: 地上外墙 3. 墙体厚度: 240 4. 砂浆强度等级: M10混合砂浆	m3	12.97		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 基础类型: 条形基础	m3	4.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502004001	水箱设备基础	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土拌合料要求：商品混凝土	m3	39.46		
9	010502013001	实心楼板	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土拌合料要求：商品混凝土	m3	3.32		
10	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土拌合料要求：商品混凝土	m3	1.27		
11	010502022001	地圈梁	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土拌合料要求：商品混凝土	m3	0.96		
12	010502022002	圈梁	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土拌合料要求：商品混凝土	m3	1.13		
13	010502023001	预制过梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.25		
14	010502025001	散水	参见建筑用料及做法《陕09J01》-散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥沙子压光 2. 150厚素土垫层，宽出面层300mm 3. 素土夯实向外坡4%	m2	17.25		
15	010502027001	坡道	参见建筑用料及做法《陕09J01》-散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥沙子压光 2. 150厚素土垫层，宽出面层300mm 3. 素土夯实向外坡4%	m2	4.32		
16	010505002001	基础模板	1. 条形基础模板	m2	11.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010505002002	基础模板	1. 水箱设备基础模板	m2	153.95		
18	010505007001	屋面板模板	1. 模板形式:平板 2. 高度:3.6	m2	35.51		
19	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	11.97		
20	010505012001	圈梁模板	1. 地圈梁模板	m2	9.42		
21	010505012002	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	1.88		
22	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	3.06		
23	010506001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以 内 直径(mm) ≤10	t	2.756		
24	010506001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以 内 直径(mm) ≤18	t	0.23		
25	010506001003	现浇构件钢筋	箍筋及其他 箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.187		
	A. 8	门窗工程					
26	010802003001	防盗门	1. 成品双扇钢质门 2. 规格: 1500*2400	m2	3.6		
27	010807003001	金属百叶窗	1. 窗洞口尺寸:2400*1800 2. 百叶材料品种、规格:60系列铝合金防水百叶	m2	4.32		
	A. 9	屋面及防水工程					
28	010901008001	整体屋面	1. 25厚1: 3水泥砂浆找平层 2、1: 6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）	m2	31.58		
29	010902001001	屋面卷材防水	1. 3mmSBS改性沥青防水卷材两道	m2	31.58		
30	010902002001	屋面涂膜防水	1. 2厚聚氨酯防水涂膜一道	m2	31.58		
31	010904002001	地面涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周卷起150高	m2	24.99		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011101001001	水泥砂浆楼地面	参见建筑用料及做法《陕09J01》-地6 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、35厚C20细石混凝土随打随抹平 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周卷起150高（单列） 5、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚素土 9、素土夯实	m ²	22.16		
33	011105001001	水泥砂浆踢脚线	参见建筑用料及做法《陕09J01》-踢2 1、8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	18.84		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011201001001	墙面一般抹灰	参陕09J01 外10 1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.部位：外墙面及挑檐立面	m ²	56.59		
35	011201001002	墙面一般抹灰	参陕09J01 内32 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.部位：内墙面	m ²	57.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011203003001	块料墙、柱面	参陕09J01 外20 1. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2. 外墙粘贴200*400灰绿色仿石面砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平层（掺建筑胶） 4. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛	m2	18.09		
	A. 13	天棚工程					
37	011301001001	天棚抹灰	参见建筑用料及做法《陕09J01》-棚12 1. 3厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	33.05		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
38	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 泵房刷白色无机涂料(燃烧性能：A)	m2	57.08		
39	011404001002	墙面喷刷涂料	参见建筑用料及做法《陕09J01》-外涂3 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 部位：外墙面及挑檐外侧	m2	67.98		
40	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 泵房刷白色无机涂料(燃烧性能：A)	m2	33.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 15	其他装饰工程					
41	011503004001	不锈钢护栏	1. 1. 5m高不锈钢护栏 2. 暂定综合单价170元/m	m	31		
	A. 17	拆除工程					
42	041001002001	拆除路面	1. 拆除旧硬化150mm厚混凝土	m ²	130		
		补充分部					
43	01B001	拆除旧房	1. 拆除旧砖混结构房子 2. 垃圾外运自行考虑 3. 人工拆除	m ²	9.9		
						合 计	

措施项目清单计价表

工程名称: 室外泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				10000
1.1	暂列金额	项			10000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					10000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外泵房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称: 配电柜AT-XH 2. 规格: 800*600*2200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称: 配电箱AL-SB 2. 规格: 800*800*200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	应急照明配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱 2. 规格: 400*400*200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地 5. 配电箱主材价暂定5000元/台	台	1		
4	030402012004	电源配电箱	1. 名称: 电源配电箱AT-BF 2. 规格: 600*1400*400 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外泵房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030402012005	成套配电箱	1. 名称:室外配电箱 2. 规格:800*600*2200 3. 离地高度900mm [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
6	030402012006	拆除旧配电箱	1. 拆除旧配电箱落地式	台	1		
7	030413007001	自带蓄电池单管荧光灯具(防水防尘)	[项目特征] 1. 名称:自带蓄电池单管荧光灯具(防水防尘) [工作内容] 1. 安装	套	2		
8	030413012001	双联开关	[项目特征] 1. 名称:双联防水开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
9	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:防水插座 [工作内容] 1. 安装	套	3		
10	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 [工作内容] 1. 安装	套	4		
11	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 [工作内容] 1. 安装	套	1		
12	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:SC管 2. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	13.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外泵房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:SC管 2. 规格:SC65 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	17.3		
14	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:SC管 2. 规格:SC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	0.8		
15	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质:SC管 2. 规格:SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	5.9		
16	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质:SC管 2. 规格:SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	4.2		
17	030412001006	配管	[项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	19.1		
18	030412003001	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	27.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外泵房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030412003002	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZ-BYJ-4 2. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	41.1		
20	030412003003	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZN-BYJ-2.5 2. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	17.1		
21	030412003004	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZN-RVSP-2*2.5 2. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	13.5		
22	030412003005	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZN-BYJ-10 2. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	23.7		
23	030409001001	电力电缆	1. 规格:WDZN-YJE-3x25+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	13.94		
24	030409002001	电力电缆头	1. 规格:WDZN-YJE-3x25+1*16热缩电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
25	030409001002	电力电缆	1. 规格:WDZN-YJE-3x25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	13.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外泵房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030409002002	电力电缆头	1. 规格:WDZN-YJE-3x25+1*16热缩电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
27	030409001003	电力电缆	1. 规格:WDZN-YJE-4*25+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	3.82		
28	030409002003	电力电缆头	1. 规格:WDZN-YJE-4*25+1*16热缩电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
29	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:输配电装置系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
30	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统 调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
31	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 材质:户外40*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装	m	29.97		
32	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 材质:户内40*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装	m	5.2		
33	030410011001	接地跨接	[项目特征] 1. 名称:接地跨接 [工作内容] 1. 跨接	处	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外泵房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外泵房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外泵房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室内					
1	031005023001	成品水箱	1. 成品不锈钢组装水箱 2. 21000*4000*4000 (h) 3. 有效容积288m3 4. 暂定综合单价30万元/台	台	1		
2	030109001001	消火栓泵	1. 名称:消火栓泵 2. 型号:XBD5.0/15G-G, Q=151/s、H=50m, N=15Kw 3. 电机检查接线	台	2		
3	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道水冲洗	m	11.6		
4	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道水冲洗	m	5.6		
5	030901002003	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN200 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道水冲洗	m	8		
6	031002001001	阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN100 3. 法兰连接	个	9		
7	031002001002	阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN150 3. 法兰连接	个	4		
8	031002001003	阀门	1. 类型:压力开关 2. 材质:DN150 3. 法兰连接	个	2		
9	031002001004	阀门	1. 类型:水锤消除器 2. 材质:DN150 3. 法兰连接	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002001005	阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：DN150 3. 法兰连接	个	2		
11	031002001006	阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：DN150 3. 法兰连接	个	2		
12	031002001007	阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：DN100 3. 法兰连接	个	1		
13	031002001008	阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：DN25	个	1		
14	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力仪表	套	4		
15	030601003001	流量仪表	1. 名称：电子流量计	套	1		
16	031002001009	阀门	1. 类型：橡胶软接头 2. 材质：DN150 3. 法兰连接	个	2		
17	031002001010	阀门	1. 类型：橡胶软接头 2. 材质：DN200 3. 法兰连接	个	2		
18	031002001011	阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：DN200 3. 法兰连接	个	2		
19	031002001012	阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：DN200 3. 法兰连接	个	2		
20	031001006001	塑料管	1. 材质：钢丝网骨架PE复合管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：电熔连接 4. 安装部位：室外	m	63.5		
21	031002001013	阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：DN100 3. 法兰连接	个	1		
22	031002001014	阀门	1. 类型：浮球阀 2. 材质：DN100	个	1		
23	010102003001	挖沟槽土方	1. 机械挖土方	m3	26.67		
24	010102009001	回填方	2. 机械回填土	m3	26.67		
		室外					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031001006002	塑料管	1. 材质：钢丝网骨架PE复合管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：电熔连接 4. 安装部位：室外	m	176.5		
26	031002001015	阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：DN100	个	2		
27	040504001001	砖砌矩形水表井	砖砌矩形阀门井 [项目特征] 1. 做法详见图集09S2 2. 砖砌矩形阀门井 3. 2700*2000*1400 4. ϕ 300集水坑 5. 200mm厚C25商品砼底板、预制盖板，C10商品砼垫层 6. MU10烧结实心砖，M10水泥砂浆砌筑井身 7. 内外侧、底板抹20mm厚1:2防水水泥砂浆 8. Φ 800mm重型铸铁井盖	座	2		
28	010102003002	挖沟槽土方	1. 机械挖土方	m3	74.13		
29	010102009002	回填方	2. 机械回填土	m3	74.13		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。