

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防整改-土建工程

专业/标段：

第1页 共3页

序 号	项目 编码	项目 名称	项目特征 描述	计量 单位	工程 数量	金 额（元）	
						综合 单价	合 价
		附录A 土石方工程					
1	010103002001	垃圾外运	1. 建筑垃圾外运 运距5km以内	m3	13.0500		
		分部小计					
		附录D 砌筑工程					
2	010401002001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 4. 窗洞封堵	m3	3.0800		
3	010401002002	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 4. 墙洞封堵	m3	0.4800		
		分部小计					
		附录E 混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010502027001	坡道	参见建筑用料及做法《陕09J01》-坡2 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面，表面扫毛 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚素土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	27.5200		
		分部小计					
		附录H 门窗工程					
5	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1160*2100mm 2. 防火等级:钢质乙级防火门 3. 部位: 厨房	m2	4.8700		

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防整改-土建工程

专业/标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 防火等级:钢质乙级防火门 3. 带闭门器 4. 部位: 厨房	m2	7.5600		
7	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1180*2200mm 2. 防火等级:钢质乙级防火门 3. 部位: 厨房	m2	2.6000		
8	010802004004	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1460*2070mm 2. 防火等级:钢质乙级防火门 3. 部位: 厨房	m2	3.0200		
9	010807001001	塑钢窗	1. 窗洞口尺寸:1000*1000mm 2. 窗类型:塑钢平开窗 3. 玻璃采用普通白玻	m2	4.0000		
		分部小计					
		附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
10	011201001001	墙面一般抹灰	参陕09J01 外4 1. 6厚1:2水泥砂浆抹平 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 部位: 封堵外墙面	m2	12.8500		
11	011201001002	墙面一般抹灰	参陕09J01 内1 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 部位: 封堵内墙面	m2	13.3300		
		分部小计					
		附录N 天棚工程					
12	011302001001	平面吊顶天棚	1. 装配式U型龙骨 2. 方型铝扣板600*600 3. 部位: 餐厅	m2	62.1900		
		分部小计					

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防整改-土建工程

**专业/标段:**

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		附录P 油漆、涂料、裱糊工程					
13	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:刮腻子 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙面乳胶漆两遍	m2	12.8500		
14	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:刮腻子 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 内墙面乳胶漆两遍	m2	13.3300		
		分部小计					
		附录S 拆除工程					
15	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除餐厅门口砖砌台阶，水泥砂浆面层 2. 厚度：24cm 3. 人工拆除	m2	27.5200		
16	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除木龙骨基层 2. 拆除PVC吊顶面层	m2	62.1900		
17	011710001001	木门窗拆除	1. 拆除整樘门	樘	8.0000		
18	011710002001	金属门窗拆除	1. 拆除窗户	樘	9.0000		
		分部小计					
合 计							



## E.5.1 其他项目清单计价表

工程名称：消防整改-土建工程

专业/标段：

第1页 共1页

序号	项目 编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
	暂列金额					
1						
	专业工程暂估价					
	计日工					
1		人工				
1						
		人工小计				
2		材料				
1						
		材料小计				
3		机械				
1						
		施工机具小计				
	总承包服务费					
1		发包人供应材料保管费				
2		发包人发包专业工程管理 服务费_协调与管理				
3		发包人发包专业工程管理 服务费_协调、管理并提 供配合服务				
	合同中约定的其他项目					
1		优质工程增加费				
2		智慧工地增加费				
合计						

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只可填“合价”列数值。

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防整改-消防工程

专业/标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		附录D 电气设备安装工程					
1	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 [工作内容] 1. 安装	套	120.0000		
2	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口指示灯 [工作内容] 1. 安装	套	150.0000		
		分部小计					
		附录J 消防工程					
3	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道水冲洗	m	300.0000		
4	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式:MF/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	具	80.0000		
		分部小计					
		附录K 给排水、采暖、空调水、燃气工程					
5	031001006001	塑料管	1. 材质:钢丝网骨架PE复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电熔连接 4. 安装部位:室外	m	350.0000		
		分部小计					
		附录M 刷油、防腐蚀、绝热工程					
6	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式:管道除锈后刷调和漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	107.4300		

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防整改-消防工程

**专业/标段:**

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:管道外包30mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	4.2300		
		分部小计					
		补充分部					
8	03B001	消防卷盘	1. 名称: 自救卷盘	个	20.0000		
9	03B002	消防水带	1. 消防水带	套	48.0000		
		分部小计					
合计							





## E.5.1 其他项目清单计价表

工程名称：消防整改-消防工程

专业/标段：

第1页 共1页

序号	项目 编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
	暂列金额					
1						
	专业工程暂估价					
	计日工					
1		人工				
1						
		人工小计				
2		材料				
1						
		材料小计				
3		机械				
1						
		施工机具小计				
	总承包服务费					
1		发包人供应材料保管费				
2		发包人发包专业工程管理 服务费_协调与管理				
3		发包人发包专业工程管理 服务费_协调、管理并提 供配合服务				
	合同中约定的其他项目					
1		优质工程增加费				
2		智慧工地增加费				
合计						

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只可填“合价”列数值。

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		附录A 土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合土 2. 基础类型:条形基础 3. 挖土深度:1.5m 4. 机械挖土方	m3	35.5700		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位:基坑 2. 材料品种:素土 3. 密实度:压实系数不小于0.94	m3	24.4100		
3	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装车 2. 自卸汽车运土方5km	m3	11.1600		
		分部小计					
		附录D 砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖 2. 墙体类型: 砖基础 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	3.6700		
5	010401002001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖 2. 墙体类型:地上外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M10混合砂浆	m3	16.2900		
		分部小计					
		附录E 混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C15素砼	m3	9.9800		
7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C20素砼 3. 基础类型:条形基础	m3	5.8100		

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	010502003001	筏形基础	1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌合料要求: 商品混凝土 3. 基础类型: 有梁式 4. 部位: 水箱基础	m3	35.4800		
9	010502013001	实心楼板	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌合料要求: 商品混凝土 3. 板类型: 有梁板	m3	5.6600		
10	010502019001	女儿墙	1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 3. 部位: 女儿墙	m3	1.6000		
11	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌合料要求: 商品混凝土	m3	2.4500		
12	010502022001	地圈梁	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌合料要求: 商品混凝土	m3	1.3400		
13	010502022002	顶圈梁	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌合料要求: 商品混凝土	m3	1.0700		
14	010502022003	挡水槛	1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌合料要求: 商品混凝土	m3	0.0500		
15	010502025001	散水	参见建筑用料及做法 《陕09J01》-散2 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道 (内掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚素土垫层, 宽出面层300mm 5. 素土夯实向外坡4%	m2	15.2700		

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	010502027001	坡道	参见建筑用料及做法 《陕09J01》-坡2 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面，表面扫毛 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚素土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	3.1500		
17	010502032001	女儿墙压顶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品砼	m3	0.2800		
18	010503006001	预制过梁	1. 砼强度等级: C25 2. 拌合要求: 商品砼 3. 含运输、安装、灌缝等全部工序	m3	0.2000		
19	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	5.0000		
20	010505002001	基础模板	1. 条形基础模板	m2	14.5200		
21	010505002002	基础模板	1. 水箱设备基础模板	m2	120.0200		
22	010505007001	屋面板模板	1. 模板形式:有梁板 2. 高度:3.6	m2	58.4600		
23	010505008001	栏板模板	1. 女儿墙栏板模板	m2	31.9200		
24	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	19.3000		
25	010505012001	圈梁模板	1. 地圈梁模板	m2	11.1400		
26	010505012002	圈梁模板	1. 顶圈梁模板	m2	4.4600		
27	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	2.2700		
28	010505020001	压顶模板	1. 女儿墙压顶模板	m2	3.5200		
29	010505020003	挡水槛模板	1. 挡水槛模板	m2	0.5200		
30	010506001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 (mm) ≤10	t	0.9740		

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	010506001004	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	2.4760		
32	010506001005	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	0.0770		
33	010506001006	现浇构件钢筋	箍筋及其他 箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.5540		
34	010506003001	砌体工程内配钢筋	砌体加强筋	t	0.0870		
35	010506007001	钢丝网	1. 钢丝网规格:300 2. 使用部位:不同墙体材料交接处	m2	33.6000		
		分部小计					
		附录H 门窗工程					
36	010802003001	防盗门	1. 成品钢质保温门 2. 规格: 1500*2400	m2	3.6000		
37	010807001001	金属塑钢窗	1. 窗洞口尺寸:1100*1500mm 2. 窗类型:塑钢推拉窗 3. 玻璃品种: 中空玻璃	m2	1.6500		
		分部小计					
		附录J 屋面及防水工程					
38	010902001001	屋面卷材防水	1. 3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材二道	m2	60.5700		
39	010902002001	屋面涂膜防水	1. 2厚聚氨酯防水涂膜一道	m2	60.5700		
40	010902003001	屋面刚性层	1. 40厚C20细石混凝土保护层 2. 25厚1: 3厚水泥砂浆找平层 3. 水泥焦渣找坡层最薄处30厚 4. 钢筋混凝土屋面板(已单列)	m2	51.8200		
41	010902004001	屋面排水管	1. 直式铸铁水落口: 2套 2. 塑料水落斗 4. 具体详见09J02 E/23	m	7.5000		
		分部小计					

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		附录K 保温、隔热、防腐工程					
42	011001001001	保温隔热屋面	1. 45厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	m2	41.9600		
		分部小计					
		附录L 楼地面装饰工程					
43	011101001001	水泥砂浆楼地面	参见建筑用料及做法 《陕09J01》-地5 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100厚C15混凝土垫层 4、150厚素土 5、素土夯实	m2	32.4300		
		分部小计					
		附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
44	011201001001	墙面一般抹灰	参陕09J01 外4 1. 6厚1：2水泥砂浆抹平 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 部位：外墙面	m2	89.8700		
45	011201001002	墙面一般抹灰	参陕09J01 内1 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 部位：内墙面	m2	79.9100		
46	011203003001	块料墙、柱面	参陕09J01 外20 1. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2. 外墙粘贴200*400灰绿色仿石面砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 6厚1：2.5水泥砂浆找平层（掺建筑胶） 4. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	21.8500		

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		分部小计					
		附录N 天棚工程					
47	011301001001	天棚抹灰	参见建筑用料及做法 《陕09J01》-棚12 1. 3厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	54.5700		
		分部小计					
		附录P 油漆、涂料、裱糊工程					
48	011403001001	抹灰面油漆	参见建筑用料及做法 《陕09J01》-外涂2 1. 涂饰面层乳胶漆二遍 2. 涂饰底乳胶漆 3. 涂抹腻子、磨平 4. 填补缝隙、局部腻子磨平 5. 清理基层 6. 部位：外墙面及挑檐外侧	m2	106.4100		
49	011403001002	抹灰面油漆	1. 涂饰面层乳胶漆二遍 2. 涂饰底乳胶漆 3. 涂抹腻子、磨平 4. 填补缝隙、局部腻子磨平 5. 清理基层 6. 部位：内墙	m2	79.9100		
50	011403001003	抹灰面油漆	1. 涂饰面层乳胶漆二遍 2. 涂饰底乳胶漆 3. 涂抹腻子、磨平 4. 填补缝隙、局部腻子磨平 5. 清理基层 6. 部位：天棚	m2	38.0300		
		分部小计					
		附录B 道路工程					

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

**工程名称：室外消防水池及泵房-土建工程**

**专业/标段:**

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	040203007001	水泥混凝土	1. 220mm厚C25混凝土分块现浇震捣密实, 随打随抹平起毛, 每块路面长度不大于6 米。留缝0-15, 用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝路面 2. 300mm厚砂夹石垫层 3. 素土夯实 4. 部位:消防车道路	m2	15.9400		
		分部小计					
		附录K 拆除工程					
52	041001001001	拆除路面	1. 拆除旧硬化220mm厚混凝土 2. 挖除硬化地面下垫层300mm厚 3. 垃圾外运5km	m2	137.0400		
		分部小计					
合计							





## E.5.1 其他项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-土建工程

专业/标段：

第1页 共1页

序号	项目 编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
	暂列金额					10000.00
1		暂列金				10000.00
	专业工程暂估价					
	计日工					
1		人工				
1						
		人工小计				
2		材料				
1						
		材料小计				
3		机械				
1						
		施工机具小计				
	总承包服务费					
1		发包人供应材料保管费				
2		发包人发包专业工程管理 服务费_协调与管理				
3		发包人发包专业工程管理 服务费_协调、管理并提 供配合服务				
	合同中约定的其他项目					
1		优质工程增加费				
2		智慧工地增加费				
合计						10000.00

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只可填“合价”列数值。

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-电气工程

专业/标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		附录D 电气设备安装工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称: 配电柜AT-XH 2. 规格: 800*600*2200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1.0000		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称: 配电箱AL-SB 2. 规格: 800*800*200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1.0000		
3	030402012003	应急照明配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱 2. 规格: 400*400*200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1.0000		
4	030402012004	应急照明配电箱	1. 名称: 电源配电箱AT-BF 2. 规格: 600*1400*400 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1.0000		
5	030402012005	成套配电箱	1. 名称: 配电箱WY-AT 2. 规格: 500*600*200 3. H=1.0 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1.0000		

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-电气工程

专业/标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030409001001	电力电缆	1. 规格:WDZN-YJE-3x50+1*25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	28.9600		
7	030409001002	电力电缆	1. 规格:WDZN-YJE-3x50 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	28.9600		
8	030409001003	电力电缆	1. 规格:WDZN-YJE-4*50+1*25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	8.3300		
9	030409002001	电力电缆头	1. 规格:WDZN-YJE-3x50+1*25热缩电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4.0000		
10	030409002002	电力电缆头	1. 规格:WDZN-YJE-3x50热缩电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4.0000		
11	030409002003	电力电缆头	1. 规格:WDZN-YJE-4*50+1*25热缩电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2.0000		
12	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-YJE-5*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	24.6900		
13	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-YJE-5*4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6.0000		

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-电气工程

专业/标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	030410001001	接地极	[项目特征] 1. 名称:接地极 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	6.0000		
15	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 材质:户外40*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装	m	30.3400		
16	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 材质:户内40*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装	m	6.2300		
17	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:MEB端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	1.0000		
18	030410011001	接地跨接	[项目特征] 1. 名称:接地跨接 [工作内容] 1. 跨接	处	4.0000		
19	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:SC管 2. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	16.3000		
20	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	35.3000		

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-电气工程

专业/标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:SC管 2. 规格:SC65 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	5.2000		
22	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质:SC管 2. 规格:SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	13.5000		
23	030412001006	配管	[项目特征] 1. 材质:SC管 2. 规格:SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	15.9000		
24	030412001007	配管	[项目特征] 1. 材质:SC管 2. 规格:SC100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	27.6000		
25	030412001008	配管	[项目特征] 1. 材质:SC管 2. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	5.5000		
26	030412003001	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	45.3000		

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-电气工程

专业/标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	030412003002	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZ-BYJ-4 2. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	70.2000		
28	030412003003	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZN-BYJ-2.5 2. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	29.7000		
29	030412003004	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZN-RVSP-2*2.5 2. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	16.3000		
30	030412003005	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZN-BYJ-10 2. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	26.4000		
31	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 [工作内容] 1. 安装	套	5.0000		
32	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 [工作内容] 1. 安装	套	1.0000		
33	030413007001	自带蓄电池单管荧光灯具(防水防尘)	[项目特征] 1. 名称:自带蓄电池单管荧光灯具(防水防尘) [工作内容] 1. 安装	套	3.0000		
34	030413012003	三联开关	[项目特征] 1. 名称:三联开关 [工作内容] 1. 安装	套	1.0000		
35	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:防水插座 [工作内容] 1. 安装	套	4.0000		

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外消防水池及泵房-电气工程

**专业/标段:**

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:输配电装置系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1.0000		
37	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1.0000		
		分部小计					
合计							





## E.5.1 其他项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-电气工程

专业/标段：

第1页 共1页

序号	项目 编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
	暂列金额					
1						
	专业工程暂估价					
	计日工					
1		人工				
1						
		人工小计				
2		材料				
1						
		材料小计				
3		机械				
1						
		施工机具小计				
	总承包服务费					
1		发包人供应材料保管费				
2		发包人发包专业工程管理 服务费_协调与管理				
3		发包人发包专业工程管理 服务费_协调、管理并提 供配合服务				
	合同中约定的其他项目					
1		优质工程增加费				
2		智慧工地增加费				
合计						

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只可填“合价”列数值。

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-消防工程

专业/标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		附录A 土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 机械挖土方	m3	159.0500		
2	010102009001	回填方	2. 机械回填土	m3	159.0500		
		分部小计					
		附录A 机械设备安装工程					
3	030109001001	消火栓泵	1. 名称:消火栓泵 2. 型号: XBD4.0/40G-G Q=401/s H=50m N=37Kw 3. 电机检查接线	台	2.0000		
		分部小计					
		附录F 自动化控制仪表安装工程					
4	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力仪表	套	4.0000		
5	030601003001	流量仪表	1. 名称:电子流量计	套	1.0000		
		分部小计					
		附录J 消防工程					
6	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道水冲洗	m	13.1100		
7	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道水冲洗	m	42.5300		
8	030901002003	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN200 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道水冲洗	m			

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-消防工程

专业/标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	030901002004	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN300 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道水冲洗	m			
10	030901002005	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN250 4. 连接形式:卡箍连接 5. 管道水冲洗	m	6.3000		
11	030901013001	室外消火栓	1. 安装方式:地上式室外消火栓 2. 型号、规格:DN100	套	4.0000		
		分部小计					
		附录K 给排水、采暖、空调水、燃气工程					
12	031001006001	塑料管	1. 材质:钢丝网骨架PE复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电熔连接 4. 安装部位:室外	m	50.7000		
13	031001006002	塑料管	1. 材质:钢丝网骨架PE复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电熔连接 4. 安装部位:室外 5. 管道水冲洗	m	6.9000		
14	031001006003	塑料管	1. 材质:钢丝网骨架PE复合管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:电熔连接 4. 安装部位:室外 4. 管道水冲洗	m	328.3000		
15	031002001002	阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN100 3. 法兰连接	个	6.0000		
16	031002001003	阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN150 3. 法兰连接	个	7.0000		

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-消防工程

专业/标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	031002001004	阀门	1. 类型:压力开关 2. 材质:DN200 3. 法兰连接	个			
18	031002001005	阀门	1. 类型:水锤消除器 2. 材质:DN200 3. 法兰连接	个			
19	031002001006	阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:DN200 3. 法兰连接	个			
20	031002001007	阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:DN200 3. 法兰连接	个			
21	031002001008	阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:DN150 3. 法兰连接	个	3.0000		
22	031002001009	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:DN25	个	1.0000		
23	031002001010	阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 材质:DN200 3. 法兰连接	个			
24	031002001011	阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 材质:DN300 3. 法兰连接	个			
25	031002001012	阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN200 3. 法兰连接	个			
26	031002001013	阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN300 3. 法兰连接	个			
27	031002001014	阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:DN100 3. 法兰连接	个	1.0000		
28	031002001015	阀门	1. 类型:浮球阀 2. 材质:DN100	个	1.0000		
29	031002001016	阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN250 3. 法兰连接	个	2.0000		
30	031002001017	阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 材质:DN250 3. 法兰连接	个	2.0000		
31	031002001018	阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 材质:DN150 3. 法兰连接	个	2.0000		

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-消防工程

专业/标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	031002001019	阀门	1. 类型:水锤消除器 2. 材质:DN150 3. 法兰连接	个	2.0000		
33	031002001020	阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:DN150 3. 法兰连接	个	2.0000		
34	031002001021	阀门	1. 类型:安全阀 2. 材质:DN150 3. 法兰连接	个	1.0000		
35	031002011001	水表	1. 类型:法兰水表 2. 材质:DN100 3. 法兰连接	个	1.0000		
36	030601002002	压力仪表	1. 类型:压力开关	套	1.0000		
37	031005023001	成品水箱	1. 成品不锈钢组装水箱 2. (11.0*6.0+3.0*6.0)*3.5m 3. 有效容积288m <sup>3</sup>	台	1.0000		
		分部小计					
		附录E 管网工程					
38	040504001001	砖砌矩形水表井	砖砌矩形阀门井 [项目特征] 1. 做法详见图集09S2 2. 砖砌矩形阀门井 3. 2700*2000*1400 4. $\Phi$ 300集水坑 5. 200mm厚C25商品砼底板、预制盖板, C10商品砼垫层 6. MU10烧结实心砖, M10水泥砂浆砌筑井身 7. 内外侧、底板抹20mm厚1:2防水水泥砂浆 8. $\Phi$ 800mm重型铸铁井盖	座	9.0000		
		分部小计					
		补充分部					

### E.3.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外消防水池及泵房-消防工程

**专业/标段:**

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金    额（元）	
						综合单价	合    价
39	03B001	消火栓泵稳压设备	1. 型号：XW(L)- I I - 1. 0-38-SR Q=1. 0L/S H=32M N=0. 75KW SQL800*0.6 总容积900L 调节水溶积150L	套	1. 0000		
		分部小计					
合计							





## E.5.1 其他项目清单计价表

工程名称：室外消防水池及泵房-消防工程

专业/标段：

第1页 共1页

序号	项目 编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
	暂列金额					
1						
	专业工程暂估价					
	计日工					
1		人工				
1						
		人工小计				
2		材料				
1						
		材料小计				
3		机械				
1						
		施工机具小计				
	总承包服务费					
1		发包人供应材料保管费				
2		发包人发包专业工程管理 服务费_协调与管理				
3		发包人发包专业工程管理 服务费_协调、管理并提 供配合服务				
	合同中约定的其他项目					
1		优质工程增加费				
2		智慧工地增加费				
合计						

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只可填“合价”列数值。