

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:武侯中学校园部分教学和生活设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称: 武侯中学校园部分教学和生活设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103002001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾外运 2. 运距暂按5km	m3	110		
		拆除工程					
2	011710001001	木门窗拆除	1. 门尺寸:1000*2700mm 2. 门材质：木质门 3. 部位：卫生间原门房	樘	16		
3	011710001002	木门窗拆除	1. 门尺寸:1000*2100mm 2. 门材质：木质门 3. 部位：餐厅	樘	5		
4	011710001003	木门窗拆除	1. 门尺寸:1500*2100mm 2. 门材质：木质门 3. 部位：餐厅	樘	1		
5	011710001004	木门窗拆除	1. 门尺寸:2100*2100mm 2. 门材质：推拉门 3. 部位：餐厅	樘	3		
6	011710002001	金属门窗拆除	1. 窗尺寸:1500*1800 2. 门材质：塑钢窗 3. 部位：卫生间原窗户	樘	4		
7	011705001001	平面块料拆除	1. 地砖地面拆除 2. 部位：卫生间，餐厅卫生间	m2	230.68		
8	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除高度：1.5m 3. 部位：教学楼卫生间墙面	m2	285		
9	011701001001	砖砌体拆除	1. 砖墙面拆除 2. 废渣清理成堆 3. 部位：教学楼卫生间、餐厅、供货电梯	m3	83.56		
10	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除铝扣板吊顶 2. 部位：餐厅	m2	212.47		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教学楼卫生间					
		砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5预拌混合砂浆 4. 部位: 拆除卫生间原房门窗后封堵	m3	5.18		
2	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 墙体厚度:60mm 3. 砂浆强度等级:M7.5预拌混合砂浆 4. 部位: 隔断	m3	2.12		
		门窗工程					
3	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:1000*2700mm 2. 门类型:木门 3. 部位: 卫生间	m2	21.6		
		屋面及防水工程					
4	010903002002	墙面涂膜防水	详见建筑图纸工程做法表 1. 2厚JS防水涂料 2. 防水高度1.2m 3. 部位: 卫生间墙面	m2	235.63		
5	010903001001	墙面卷材防水	详见建筑图纸工程做法表 1. 1.5厚丙纶防水卷材 2. 防水高度1.2m 3. 部位: 卫生间墙面	m2	235.63		
6	010904002001	楼(地)面涂膜防水	详见图集陕09J01楼41 1、2厚JS防水涂料 2、卫生间地面	m2	218.56		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010904001001	楼(地)面卷材防水	详见建筑图纸工程做法表 1. 1.5厚丙纶防水卷材 2. 部位：卫生间地面	m2	218.56		
		楼地面装饰工程					
8	011102003002	块料楼地面	详见图集陕09J01楼41 1. 300*300地砖楼面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚丙纶防水卷材（此项另计） 5. 2厚JS防水涂料（此项另计） 6. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平	m2	218.56		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203003002	块料墙面	详见图集陕09J01-内107 1. 白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 300*600*5厚釉面砖 3. 5厚1：2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4. 素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 5. 9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 6. 部位：卫生间内墙面	m2	290.82		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011203003004	块料墙面	详见图集陕09J01-内107 1. 白水水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 300*600*5厚釉面砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4. 素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 6. 部位：卫生间修补墙面	m <sup>2</sup>	12		
		油漆、涂料、裱糊工程					
11	011403001004	抹灰面油漆	详见图集陕09J01-内32 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、底漆一道 4、局部刮腻子找平 5. 部位：卫生间修补墙面	m <sup>2</sup>	19.2		
		其他装饰工程					
12	011501004001	成品大理石洗手池	1. 成品大理石洗手池 2. 尺寸：6.88*0.6	m <sup>2</sup>	16.52		
		6号楼宿舍改造					
		屋面及防水工程					
13	010904002002	楼(地)面涂膜防水	详见图集陕09J01楼41 1. 2厚JS防水涂料（上翻300） 2. 部位：厨房卫生间地面	m <sup>2</sup>	286		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010904001002	楼(地)面卷材防水	详见建筑图纸工程做法表 1. 1.5厚丙纶防水卷材（上翻300） 2. 部位：厨房卫生间地面	m2	286		
		楼地面装饰工程					
15	011102003003	块料楼地面	详见建筑图纸工程做法表 1. 300*300面砖 2. 30厚水泥砂浆粘结层含瓷砖胶 3. 1.5丙纶防水卷材（上翻300）（此项另计） 4. 2厚JS防水涂料（上翻300）（此项另计） 5. 20厚水泥砂浆找平层 6. 部位：厨房、卫生间地面	m2	181.35		
		天棚工程					
16	011302001003	平面吊顶天棚	详见图集陕09J01-棚34 1. 300*600厚铝扣板 2. U型轻钢龙骨LB50×26中距≤1200，用特制吊件L350—IP吊挂 3. Φ8钢筋吊杆，中距1200双向 4. 部位：宿舍	m2	393.8		
		餐厅					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
17	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌	m3	2.08		
18	010505011001	构造柱模板		m2	1		
19	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.006		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢HRB400 2. 规格：Φ18以内	t	0.031		
		砌筑工程					
21	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 部位：拆除卫生间原房门窗后封堵	m <sup>3</sup>	16.45		
		门窗工程					
22	010801001003	木质门	1. 门洞口尺寸：1200*2100mm 2. 门类型：木门 3. 部位：卫生间	m <sup>2</sup>	2.52		
23	010801001004	木质门	1. 门洞口尺寸：1000*2100mm 2. 门类型：木门 3. 部位：卫生间	m <sup>2</sup>	2.1		
		屋面及防水工程					
24	010904002003	楼(地)面涂膜防水	详见建筑图纸工程做法表 1. 2厚JS防水涂料（上翻300） 2. 卫生间地面	m <sup>2</sup>	12.12		
25	010904001003	楼(地)面卷材防水	详见建筑图纸工程做法表 1. 1.5厚丙纶防水卷材（上翻300） 2. 部位：卫生间地面	m <sup>2</sup>	12.12		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
26	011201001001	墙、柱面一般抹灰	详见图集陕09J01-内32 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 部位：餐厅新增墙体	m <sup>2</sup>	149.49		
		楼地面装饰工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011102003006	块料楼地面	详见图集陕09J01楼41 1. 300*300地砖楼面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5丙纶防水卷材（上翻300）（此项另计） 5. 2厚JS防水涂料（上翻300）（此项另计） 6. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平	m <sup>2</sup>	12.12		
		油漆、涂料、裱糊工程					
28	011403001003	抹灰面油漆	详见图集陕09J01-内32 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 底漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 部位：餐厅新增墙体	m <sup>2</sup>	149.49		
		天棚工程					
29	011302001002	平面吊顶天棚	详见图集陕09J01-内107 1. 300*600厚铝条板 2. U型轻钢龙骨LB50×26中距≤1200，用特制吊件L350—IP吊挂 3. φ8钢筋吊杆，中距1200双向	m <sup>2</sup>	1099.07		
		外立面改造					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011403001006	抹灰面油漆	详见图集陕09j01-外涂3 1. 涂饰第二遍面层涂料（真石漆） 2. 涂饰面层涂料（真石漆） 3. 涂抗碱封底涂料 4. 喷主层涂料，并滚压成花纹或平纹，主层养护 5. 填补缝隙，刮腻子 6. 清理基层	m2	1862.62		
		餐饮楼供货电梯					
31	010603003001	钢管柱	1. 柱类型：钢管柱 2. 钢材品种、规格：50*50*4	t	0.462		
32	010603003002	钢管柱	1. 柱类型：钢管柱 2. 钢材品种、规格：40*40*2.5	t	0.388		
33	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：40*40*2.5 2. 构件类型：钢檩条	t	0.745		
34	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格、性能：聚氨酯雕花板（20mm厚）	m2	110		
35	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：70mm厚岩棉彩钢板 2. 40*40*2.5镀锌方管骨架 间距500*500（此项另计）	m2	5.58		
36	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.57		
37	010505002001	基础模板		m2	4.45		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨 间距500*500 2. 面层材料品种、规格:石膏板	m2	2.86		
39	011403001007	抹灰面油漆	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、底漆一道 4、局部刮腻子找平 5. 部位: 出料口补窗洞口	m2	2.86		
40	01B001	供货电梯	1、产品名称: 杂货电梯 2、额定载重量: 300kg/ 3、额定速度: 0.4米/S 4、层站数量: 四层/三站/三门/ 5、控制方式: 按钮 6、暂定综合单价: 60000/部	项	1		
		其他部分					
41	011402003001	金属面油漆	1. 原有漆面打磨 2. 底漆一遍防锈漆 3. 面漆一遍防火、防锈漆 4. 此工程量为暂定工程量, 竣工后据实结算 5. 部位: 钢爬梯刷漆	m2	1200		
42	010901002001	阳光板屋面	【项目特征】 1. 3mm厚阳光耐力板雨棚 2. 此工程量为暂定工程量, 竣工后据实结算 3. 部位: 钢爬梯屋面	m2	250		
43	01B002	配电箱面层除锈	1. 配电箱面层除锈 2. 此项暂定综合单价500元/项	项	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教学楼卫生间					
		给水系统					
1	031001006009	塑料管 PP-R 1.25MPa	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内	m	12.6		
2	031001006010	塑料管 PP-R 1.25MPa	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内	m	11.18		
3	031001006007	塑料管 PP-R 1.25MPa	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内	m	22.24		
4	031001006008	塑料管 PP-R 1.25MPa	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内	m	83.05		
5	031001006011	塑料管 PP-R 1.25MPa	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内	m	29.24		
6	031207002001	管道绝热	1. 位置:户内顶板下给水管防结露用20mm厚石棉管壳 2. 防结露管道规格: DN32	m3	0.9		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	4		
8	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	4		
9	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	5		
		排水系统					
10	031001006012	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	6		
11	031001006015	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	75.05		
12	031001006013	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	35.06		
13	031001006014	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	22.38		
14	031301009001	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 套管规格: DN100 3. 制作安装	个	4		
15	031007003001	管道保护管	1. 名称:穿外墙钢套管 2. 套管规格: DN150 3. 制作安装	m	3		
16	031001011001	阻火圈	1. 规格:DN125	个	4		
17	031003016001	水龙头	1. 规格:DN15	个	36		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031003017002	地漏	1. 类型：排水地漏 2. 规格：DN50	个	12		
19	031003018001	地面扫除口	1. 类型：地面扫除口 2. 材质：UPVC 3. 规格：DN100	个	8		
20	031003007001	小便器	1. 类型：壁挂式小便器（自闭冲洗阀）	组	11		
21	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：自闭冲洗阀 4. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	40		
22	031003003002	洗脸盆	1. 类型：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	33		
		6#宿舍楼					
		给水系统					
23	031001006021	塑料管 PP-R 1.25MPa	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位：室内	m	8.15		
24	031001006019	塑料管 PP-R 1.25MPa	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位：室内	m	75.06		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031001006020	塑料管 PP-R 1.25MPa	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内	m	160.37		
26	031301009002	套管	1. 名称: 穿外墙钢套管及穿楼板钢套管 2. 套管规格: DN50 3. 制作安装	个	22		
27	031002001011	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 带截止阀	个	10		
28	031002011001	水表	1. 材质:水表 2. 型号、规格:DN25	个	10		
29	031002011002	水表	1. 材质:水表 2. 型号、规格:DN20	个	20		
30	031002001010	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	10		
31	031002001013	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	20		
32	031002001012	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	20		
		排水系统					
33	031001006022	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	19.32		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	031001006023	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	86.92		
35	031001006024	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	109.6		
36	031001006025	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	41.06		
37	031007003002	管道保护管	1. 名称: 穿外墙钢套管 2. 套管规格: DN150 3. 制作安装	m	11		
38	031001011002	阻火圈	1. 规格:DN125	个	22		
39	031003017003	地漏	1. 类型:排水地漏 2. 规格:DN50	个	60		
40	031003006003	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装方式:自闭冲洗阀 4. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	20		
		6#楼室外管道					
41	010102003001	挖沟槽土方	1. 人工土方开挖及回填	m3	120		
42	031001006026	塑料管	1. 材质:PE孔网钢带复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外破损更换 5. 介质:给水管网	m	100		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电工程					
		教学楼卫生间照明					
1	030405001001	低压电气开关 控制开关 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 本体接地		个	3		
2	030412001001	配管	1. 名称:强电配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖混 结构暗配	m	105.59		
3	030412003001	配线	1. 配线形式:管内 穿线 2. 型号:WDZ-BYJ- 2.5	m	393.67		
4	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线 盒 2. 规格:86 3. 安装形式:暗配	个	22		
5	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED面板灯 300*300-14W 2. 安装形式:吸顶/ 嵌入安装	套	21		
6	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控 开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1 .3m	套	2		
7	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控 开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1 .3m	套	2		
8	030413012003	开关、按钮	1. 名称:三联单控 开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1 .3m	套	5		
		餐厅照明					
9	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED面板灯 600*600-45W 2. 安装形式:吸顶/ 嵌入安装	套	78		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030413012004	开关、按钮	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m	套	4		
11	030402012001	成套配电箱		台	1		
12	030412001002	配管	1. 名称:强电配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖混结构暗配	m	454.24		
13	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	1516.27		
14	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86 3. 安装形式:暗配	个	78		
		6#楼一、二层照明					
15	030413003001	荧光灯 [工作内容] 1. 安装	1. 名称:LED长条灯 2. 安装形式:吸顶/嵌入安装	套	60		
16	030413005001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 安装形式:吸顶/嵌入安装	套	20		
17	030413012005	开关、按钮	1. 名称:单联开关(防水型) 2. 安装形式:距地1.3m	套	40		
18	030413012006	开关、按钮	1. 名称:双联开关(防水型) 2. . 安装形式:距地1.3m	套	40		
19	030412005003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86 3. 安装形式:暗配	个	140		
20	030412001003	配管	1. 名称:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:砖混结构暗配	m	403.2		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]



## 其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防火宅报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防工程					
		1#学生宿舍楼					
1	030905015001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:火灾报警主机 2. 型号:JB-QB-JB F-51S01 3. 参数:壁挂式单回路, 4.3寸液晶屏, 带6路专线控制、8路总线控制单元, 带打印、联网功能	台	1		
2	030905001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 型号:JTY-GD-JBF5100A 3. 线制:总线制	个	274		
3	030905004001	按钮	1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2. 型号:J-SAP-JBF5121-P 3. 安装方式:壁装	个	12		
4	030905006001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 型号:JBF5176A 3. 安装方式:壁装	个	13		
5	030412001001	配管	1. 名称:强电配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖混结构暗配	m	1537.8		
6	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-RVS-2*1.5	m	1502.8		
7	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-RVV-2*1.5	m	40.2		
8	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86 3. 安装形式:暗配	个	299		
		2#学生宿舍楼					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防火宅报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030905015003	火灾报警系统控制主机	1. 名称:火灾报警主机 2. 型号:JB-QB-JB F-51S01 3. 参数:壁挂式单回路, 4. 3寸液晶屏, 带6路专线控制、8路总线控制单元, 带打印、联网功能	台	1		
10	030905001003	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 型号:JTY-GD-J BF5100A 3. 线制:总线制	个	138		
11	030905004003	按钮	1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2. 型号:J-SAP-JB F5121-P 3. 安装方式:壁装	个	10		
12	030905006003	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 型号:JBF5176A 3. 安装方式:壁装	个	11		
13	030412001003	配管	1. 名称:强电配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖混结构暗配	m	762.6		
14	030412003005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-RVS-2*1.5	m	759.6		
15	030412003006	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-RVV-2*1.5	m	8.2		
16	030412005003	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86 3. 安装形式:暗配	个	159		
		4#学生宿舍楼					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防火宅报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030905015002	火灾报警系统控制主机	1. 名称:火灾报警主机 2. 型号:JB-QB-JB F-51S01 3. 参数:壁挂式单回路, 4. 3寸液晶屏, 带6路专线控制、8路总线控制单元, 带打印、联网功能	台	1		
18	030905001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 型号:JTY-GD-J BF5100A 3. 线制:总线制	个	202		
19	030905004002	按钮	1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2. 型号:J-SAP-JB F5121-P 3. 安装方式:壁装	个	12		
20	030905006002	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 型号:JBF5176A 3. 安装方式:壁装	个	13		
21	030412001002	配管	1. 名称:强电配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖混结构暗配	m	1152.8		
22	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-RVS-2*1.5	m	1123.8		
23	030412003004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-RVV-2*1.5	m	34.2		
24	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86 3. 安装形式:暗配	个	227		
		女生院					



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防火宅报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	030905015004	火灾报警系统控制主机	1. 名称:火灾报警主机 2. 型号:JB-QB-JBF-51S01 3. 参数:壁挂式单回路, 4. 3寸液晶屏, 带6路专线控制、8路总线控制单元, 带打印、联网功能	台	1		
26	030905001004	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 型号:JTY-GD-JBF5100A 3. 线制:总线制	个	66		
27	030905004004	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 型号:J-SAP-JBF5121-P 3. 安装方式:壁装	个	12		
28	030905006004	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 型号:JBF5176A 3. 安装方式:壁装	个	13		
29	030412001004	配管	1. 名称:强电配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖混结构暗配	m	517.2		
30	030412003007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-RVS-2*1.5	m	499.2		
31	030412003008	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-RVV-2*1.5	m	23.6		
32	030412005004	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86 3. 安装形式:暗配	个	91		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：消防火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。